

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

0,4кВ-ЫН КАБЕЛИЙН ШУГАМНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн сувагийн 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	22,32
2	Кабелийн сувагийн нүхийг гараар засч ухах	м3	1,68
3	Шуудуу механизмаар булах ажил	м3	22,8
4	Эргүүлж булсан хөрсийг механизмаар нягтруулах ажил	м3	2,28
5	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	12
6	Кабель хамгаалах тууз /б400мм/ дэвсэх	м	230
7	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	230
8	3х50+1*35мм2 огтлолтой 0,4кВ-ын хенген цагаан голтой поливинилхлорид тусгаарлагчтай хуягласан кабель сувлэх	м	200
9	3х50+1*35мм2 цагаан огтлолтой хенген кабель, тегсгелийн муфтэн холбогчоор холбох	ш	8
10	6х1.5мм2 огтлолтой 0,4кВ-ын хенген цагаан голтой поливинилхлорид тусгаарлагчтай хуягласан кабель сувлэх	м	12
11	3х2.5мм2 огтлолтой 0,4кВ-ын хенген цагаан голтой поливинилхлорид тусгаарлагчтай хуягласан кабель сувлэх	м	12
12	Хамгаалалтын ф63мм хоолой угсрах	м	200
13	Хамгаалалтын ф22мм хоолой угсрах	м	20
14	Хуваарилах 0,4кВ-н самбар БТАЗС-1 угсрах	ш	1
15	БТАЗС-1 самбарын төмөр бетон суурь цутгах БМ200	м3	0,58
16	Дизель генератор 36кВт суурьлуулах	иж бүрэн	1
17	Дизель генераторын төмөр бетон суурь цутгах БМ200	м3	0,26
18	Генераторын төмөр торон хашаа угсрах 3х3м	1 секц	4