

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Одоо байгаа таазны гэрэлтүүлэг буулгаж, цахилгааны утас аюулгүй болгох	ш	6
2	Далд суурилсан унтраалга, розетка буулгах	100ш	0,06
ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан пласмассан бүрхүүлтэй лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	18
2	Хананд далд суух хоёр даралттай унтраалга суулгах	ширхэг	2
3	Хананд далд суух нэг даралттай унтраалга суулгах	ширхэг	8
4	Далд суух газардуулгын контактай ус чийгнээс хамгаалагдсан розетка угсрах	ширхэг	10
5	Холболтын хайрцаг угсрах	ширхэг	13
6	Унтраалга, розетканы хайрцаг тавих	ширхэг	20
7	1x2.5мм ² зэс голтой, поливинилхлорийн пластикам тусгаарлагчтай ПВ-660 утас сүвлэх	м	640
8	1x4мм ² зэс голтой, поливинилхлорийн пластикам тусгаарлагчтай ПВ-660 утас	м	433
9	20мм хуванцар хоолой угсрах	м	214
10	25мм хуванцар хоолой угсрах	м	145
11	1 фазын дифференциаль автомат АВДТ-32.2р.25.10мА-г тэжээлийн самбарт нэмж угсрах	ш	8
12	ВА47-29.1.16А.С ба ВА47-29.1.16А.Д автомат таслуурыг тэжээлийн самбарт нэмж угсрах	ш	8
13	Автомат таслуур суулгах	ш	2
14	Гал хамгаалагч суулгах	ш	2
15	Цэнэг шавхагч суулгах	ш	2