

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Одоо байгаа таазны гэрэлтүүлэг буулгаж, цахилгааны утас аюулгүй болгох	ш	2
2	Далд суурилсан унтраалга, розетка буулгах	100ш	0,02

ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан пласмассан бүрхүүлтэй лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	18
2	Хананд далд суух гурав даралттай унтраалга суулгах	ширхэг	2
3	Ил суух газардуулгын контактай ус чийгнээс хамгаалагдсан розетка угсрах	ширхэг	2
4	Цахилгаан гар хатаагч угсрах	ш	2
5	Холболтын хайрцаг угсрах	ширхэг	3
6	Унтраалга, розетканы хайрцаг тавих	ширхэг	4
7	1х2.5мм ² зэс голтой, поливинилхлорийн пластикам тусгаарлагчтай ПВ-660 утас сүвлэх	м	990
8	1х4мм ² зэс голтой, поливинилхлорийн пластикам тусгаарлагчтай ПВ-660 утас	м	340
9	20мм хуванцар хоолой угсрах	м	330
10	25мм хуванцар хоолой угсрах	м	114
11	1 фазын дифференциаль автомат АВДТ-32.2р.25.10мА-г тэжээлийн самбарт нэмж угсрах	ш	2
12	ВА47-29.1.16А.С ба ВА47-29.1.16А.Д автомат таслуурыг тэжээлийн самбарт нэмж угсрах	ш	4