

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Борооны ус урсах хоолойг холбох хэргэслэлийн хамт газар буюу шатнаас буулгах	м	32.5
2	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах /1үе хуурай толь/	м2	670.6
3	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах./1үе пергамин уур тусгаарлагч/	м2	670.6
4	Хучилтын цементэн тэгшилгээг задлах	100м2	67.06
5	Хучилтын арматуртай цементэн тэгшилгээг задлах	100м2	67.06
6	Гадна ханын дээд ирмэг /Г тэнхлэг/ дагуу ус чийг тусгаарлах заслын бэлтгэл хийх	м2	54
7	Барилгын буулгасан дээврийн хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	2736.4
8	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м2	2736.4
ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	670.6
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	3353
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	670.6
4	Полистрол хавтангаар дээврийн дулаалга налуулга хийх /230-370мм/	м2	670.6
5	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	670.6
6	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	10059
7	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм	м2	634.1
8	Уян хатан асфальт ус үл нэвтрэх түрхлэг дээвэрт наах	м2	670.6
9	Уян хатан асфальт ус үл нэвтрэх түрхлэг /Г тэнхлэг/ дагуух ханын дээд ирмэг дагуу наах	м2	54
10	Гадна ханын Г тэнхлэг дагуух дээд ирмэгийг дулаалгын хөөсөнцөр дээр түрхлэг хийх	м2	54
11	Гадна ханын Г тэнхлэг дагуух дээд ирмэгийг чулуун будгаар будах	м2	54
12	Полиэфер даавуу шингэн ороомог 1 үе тавих	м2	634.1
13	Уян хатан асфальт ус нэвтрэхгүй түрхлэг дээвэрт наах	м2	634.1
14	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	651.6
15	Парпед төмөрлөх	м2	38

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЕРДИЙН СИСТЕМИЙН ШУГАМ УГСРАХ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой угсрах 150x150мм	м2	9.6
МЕХАНИК О,С СИСТЕМИЙН ШУГАМ УГСРАХ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой угсрах 200x200мм	м2	30.4
2	Агаар дамжуулах цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой угсрах 250x200мм	м2	86.4
3	Агаар дамжуулах цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой угсрах 300x200мм	м2	3
4	Агаар дамжуулах цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой угсрах 300x250мм	м2	14.3
5	Агаар дамжуулах цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой угсрах 350x250мм	м2	9.6
6	Агаар дамжуулах цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой угсрах 400x250мм	м2	26
7	Агаар дамжуулах цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой угсрах 450x250мм	м2	40.6
8	Агаар дамжуулах цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой угсрах 500x300мм	м2	14.4
9	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	119.8
10	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	104.9
11	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	12
12	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	11
13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	4
14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	22
15	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	5
16	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	3
17	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 4000 мм	ш	1
ЕРДИЙН СИСТЕМИЙН СЭНСТЭЙ РЕШЁТКА УГСРАХ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнстэй сараалж угсрах P150, N=40Вт	ш	6
МЕХАНИК О,С СИСТЕМИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ УГСРАХ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс байрлуулах L=1476м3/ц	ш	2
2	Сэнс байрлуулах L=1728м3/ц	ш	2
3	Сэнс байрлуулах L=3610м3/ц	ш	1
4	Сэнс байрлуулах L=5010м3/ц	ш	1
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	12
6	Агаар халаагч байрлуулах DJR 50-25/15	ш	1
7	Агаар халаагч байрлуулах DJR 60-30/30	ш	1
8	Дуу намдаагч угсрах.XS 60-30	ш	1
9	Дуу намдаагч угсрах.XS 60-35	ш	1
10	Агаар сорох сараалж угсрах P150	ш	6
11	Агаар сорох сараалж угсрах 200x150h	ш	7
12	Агаар сорох сараалж угсрах 200x200h	ш	20
13	Агаар өгөх сараалж угсрах P150	ш	6
14	Агаар өгөх сараалж угсрах 200x150h	ш	7
15	Агаар өгөх сараалж угсрах 200x200h	ш	10

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

РАДИАТОР СОЛИХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Радиатор задалж буулгах	ш	48
2	Панелан радиатор угсрах	ш	44

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦОНХ СОЛИХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	2
2	Вакум цонх угсрах	м2	23
3	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	23