

УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОРЫН ГАЗРЫН 2 ДУГААР БАЙРНЫ УРСГАЛ ЗАСВАРЫН
 АЖЛЫН ДААЛГАВАР

5058763 5 1110255274

2023 оны 12 дугаар сарын 11

Дугаар:.....

Улаанбаатар хот


1	Байршил барилгын хэмжээ	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо. Самбуугийн гудамж 18																																																																		
2	Зориулалт	Улсын ерөнхий прокурорын газрын 2 дугаар байрны урсгал засвар																																																																		
3	Төсөл гүйцэтгэх хугацаа	Захиалагч гүйцэтгэгч талуудын хооронд байгуулсан гэрээнд заасан хугацааг үндэслэл болгоно.																																																																		
4	Төслийн захиалагч	Улсын ерөнхий прокурорын газар																																																																		
5	Санхүүжилтын эх үүсвэр	2024 оны урсгал зардлын төсөв																																																																		
6	Төсөл гүйцэтгэгч байгууллага	Барилгын ажил гүйцэтгэх, засврын үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй байх. олгох журмын"-ын 2.2.2																																																																		
7	Төслийн үе шат	2 үе шаттай. Үүнд: I. Ажлын даалгавар, ажлын төсөв II. Ажлын гүйцэтгэл																																																																		
8	Хийгдэх ажлууд	<p>Улсын ерөнхий прокурорын газрын 2 дугаар байрны урсгал засварт хийгдэх ажлууд: Ослын шатны хонгилын засал</p> <table> <tr><td>Хуучин таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх</td><td>м²</td><td>75,2</td></tr> <tr><td>Таазанд замаск хийх</td><td>м²</td><td>75,2</td></tr> <tr><td>Таазанд эмульс будгаар будах</td><td>м²</td><td>75,2</td></tr> <tr><td>Ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх</td><td>м²</td><td>263,5</td></tr> <tr><td>Хананд засаска хийх</td><td>м²</td><td>263,5</td></tr> <tr><td>Хана эмульс будгаар будах</td><td>м²</td><td>263,5</td></tr> <tr><td>Модон цонхны тавцан буулгах</td><td>м²</td><td>2,5</td></tr> <tr><td>Модон цонх буулгах</td><td>м²</td><td>10,8</td></tr> <tr><td>Вакум рамтай цонх угсрах</td><td>м²</td><td>10,8</td></tr> <tr><td>Тоосгон хананд цонхны тавиур мод угсрах</td><td>м²</td><td>2,5</td></tr> <tr><td>Цонхны амлагааны шавардах</td><td>м²</td><td>9</td></tr> <tr><td>Шатны бариул төмөрт модон бариул угсрах</td><td>м</td><td>30,4</td></tr> <tr><td>Шатны төмөр хайс 2 удаа будах</td><td>м²</td><td>30,4</td></tr> <tr><td>Шатны гишгүүр, амрах тавцанг резин будгаар 2 удаа будах</td><td>м²</td><td>36,4</td></tr> <tr><td>Шалны плита хуулах</td><td>м²</td><td>36,2</td></tr> <tr><td>Шалны бетон тэгшилгээ хийх</td><td>м²</td><td>36,2</td></tr> <tr><td>Шалны плита наах</td><td>м²</td><td>36,2</td></tr> <tr><td>Плитаны чигжээс</td><td>м²</td><td>36,2</td></tr> </table> <p>Хаалганы ажил:</p> <table> <tr><td>Гадна тоосгон хананд 2 хавтастай гадна хаалга угсрах (HÖRMANN хаалгатай дүйцэхүйц)</td><td>м²</td><td>3</td></tr> <tr><td>2 хавтастай хаалга булгах</td><td>м²</td><td>3</td></tr> <tr><td>Дотор давхар хаалга задалж буулгах</td><td>м²</td><td>1,8</td></tr> <tr><td>Дээврээс хонгилд орох хаалга буулгах</td><td>м²</td><td>1,8</td></tr> </table>	Хуучин таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м ²	75,2	Таазанд замаск хийх	м ²	75,2	Таазанд эмульс будгаар будах	м ²	75,2	Ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м ²	263,5	Хананд засаска хийх	м ²	263,5	Хана эмульс будгаар будах	м ²	263,5	Модон цонхны тавцан буулгах	м ²	2,5	Модон цонх буулгах	м ²	10,8	Вакум рамтай цонх угсрах	м ²	10,8	Тоосгон хананд цонхны тавиур мод угсрах	м ²	2,5	Цонхны амлагааны шавардах	м ²	9	Шатны бариул төмөрт модон бариул угсрах	м	30,4	Шатны төмөр хайс 2 удаа будах	м ²	30,4	Шатны гишгүүр, амрах тавцанг резин будгаар 2 удаа будах	м ²	36,4	Шалны плита хуулах	м ²	36,2	Шалны бетон тэгшилгээ хийх	м ²	36,2	Шалны плита наах	м ²	36,2	Плитаны чигжээс	м ²	36,2	Гадна тоосгон хананд 2 хавтастай гадна хаалга угсрах (HÖRMANN хаалгатай дүйцэхүйц)	м ²	3	2 хавтастай хаалга булгах	м ²	3	Дотор давхар хаалга задалж буулгах	м ²	1,8	Дээврээс хонгилд орох хаалга буулгах	м ²	1,8
Хуучин таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м ²	75,2																																																																		
Таазанд замаск хийх	м ²	75,2																																																																		
Таазанд эмульс будгаар будах	м ²	75,2																																																																		
Ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м ²	263,5																																																																		
Хананд засаска хийх	м ²	263,5																																																																		
Хана эмульс будгаар будах	м ²	263,5																																																																		
Модон цонхны тавцан буулгах	м ²	2,5																																																																		
Модон цонх буулгах	м ²	10,8																																																																		
Вакум рамтай цонх угсрах	м ²	10,8																																																																		
Тоосгон хананд цонхны тавиур мод угсрах	м ²	2,5																																																																		
Цонхны амлагааны шавардах	м ²	9																																																																		
Шатны бариул төмөрт модон бариул угсрах	м	30,4																																																																		
Шатны төмөр хайс 2 удаа будах	м ²	30,4																																																																		
Шатны гишгүүр, амрах тавцанг резин будгаар 2 удаа будах	м ²	36,4																																																																		
Шалны плита хуулах	м ²	36,2																																																																		
Шалны бетон тэгшилгээ хийх	м ²	36,2																																																																		
Шалны плита наах	м ²	36,2																																																																		
Плитаны чигжээс	м ²	36,2																																																																		
Гадна тоосгон хананд 2 хавтастай гадна хаалга угсрах (HÖRMANN хаалгатай дүйцэхүйц)	м ²	3																																																																		
2 хавтастай хаалга булгах	м ²	3																																																																		
Дотор давхар хаалга задалж буулгах	м ²	1,8																																																																		
Дээврээс хонгилд орох хаалга буулгах	м ²	1,8																																																																		

Хонгилоос дээвэрт гарах төмөр хаалга угсрах	м ²	1,8
Дотор тоосгон ханад модон хаалга угсрах	м ²	4
Шулуун амлагаа шавардаж засах	м ²	12
<u>Дээврийн ажил:</u>		
Дээврийн парапетан төмөр хуулах	м ²	63
Дээврийн хар цаас хуулах	м ²	263,6
Парапетан хана цэвэрлэх	м ²	40
Дээврийн гадаргуу цэвэрлэх	м ²	263,6
Дээвэрт 1 үе геонэхмэл уур тусгаарлагч хийх	м ²	327,3
Дээвэрт PУC мембрам наах	м ²	327,3
Дээврийн парапетаны төмөр малгай хийх	м ²	63,8
<u>Гал тогооны газрын хооллох заал, агуулахын дотор</u>		
<u>заслын ажил</u>		
Таазыг хусаж цэвэрлэх	м ²	112,5
Таазанд 3 үе замаска хийх	м ²	112,5
Таазанд эмульс хийх	м ²	112,5
Ханыг хусаж цэвэрлэх	м ²	607,46
Хананд замаск хийх	м ²	607,46
Ханыг эмульсээр будах	м ²	607,46
Салхивчийн хоолойд хавхлага суулгах	ш	2
Салхивчийн ф200мм цайрдсан төмөр хоолой угсрах	м	48
Салхивчийн хоолойд цонх угсрах	ш	8
Хоолны заалны таазанд кронштейн байрлуулах	ш	1
Салхивчанд сорох сэнс байрлуулах	ш	1
Фильтер	ш	2
Хавхлана	ш	2
(SYSTEMAIR брэндийн сэнс,фильтер, хавхлагатай дүйцэхүйц)		
Салхивчанд агаар өгөх сэнс байрлуулах (SYSTEMAIR брэндийн сэнс,фильтер, хавхлагатай дүйцэхүйц)	ш	1
Паркетин шал хуулах	м ²	112,5
Дулаалгатай паркетин шал угсрах	м ²	112,5
<u>Ослын шатны хонгилын гэрэлтүүлгийн ажил:</u>		
Гэрэлтүүлэг угсрах	ш	6
Гэрэлтүүлгийн утас татах ховил ухах	м ³	42
Хананд кабель утсыг хуванцар хоолойд угсрах	м	115,56
Гадна үүдний ханад гэрэлтүүлэг угсрах	ш	2
Далд унтраалга угсрах	ш	4
<u>2 дугаар байрны шатны хонгил ба өрөөний заслын ажил:</u>		
Ханаар далд кабель угсрах	м	84
Хана нурааж хаалга гаргах	м ²	4
Гипсээр хамар хана угсрах	м ²	17,4
Тоосгон хамар хананд хаалга угсрах	м ²	4
Тааз хусаж цэвэрлэх	м ²	112,5
Таазанд 3 үе замаска хийх	м ²	112,5
Таазанд эмульс хийх	м ²	112,5
Ханыг хусаж цэвэрлэх	м ²	607,46
Хананд замаск хийх	м ²	607,46
Ханыг эмульсээр будах	м ²	607,46
Өрөөний хана ба таазанд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м ²	98
Ханын амлагаа шавардах	м ²	28
Дотор хана цемент шохойн зуурмагаар тэгшлэх	м ²	148

		Паркетин шал хуулах м² 84 Дулаалгатай паркетин шал угсрах м² 84 Вакум цохны нугас, түгжээ, резин солих, засах жааз 18 Хаалганы нугас, цоожлогчийг солих, засах ш 6
		<p style="text-align: center;"><u>Сантехникийн ажил:</u></p> Ялтсан панель буулгаж солих ш 108 Панель ган радиатор угсрах ш 108 (korado маягын ган радиатортай дүйцэхүйц)
		<p style="text-align: center;"><u>Спорт заалны гадна ханыг металл фасад болгох ажил:</u></p> 10 м хүртэлх өндөр төмөр шат угсрах, задлах м² 300 Метаал фасадны 1,2*0,6 хэмжээтэй рам угсрах м 792,7 Гадна ханын дулаалга хийх м² 260 Гадна ханыг металл хавтангаар өнгөлөх м² 281 (B1 grade ангилалын гал дэмждэггүй металл фасад сонгох) Цонхны амлагаг металл хавтангаар өнгөлөх м² 37,2 Цонхонд төмөр ус зайлуулагч хийх м² 4,5 Хэвтээ босоо уулзварыг силикон цавуугаар чигжээс хийж битүүлэх м 158
9	Төсөл гүйцэтгэхэд ашиглах норм, дүрэм, стандарт	<ul style="list-style-type: none"> - Барилга угсралтын ажилд хэрэглэгдэх хөдөлмөр хамгааллын үлгэрчилсэн заавар БД 12-101-05 Монгол улсын хуулиуд: - Барилгын тухай хууль - Бусад холбогдох хууль тогтоомжууд, <p style="margin-left: 40px;">Норм, нормативууд:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Барилгын засварын ажлын норматив - Бусад холбогдох норм, дүрэм, журам
10	Төслийн иж бүрдэл	Барилга угсралтын ажил, засварын ажлын гүйцэтгэлийн, бичиг баримтыг хийгдсэн ажил тус бүрийн ил далд явцыг харуулсан фото зургаар баталгаажуулан 5 хувь бүрдүүлж өгөх шаардлагатай.
11	Нэмэлт хөхцөл	<ul style="list-style-type: none"> - Засварын ажилд хэрэглэх барилгын материалыг худалдан авахдаа захиалагч, ашиглагч байгууллагатай зөвшилцөнө. - Барилга угсралт ба засварын ажилд хэрэглэгдэх барилгын материалууд нь бүгд чанарын, стандартын шаардлага хангасан байх. - ХАБЭА-н дүрэм журмыг чанд мөрдөж ажиллах


БОЛОВСРУУЛСАН:

УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОРЫН ГАЗРЫН
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
АЛБАНЫ ИНЖЕНЕР



Н.НАРАНЖАРГАЛ

УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОРЫН ГАЗРЫН
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
АЛБАНЫ ИНЖЕНЕР



Т.БАТМӨНХ