

БАТЛАВ  Т.ТӨМӨРЧӨДӨР/

2024 оны 05 сарын 15-ны өдөр

Алаг толгойн хог хаягдлыг цэгцлэх ажлын тоо
хэмжээний жагсаалт

Хог хаягдал булшлах ажил			
Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор хог булшлах 5 ш нүх ухаж шороог овоолох	М3	30500
2	Скреперээр хог хаягдал түрэх	М3	28500
3	Овортой хог хаягдлыг хийн доргиот алхаар нягтруулах	М3	184
4	Нөөцөлсөн 2-р зэргийн шороог 2 тийш нь тараах	М3	28500
5	Гол дагуу 2,5 км хийсэж тархсан хогийг гараар түүж цэвэрлэгээ хийх	М3	76071
Шинээр байгуулах хогийн цэгийн ажил			
Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	200м*250м/4м гүнтэй налуу нүх ухаж шороог отволдох	М3	100000
Цооногийн ажил			
Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0,65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	М3	304.43
2	10-15м3 багтаамжтай скреперээр 1-р зэргийн хөрсийг 100м хүртэл зайд түрэх	М3	169.07
3	Илүү гарсан шороог автосамосвалд ачих	М3	104.07
4	Цооногийн бетон хана цутгах	М3	28.88
5	Чулуун дернаж хийх 40см	М2	9
6	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М-250	М3	3.74
7	Төмөр бетон хучилтын хавтан цутгах М-150	М3	2.02
8	Цооногийн амсрын ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	М3	1.8
9	Модон таг угсрах	М3	0.474
10	Бетонд үлдэх гишгүүрийн бүтээцийг байрлуулах	тн	0.02
11	Ширмэн таг тавих	1тоноглол	1
Эмнэлэгийн хог хайгдал зайлуулах ажил			
Д/д	Ажлын нэр		
1	Төмөр хашааны шон чигжиж бетон цутгах м200	М3	1.84
2	Бэлэн төмөр хашааг хаалгын хамт угсрах	М	32
5	Эксковатороор шил булаах, үнс зайлуулах нүх ухаж овоолох	М3	7
Замын тэмдэг тэмдэглэгээ			
Д/д	Тэмдэг, тэмдэглэгээ угсрах	ш	3

Боловсруулсан: Үнэлгээний хорооны дарга  Ч.Саранчимэг

гишүүн  Б.Нямцэцэг

 У.Байгалмаа

 Ж.Пүрэвсүрэн

 Ө.Мягмарцэрэн