



 БАТЛАВ

 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ

 АГЕНТЛАГ ОЙН ГАЗРЫН ДАРГА



 Б.ОЮУНСАНАА

БОГД ХАН УУЛЫН ДАРХАН ЦААЗАТ ГАЗРЫН ИХ ТЭНГЭР, ЧАНДМАНЬ АМНЫ
 УСАЛГААНЫ СИСТЕМ БАЙГУУЛСАН ГАЗАРТ МОД
 ТАРИХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

| № | Нэр төрөл, үзүүлэлт | Шаардлага |
|---|---------------------|--|
| 1 | Үндэслэл | Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Ойн газрын даргын 2024 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/10 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ойжуулалт хөтөлбөрийн 2024 онд үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэх шинэчилсэн төлөвлөгөө”-д тусгагдсан Богд хан уулын дархан цаазат газрын Их тэнгэр, Чандмань амны усалгааны систем байгуулсан газарт мод тарих гүйцэтгэнэ. |
| 2 | Ажлын хамрах хүрээ | Богд хан уулын дархан цаазат газрын Их тэнгэр, Чандмань амны талбайн байршлыг ажлын даалгаварт хавсаргав. |
| 3 | Гүйцэтгэх ажил | Мод тарих ажил нь доор дурдсан хэсгүүдээс бүрдэнэ. Үүнд: Бэлтгэл ажил Мод тарих Зөрчил гологдол ариглах Хүлээлгэн өгөх 1 жилийн хугацаанд арчлах |
| | Төсөвт өртөг | 80,800,000.00 (наян сая найман зуун мянган) төгрөг |
| 4 | Талбайн хэмжээ | Их тэнгэр 0.6 га талбай Чандмань 10 га талбай |
| 5 | Техникийн шаардлага | Ажлыг гүйцэтгэх байгууллага нь ойжуулалт, тарьц суулгац, хөдөлмөрийн аюулгүй байдалтай холбоотой стандартуудыг мөрдөж ажиллана. |
| 6 | Модны төрөл | Гацуур, Шинэс. |
| | Модны тоо | Гацуур – 60 ширхэг /бортоготой суулгац/ Шинэс – 15000 ширхэг /бортоготой тарьц/ |
| 7 | Хугацаа | Хаврын тарилт 2024.06.30 Намрын нөхөн тарилт 2024.09.27 Дараах жилийн арчилгаа, нөхөн тарилт 2025.05.10 Тендерийн баримт бичигт заагдсан үе шатны ажлын хуваарь болон, гүйцэтгэгчээс ирүүлсэн тодотгосон үе шатны ажлын хуваарьтай уялдан өөрчлөгдөж болно. |
| 8 | Ажлын үе шат | <ul style="list-style-type: none"> - Бэлтгэл ажил - Мод тарих - Талбайг хүлээлгэн өгөх - Зөрчил гологдол арилгах - Тайлан боловсруулах - Тайланг хэлэлцүүлэн хүлээлгэн өгөх |

Бэлтгэл ажил:

- Ажил гүйцэтгэх улирлын болон түр ажилчдыг дадлагажуулах;
- Ажилд хэрэглэгдэх техник тоног төхөөрөмжүүдийн техник үйлчилгээг бүрэн хийн ажилд гарахад бэлэн болгох;
- Ажлын технологийн карт, дараалал боловсруулан ажилчдад танилцуулах, мөрдөх /технологийн дарааллын загварыг хавсаргав/
- Талбайг сонгох тэмдэгжүүлэх /Талбай сонгох ажлыг Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Ойн газрын холбогдох мэргэжилтнүүд, Богд хан уулыг дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргааны ойн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдтэй зөвшилцөн сонгох/;
- Ажлыг гүйцэтгэх улирлын болон түр ажилчдад ажил гүйцэтгэх технологи болон хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны талаар зааварчилгаа бэлтгэн өгөх;
- Ажлыг гүйцэтгэх улирлын болон түр ажилчдад ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар анхааруулга өгөх;
- Ойр орчмын иргэдэд мал бэлчээхийг хориглох талаар танилцуулга хийх, уулзалт зохион байгуулах
- Ажлыг гүйцэтгэх хугацаанд Богд хан уулыг дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаатай хамтран ажиллана.

Мод тарих

- “Мод сөөгний тарьц. Техникийн шаардлага” MNS 6140:2010 стандартын I, II зэргийн тарьц, суулгацуудыг ойн зурвас байгуулах ажилд хэрэглэх
- Суулгацын нүхийг бэлтгэх, суулгах арга. Ерөнхий шаардлага” MNS 6258-1:2011 стандартын дагуу суулгацын нүхийг бэлтгэнэ.
- Шаардлагатай тохиолдолд нөхөн тарилт хийх
- Чандманы амны талбайд эгнээ хооронд 4 метр, мод, сөөг хооронд 1 метр байхаар тооцон 1 га талбайд 1500 ширхгээс доошгүй стандартын шаардлага хангасан чанартай бортоготой шинэс модны тарьцаар тарилтыг хийх,
- Их тэнгэрийн аманд 0.6 га талбайд 60 ширхэг гацуурын стандартын шаардлага хангасан чанартай бортоготой суулгацыг тарина.
- Тарьсан суулгацыг арчлах, гаднын хүчин зүйлээс хамгаалах, тогтмол усалгааны ажил гүйцэтгэх

Талбайг хүлээлгэн өгөх

Ойжуулсан талбайг Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Ойн газраас томилогдсон ажлын хэсэгт актаар хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион байгуулна. Актыг 5 хувь үйлдэх бөгөөд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Ойн газарт эх хувиар нь ирүүлнэ. Амьдралтын хувийг тогтоохдоо Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2013 оны 03 дугаар сарын 29 өдрийн А-96/71 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт “Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, таримал ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан авах, өмчлүүлэх” журмын дагуу жишиг талбай байгуулан тооллого явуулна.

| Ойн зурвасын талбай /га/ | Жишиг талбайн нийлбэрийн ойжуулсан талбайд эзлэх хувь | Нэгж жишиг талбайн хэмжээ /м ² / |
|--------------------------|---|---|
| 1-5 | 5 | 200 |
| 6-10 | 4 | 400 |
| 11-20 | 3 | 400 |
| 21-ээс дээш | 2 | 400 |

Ажлыг хүлээн авахдаа гэрээний ерөнхий ба тусгай нөхцөлийн дагуу зөрчил, гологдлыг арилгасны дараа “Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, таримал ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан авах, өмчлүүлэх” журмаар батлагдсан актын дагуу хүлээн авна.

Зөрчил, гологдол арилгах.

- Суулгасан суулгац нь 60-74,9 хувийн амьдралтай ургасан бол гүйцэтгэгч өөрийн зардлаар 90 хувь хүртэл нөхөн тарилт хийж, актаар хүлээлгэн өгнө.
- Суулгасан суулгац нь 25-50 хувийн амьдралтай ургасан бол гүйцэтгэгчид урьдчилгаагаар олгосон норматив зардалд хүрэхүйц шаардлагатай нөхөн тарилтыг гүйцэтгэгчийн хөрөнгөөр хийлгэж дараа жилийн намар хүлээж авна.
- Суулгасан суулгац нь 24,9 хүртэл хувийн амьдралтай тоологдсон тохиолдолд уг ажлыг хангалтгүй гүйцэтгэсэн гэж үзэж гүйцэтгэгчээр ойжуулалтын ажлын урьдчилгааг эргүүлэн төлүүлнэ.

Тайлан боловсруулах.

Ажил гүйцэтгэсэн тайланг захиалагчид 2 хувь ирүүлнэ. Тайлан дор дурдсан бүрдэл хэсгүүдээс бүрдэнэ. Үүнд:

а/ Ажил гүйцэтгэсэн тайлан;

б/ Ойн ажилтны гарын авлагад заасан загвараар 1:50000-ны масштабтай Ойн зурвас байгуулах ажил явуулсан талбайн схем ландшафтын зураг;

в/ “Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, таримал ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан авах, өмчлүүлэх” журмын дагуу аймаг, нийслэлийн Засаг даргын ажлын хэсэг байгуулсан шийдвэрийн хуулбар, ажлын хэсэгт гүйцэтгэсэн ажлыг хүлээлгэн өгсөн актын хамт.

а. Ажил гүйцэтгэсэн тайлан”-д:

“Ажлын үе шат тус бүрээр хийсэн ажлын гүйцэтгэл, ажлын технологийн дараалал, тарилтын схем, тарьц, суулгацын стандартын шаардлага хангасан байдал, ажил гүйцэтгэсэн хугацаа, ажиллах хүчин, ажлын өдөр тутмын гүйцэтгэл, тавьсан хяналт зэрэг мэдээллийг багтаана. Дээж талбайн тооллого болон бусад судалгааны ажлын үед авсан гэрэл зураг, ойн төлөв байдлын зураг, ойн зурвасын ерөнхий байдлын зураг, эхлэл төгсгөлийн зургийг харьцуулсан байдлаар фото хэлбэрээр тайланд хавсаргана.

б. “Ажил явуулсан талбайн зураг”-т: Талбайн хилийн солбицол,

| | |
|--|---|
| | <p>дугаар, талбайн хэмжээ, газрын төрлийн ангилал тэмдэглэгээ, модны төрөл, насны бүлэг, газар ус, уул, өндөрлөг тоотын нэр, газар зүйн байрлалын солбицлын торлол, зургийн масштаб, проекц, таних тэмдэг эдгээрийг ой зохион байгуулалтын технологийн зааварт заасан стандартын дагуу гүйцэтгэж оруулна.</p> <p>в. Үндсэн зурвас, Үндсэн туслах зурвас, Дэд зурвас, Туслах зурвас, Дэд туслах зурвасаар ялгаж эгнээ бүрт тарьсан модны тоог хүснэгтээр бичих,</p> <p>г. "Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, таримал ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан авах, өмчлүүлэх" журмын дагуу аймаг, нийслэлийн Засаг даргын ажил хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулсан шийдвэрийн хуулбар, ажлын хэсэгт гүйцэтгэсэн ажлыг хүлээлгэн өгсөн актын хамт тайланд хавсаргана.</p> <p>Тайланг захиалагчийн даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн хүлээлгэн өгнө. Хэрэв тайланд зөрчил гологдол илэрсэн бол түүнийг арилгах үүргийг гүйцэтгэгч хүлээнэ. Зөрчил гологдлыг арилгасан тухай төслийн менежер мэдэгдэл гарган дахин даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн хүлээн авсны дараа эцсийн шатны санхүүжилтийг олгоно.</p> <p>Засгийн газрын 2022 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн "Геодезийн солбицол, өндөр тусгагийн нэгдсэн тогтолцоог шинэчлэн батлах тухай" 267-р тогтоолын дагуу Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийгдэж байгаа геодезийн хэмжилт, зураглалын ажилд олон улсын геодезийн солбицлын ITRF2020 тогтолцоо, өндрийн сүлжээнд Балтийн тэнгисийн тогтолцоог, газрын зураглалд дэлхийн хөндлөн меркаторын "UTM" тусгагийг (UNIVERSAL TRANSVERS MERCATER) тусгагийг хэрэглэнэ. Ойн зурвас байгуулах ажлын тайлан болон зургийн shp.файлуудыг цахим хэлбэрээр /CD, DVD/ 1 хувь ирүүлнэ.</p> <p>Тайланг хэлэлцүүлэн хүлээлгэн өгөх</p> <p>Ажлын тайланг Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Ойн газарт хоёр хувийг хүргүүлнэ. Тайланг зөвшөөрөх хугацааг ажлын үе шатны хуваарьт тусгасан болно. Тайланг нээлттэйгээр хэлэлцүүлнэ.</p> |
|--|---|

Хянасан;


Ойн нөхөн сэргээлтийн хэлтсийн дарга



Б.Ганзориг

Ойн нөхөн сэргээлтийн хэлтсийн Ойжуулалт,

нөхөн сэргээлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн



Б.Өсөхбаяр

