

**XIV.1.44 “СОЁЛЫН ТӨВИЙН БАРИЛГА /ДОРНОГОВЬ, ЭРДЭНЭ СУМ/”
ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

1. ГАЗРЫН АЖИЛ			
№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Овойлттой хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	1442.9
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	166.88
3	Суурийн хажуугаар овойлтгүй хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	780.95
4	Механизмаар чигжсэний дараа овойлтгүй хөрсөөр гараар засаж чигжих	м3	137.81
5	Чигжсэн шороог давтаж нягтруулах	м3	918.76
6	Шал довжоон дор чигжих овойлт уусгэхгүй шороо, хөрсийг ухаж автосамосвалд ачиж зоож авчирах	м3	918.76
2. СУУРИЙН АЖИЛ			
№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шугаман суурийн бетон бэлтгэл хийх М-100	м3	15.32
2	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах	м3	218.88
3	Төмөр бетон хамар ханын суурь цутгах	м3	8.4
4	Баганан суурийн бетон бэлтгэл хийх М-100	м3	14.01
5	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах М-250	м3	60.14
6	Баганын 5м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах М-250	м3	17.3
7	Сувгийн хавтан ГСХ-5	ш	100
8	Сувгийн бетон хана цутгах	м3	4.78
9	Суурийн бетонон ханын тэгшилсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	1185.5
10	Хана ба суурийн хэвтээ ус тусгаарлагч хийх	м2	73.85
3. РАМ, БАГАНА, ДАМНУРУУ			
№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Рамны төмөр бетон багана цутгах М250	м3	24.96
2	Рамны төмөр бетон дам нуруу цутгах М250	м3	44.21
3	Рамны багана, дам нуруу арматурчилах	тн	4.6344
4	Холбоос рамны дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М250	м3	28.56
5	Спорт заалны төмөр бетон багана цутгах м250	м3	13.58
6	Томор бетон багана арматурчилах	тн	3.4
7	Томор бетон баганы суулгах нарийвч.тор арматурчилах	тн	0.3
4. ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг блокоор өрөх	м3	371.3
2	Дотор ханыг блокоор өрөх	м3	56.35
3	380 мм-ийн тоосгон хана цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	13.6
4	250 мм-ийн тоосгон хана цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	4.3
5	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	61.5
6	Парпед 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	21.88
7	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	462.4
8	Ялуу угсрах Я 15*12*14	ш	24
9	Ялуу угсрах Я 22*12*14	ш	2
10	Ялуу угсрах Я 15*38*14	ш	3
11	Ялуу угсрах Я 18*38*14	ш	7
12	Ялуу угсрах Я22*38*14	ш	1

13	Модон ялуу хийж угсрах	ш	14
14	Ханын өрөг арматурчлах	тн	0.654
5. ХУЧИЛТЫН АЖИЛ			
№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-250	м3	82.53
2	Орцоос илуу орсон арматурыг арматурчилах	тн	6.006
3	Бүс төмөр бетоноор цутгах М-250	м3	4.92
4	Төмөр бетон саравч цутгах М-250	м3	0.72
5	Атриумын төмөр бариултай хашлага хайс угсрах	тн	0.1843
6. ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	1 үе полимембран дээвэр наах	м2	362.23
2	Дээвэрт гео даавуу дэвсэх	м2	362.23
3	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт наах	м2	362.23
4	ХРЗ хавтангаар дээврийн дулаалга хийх 150мм	м2	362.23
5	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	362.23
6	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	5433.45
7	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах	м2	362.23
8	Дээврийн 1 үе хуурай толь хийх	м2	362.23
9	Полистрол хавтангаар дээврийн налуулга хийх 250-300мм	м2	362.23
10	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	362.23
11	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	362.23
12	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	1811.15
13	Дээврийн прогон төмөр угсрах. П-1,П-2,П-3	тн	3.5965
14	Прогон томрийн будгаар будах	тн	3.5965
15	Төмөр дам нуруу угсрах ТДН-1	тн	7.3836
16	Төмөр дам нурууг томрийн будгаар 2 удаа будах	тн	7.3836
17	Холбоос угсрах	тн	2.6867
18	Холбоосуудыг томрийн будгаар будах	тн	2.6867
19	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	505.12
20	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1157.17
21	Парпед өрөх	м2	124.86
22	Парпед томорлох	м2	31.2
23	Салхивчийн суваг өрөх	м2	7.3
24	Мон шавардах	м2	21.9
25	Салхивчийн суваг эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	21.9
26	Таг томорлох	м2	1.52
7. ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай вакум цонх угсрах	м2	59.1
2	2м2 дээш талбайтай вакум цонх угсрах	м2	6.2
3	Цонхонд өнгөлсөн тавиур суулгах	м2	17.33
4	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	100.7
5	Гадна хаалга суулгах	ш	1
6	Гадна галын хамгаалалттай хаалга суулгах	ш	2
7	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	40.78
8	Дотор тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга усрах	м2	6.34
9	Шилэн хана хаалганы хамт угсрах	м2	21.48
10	Гадна ханад шилэн хана угсрах	м2	35.4

11	Хаалганд цоож суулгах	ш	30
12	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	81.71
8. ШАЛНЫ АЖИЛ			
№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх	м3	76.85
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	557.5
3	PVC паркетан хавтанцарыг шаланд наах	м2	292.4
4	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	187.4
5	Керамик хавтангаар шал хийх /плита/	м2	39.5
6	Модон шалны лага тавих /резин жийргэвчийн хамт/	м2	436
7	Панераар нилэнхүйд нь дэвсэж дуу тусгаарлалт хийх	м2	436
8	Заалны хэсгийн шалан дор зооловч дэвсэх	м2	436
9	Заалны шалыг ховилтой банзаар хийх	м2	436
10	Тайзны хэсэгт ховилтой банзан шал шахах	м2	65.2
11	Тайзны хэсгийн шалны бүтээцэд галаас хамгаалах бодис түрхэх	м3	13.36
12	Будаггүй модон шалыг 2 үе лакдах	м2	501.2
13	Биеийн тамирын тоноглол /сагсны шит / байрлуулах	ш	2
13	Биеийн тамирын зааланд сагсны шитны бетон суурь цутгах	м3	0.26
9. ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ			
№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	4.2
2	Шатны эргэх талбай, гишгуурт чулуун хавтан хийх	м2	12.15
3	Шатанд нарсан бариултай төмөр хайс хийх	ү/м	8.5
4	Ардаа цавуутай резин хүрээг шатны ирмэгт наах	м	27
5	Гадна галын шат угсрах	тн	0.1681
6	Гадна галын шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.1681
10. ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетонон тааз шохойн зуурмагаар гараар шавардах	м2	622.7
2	Будалтанд бэлтэгсэн шавардсан таазны гадаргууд 3 р тэгшилгээ хийх	м2	622.7
3	Цагаан эмульсэн будгаар шавардсан тааз.ханын дээд хэсгийг будах	м2	1462
4	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар шавардах	м2	1953.1
5	Будалтанд бэлтэгсэн шавардсан ханын гадаргууд 3 р тэгшилгээ хийх	м2	1769.92
6	Шавардсан хана өнгийн тосон будгаар гараар будах	м2	419.36
7	Эмульсэн будгаар шавардсан ханыг будах	м2	511.48
8	Спорт заалны ханыг дуу тусгаарлагч өнгийн эсгий хавтангаар бүрж хийх	м2	108.5
9	Душ ариун цэврийн орооний хананд плита наах	м2	74.68
10	Ариун цэврийн өрөөнд хонгон хашлага хана хийх	м2	8.24
11	Ариун цэврийн ороонд хогжпийн бэрхшээлтэй хуний төмөр бариул угсрах	ш	2
12	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	115.13
13	Эмульсэн амалгаа будах	м2	115.13
14	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	25.6
15	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	8.3
16	Мон эмульсээр будах	м2	8.3
17	Жигд хурдтай хоёр тийш нээгдэж хаагдах том хошигний суурь төхөөрөмж	иж бүрэн	2
18	Хоёр хажуугийн /крус/ хошиг тогтоох төхөөрөмж	иж бүрэн	6
19	Хошигний томор холбоосыг угсрах	тн	9.5
20	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	9.5
21	Томор эдлэл тосон будгаар 2 удаа будах	тн	9.5

11. ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			
№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулаалгын хөөсөнцөр дээр түрхлэг хийх	м2	1046.3
2	Дулаалгын галаас хамгаалах шатдаггүй хөөсөнцөр хавтангаар гадна хана дулаалах /150мм/ NF Board	м2	28.7
3	Гадна ханыг чулуун будгаар будах	м2	1075
4	Дэвсгэр будаг хийсэн гадна ханыг хамгаалалтын лакаар 1 удаа бүрэх	м2	1075
5	Гадна ханын зааглагч эмжээрийг PVC хавтанцараар хийх /12мм/	м2	2.82
6	Фасадны гэрэлтүүлэгч угсрах / 2 тусгалтай/	ширхэг	5
7	Фасадны хаягны гэрэлтүүлэгч усэг угсрах	ширхэг	14
8	Гадна ханын цонх хаалганы амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай	у/м	224.79
9	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	65.63
10	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	568.97
12. БУСАД АЖИЛ			
№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаяавч бетон цутгах м100	м3	19.8
2	Хаяавчинд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	218.78
3	Прьямок цутгах м100	м3	0.8
4	Прямокт ялуу угсрах ДЯ 12*38*22	ш	1
5	Прямокын сувгийн хавтан ГХС-7	ш	1
6	Гадна довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	6.2
7	Довжоонд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	22.77
8	Довжооны ханыг эмульсээр будах	м2	22.77
9	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м2	1183.75
10	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	651.08
11	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	272.55
13. ХАЛААЛТЫН АЖИЛ			
№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	250
2	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	168
3	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	64
4	Яндан хоолойг полиуретан дулаалгаар бүрэх	м2	69
5	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20-25мм	м	418
6	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	64
7	Ил яндан хоолой.радиоторын гадаргуу 2 удаа будах	м2	23.5
8	Бөмбөлгөн хаалт голч d20мм байрлуулах	ш	39
9	Бөмбөлгөн хаалт голч d25мм байрлуулах	ш	2
10	Бөмбөлгөн хаалт голч d32мм байрлуулах	ш	4
11	Балансын хаалт ф20 байрлуулах	ш	39
12	Балансын хаалт ф25 байрлуулах	ш	16
13	Балансын хаалт ф32 байрлуулах	ш	4
14	Радиатор угсрах. /4 секц/	ш	2
15	Радиатор угсрах. /5 секц/	ш	8
16	Радиатор угсрах. /7 секц/	ш	3
17	Радиатор угсрах. /8 секц/	ш	2
18	Радиатор угсрах. /9 секц/	ш	2
19	Радиатор угсрах. /11 секц/	ш	8
20	Радиатор угсрах. /12 секц/	ш	2
21	Радиатор угсрах. /15 секц/	ш	4

22	Радиатор угсрах. /16 секц/	ш	8
23	Термостат суурилуулах	ш	39
24	Ус юулэгч хаалт ф20 байрлуулах	ш	68
25	Ус юулэгч хаалт ф25 байрлуулах	ш	2
26	Ус юулэгч хаалт ф32 байрлуулах	ш	6
27	25мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
28	Термометр	ш	4
29	Монометр	ш	4
14. АГААР ОРУУЛАХ СИСТЕМ / 0-1 /			
№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Рекуператор угсрах. HRV 70-40	ш	1
2	Вентиляторын агрегат байрлуулах. RP70-40/35-4D	ш	1
3	Агаар халаагч байрлуулах. EO 70-40/15	ш	2
4	Агаар шүүгч угсрах KFD 70-40	ш	1
5	Зөөлөн холбоос хийх ,DV 70-40	ш	2
6	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой 250х250 угсрах	м2	6
7	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой 350х250 угсрах	м2	7.2
8	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой 450х300 угсрах	м2	9
9	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой 550х300 угсрах	м2	20.4
10	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой 700х400 угсрах	м2	13.2
11	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	55.8
12	Агаар соруулах сараалж угсрах 250	ш	12
13	Агаар соруулах сараалж угсрах 700х400	ш	1
14	Хаалт кпапан тавих 500х400	ш	2
15	Агаар соруулах сараалж угсрах 200х200	ш	2
15. АГААР ОРУУЛАХ СИСТЕМ /0-2-3 /			
№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вентилятор байрлуулах MJXFJ-300-G1	ш	2
16. ДУЛААН ХӨШИГ-1			
№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар халаагч агрегат байрлуулах,С1-Е1-150,7.00кВт	ш	1
17. АГААР СОРОХ МЕХАНИК СИСТЕМ / С-1 /			
№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вентиляторын агрегат байрлуулах, RP 70-40/35-4D	ш	1
2	Зөөлөн холбоос хийх. DV 70-40	ш	2
3	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой 250х250 угсрах	м2	6
4	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой 350х250 угсрах	м2	7.2
5	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой 450х300 угсрах	м2	9
6	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой 550х300 угсрах	м2	20.4
7	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой 700х400 угсрах	м2	13.2
8	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	55.8
9	Агаар соруулах сараалж угсрах 250	ш	12
10	Агаар соруулах сараалж угсрах 700х400	ш	1
11	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга хийх	м2	2.85
12	Рекуператор угсрах. HRV 80-50	ш	1
18. АГААР СОРОХ ЕРДИЙН СИСТЕМ / ЕС-1 > ЕС-4/			
№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой 150Х150 угсрах	м2	48
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой 200Х200 угсрах	м2	8

3	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	56
4	Сараалж угсрах С150	ш	12
5	Сараалж угсрах С200	ш	2
6	Сэнстэй сараалж угсрах С.С150	ш	2
7	Зонт угсрах. 150х150	ш	30
8	Зонт угсрах.200х200	ш	2
9	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга хийх	м2	20.4

19. ХОТЫН ТЕЛЕФОНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефоны хуваарилах хайрцаг байрлуулах др-10	ш	1
2	Пластмассан яндан ф40мм	м	20
3	Хананд самбар угсрах шрн-54	ш	2
4	Телефоны угсралтын утас бэхлэх	100м	2.2
5	Телефон розетка суурилуулах	ш	9
6	Пластмассан яндан ф16мм	м	200

20. ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын станц,10-н чиглэл хянах самбар угсрах	ш	1
2	Пластмассан яндан ф16мм	м	300
3	Галын утаагаар ажилладаг мэдээлэгч	ш	31
4	Орон зайн утааны мэдээлэгчийн долгион уусгэгч угсрах	ш	3
5	Орон зайн утааны мэдээлэгчийн хүлээн авагч угсрах	ш	3
6	Галын дохиоллын нэгтгэх хайрцаг байрлуулах	ш	2
7	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч MS-2	ш	5
8	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай утас ердийн дан хос	100м	3.5
9	Дуут дохио огогч угсрах	ш	3
10	Тог баригч төхөөрөмж угсрах	ш	1

21. КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	КаТВ-ын шугамын оролтын кабелийг тараах	100м	0.15
2	Өсгүүрийг суурилуулах	ш	2
3	Кабелийн салаалагчийг хананд угсрах	ш	4
4	Хэрэглэгчийн кабелийг тараах	100м	3
5	Кабелийн телевизийн розетка суурилуулах	ш	10
6	Пластмассан яндан ф16мм	м	250

22. КОМПЬЮТЕР СУЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьютерийн сулжээний салаалагч	ш	2
2	Компьютерийн сулжээний салаалагч	ш	1
3	Компьютерийн сулжээний угсралтын утас	100м	3
4	Компьютерийн с\лжээний коннектор	ш	20
5	Компьютерийн с\лжээний хамгаалагдсан розетка	ш	9
6	Компьютерийн с\лжээний оптик модем	ш	1
7	Пластмассан яндан ф16мм	м	250
8	Тоноглох хайрцаг байрлуулах	ш	1
9	Тог баригч төхөөрөмж угсрах	ш	1
10	Шаланд далд суурилуулах компьютер сулжээний хосолсон уур суулгах	ш	4

23. ТЕЛЕ ХЯНАЛТЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьютерийн ЛЭД дэлгэц	ш	2
2	Теле хяналтын тоон бичлэгийн систем	ш	1
3	Компьютерийн сулжээний Switch 16х	ш	1
4	Компьютерийн суяжээний утас	100м	1.2
5	Ажигпалтын өргөн өнцгийн хараатай сулжээний /IP/ камер таазанд тоноглох	ш	5
6	Гадна тоноглох бурхуултэй сулжээний /IP/ камер	ш	1
7	Пластмассан яндан ф16мм	м	100
8	Компьютерийн сулжээний утас	100м	0.4

24. ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Еронхий самбар угсрах ЕС-1	ширхэг	1
2	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах ГС-1	ш	1
3	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах ГС-2	ш	1
4	Ослын гэрэлтуулгийн самбар угсрах ОГС-1	ширхэг	1
5	Цэнэг шавхагчийг угсрах опс1-d3	ш	2
6	Цэнэг шавхагчийг угсрах опс1-в4	ш	1
7	Гал хамгаалагч угсрах	ш	3
8	Гүйдлийн трансформатор суурилуулах	ш	3
9	Электрон тоолуур угсрах	ш	1
10	Таазанд тоноглох ЛЭД гэрэлтүүлэгч угсрах 39ВТ/1300х220мм/	ш	47
11	Таазанд тоноглох ЛЭД гэрэлтүүлэгч угсрах 21 ВТ/600х300мм/	ш	25
12	Ус тоосноос хамгаалагдсан ЛЭД гэрэлтүүлэгч угсрах 150ВТ	ш	10
13	Тоостой, чийгтэй байранд улаисах ламптай гэрэлтүүлэгч таазанд өлгөж угсрах/1*100вт/	ширхэг	10
14	Тоостой, чийгтэй байранд улаисах ламптай гэрэлтүүлэгч хананд өлгөж угсрах/1*100вт/	ширхэг	8
15	ЛЭД өөртөө хуримтлууртай ослын гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	10
16	ЛЭД өөртөө хуримтлууртай "ГАРАХ" бичигтэй ослын гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	5
17	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	10
18	Хос даруулгатай унтраалга тавих	ширхэг	10
19	Ил угсрах унтраалга тавих	ширхэг	16
20	Газ-н сэрээтэй далд тавих розетка	ширхэг	39
21	Газ-н сэрээтэй далд тавих 2-лосон розетка	ширхэг	6
22	Сохдог тагтай хамгаалагдсан газардуулгатай розетка тавих	ширхэг	1
23	3-н фазын розетка	ширхэг	2
24	Далд утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	65
25	Ил утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	5
26	Унтраалга розетка тоноглох хайрцаг тавих	м	65
27	Бууруулах трансформатортай хайрцаг угсрах 220/36в	ш	2
28	1* 2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	4100
29	1* 4мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	160
30	1* 6мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	50
31	1*10мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	120
32	2*2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	50
33	3*2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	40
34	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-16 мм ²	метр	1200
35	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-26мм ²	метр	105

36	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-32 мм2	метр	30
37	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-80 мм2	метр	10
38	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх 25*4	м	40
39	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх 40*4	м	10
40	Хуванцар бүрхүүлтэй соронзон залгуурыг угсрах КМИ-11211 12А	ширхэг	1
41	ЛЭД дүүжин гэрэлтүүлэгч ба люстр угсрах	ширхэг	1

25. АЯНГА ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	8 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	220
2	10мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	80
3	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын бэхлэх 40*4	м	150
4	50*50*3.5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	20
5	Аянгын торны бэхэлгээ зоох	ш	200

26. ГАДНА УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувгийн нух механизмаар ухаж овоолох	м3	426.86
2	Механизмаар ухсан сувгийн нух гараар засч ухах	м3	13.2
3	Сувгийн хажуугаар хөрсийг механизмаар түрж шуудууг булах	м3	357.3
4	Сувгийн хажуугаар шороог гараар буцааж чигжих	м3	63.06
5	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	14.75
6	D=63мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	м	220
7	Яндан хоолойг полиуретан дулаалгаар бүрэх	м2	138.2
8	Ус юүлэгч d=25мм тавих	ш	1
9	Фланцаар холбох хаалтны голч - 63мм	ш	1
10	Гуравлагч байрлуулах 110x63x110мм	ш	1
11	Суурьтай гуравлагч ППТ 100x100мм	ш	1
12	Бомболгон хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	2
13	Шилжвэр ф63/40	ш	2
14	Ус хэмжуур ф40	ш	1
15	Галын гидрант тавих	ком	1
16	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. ф2000	ш	2
17	Худагт бэхэлгээ.скоб суулгах	тн	0.023
18	Модон таг угсрах	м2	0.8
19	Rockwool хавтангаар худгийн таг дулаалах	м2	0.8
20	Цайрдсан төмрөөр худгийн модон таг бүрэх	м2	1.6
21	Худгийн амсарт бетон хаяавч хийх 100	м3	0.2
22	Худгийн гадна тал битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	34.3

27. ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувгийн нух механизмаар ухаж овоолох	м3	328.4
2	Механизмаар ухсан сувгийн нух гараар засч ухах	м3	10.15
3	Сувгийн хажуугаар шороо механизмаар буцааж чигжих	м3	274.47
4	Сувгийн хажуугаар шороо гараар буцааж чигжих	м3	48.4
5	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	11.3
6	110 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	14
7	160 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	56
8	Дулаалгатай ган хоолой d-100 мм	у.м	131

9	Дулаалгатай ган хоолой d-50 мм	у.м	2
10	Яндан хоолойг полиуретан дулаалгаар бүрэх	м2	162.5
11	Шилжвэр ф100/50	ш	1
12	1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон дугуй худаг угсрах	ш	3
13	Худагт бэхэлгээ.скоб суулгах	тн	0.069
14	Модон таг угсрах	м2	1.6
15	Носк/лгао1 хавтангаар худгийн таг дулаалах	м2	1.6
16	Цайрдсан төмрөөр худгийн модон таг бүрэх	м2	3.2
17	Худгийн амсарт бетон хаяавч хийх М100	м3	0.4
18	Худгийн гадна тал битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	102.9
19	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар шулуун нааж дулаалах	м2	42.3
20	Бохирын насос суурилуулах	ком	2

28. ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус халаагч бойлер суурилуулах	ш	1
2	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	6
3	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 50 мм	м	4
4	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм /б=4.2мм/	м	20
5	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм /б=2.3мм/	м	20
6	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм /б=3.4мм/	м	18
7	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм /б=1.9мм/	м	24
8	Яндан хоолойг полиуретан дулаалгаар бүрэх	м2	11.06
9	Хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2
10	Хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	6
11	Хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	5
12	Даралт бууруулах хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	2
13	Автомат хий гаргагч ф15 тавих	ш	2
14	Ус юүлэгч ф15 тавих	ш	6
15	Монометр	ш	1
16	Термометр	ш	1
17	Тоолуур ф15 байрлуулах	ш	1
18	Бохир шүүгч тавих ф50	ш	1
19	Холигч байрлуулах	ш	8
20	Галын кран тавих	ком	2
21	Шугамын тавиур,хаалт,бэхэлгээ суулгах	тн	0.185
22	Усаар шахаж шалгах	м	109

29. БОХИР УСНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-110	м	40
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	12
3	Шалгах таг угсрах ф100	ш	2
4	Цэвэрлэгээ угсрах ф100	ш	3
5	Цэвэрлэгээ угсрах ф50	ш	2
6	Угаагуур тавих /том/	ш	4
7	Босоо душ байрлуулах	ш	4
8	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах /том/	ком	3
9	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	ш	2

30. ГАДНА ДУЛААНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна сувгийн нух механизмаар ухаж овоолох	м3	383.28
2	Гадна сувгийн нүх механизмаар ухсны дараа хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	11.9
3	Сувгийн хажуугаар шороог механизмаар буцааж чигжих	м3	240.74
4	Сувгийн хажуугаар шороог гараар буцааж засаж чигжих	м3	42.5
5	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг	м3	58.4
6	Онцгийн төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.017
7	Томор дамнурууг хар лакаар будах	тн	0.017
8	Худгийн бетон ул цутгах М100	м3	0.38
9	Худгийн бетон хана цутгах М100	м3	4.2
10	Худгийн угсармал таг угсрах	ш	2
11	Худагт скоб суулгах	тн	0.023
12	Ус хий дамжуулах ган хоолой тавих хоолойн голч 57х3.5мм	км	0.46
13	Яндан хоолойг полиуретан дулаалгаар бүрэх	м2	86.48
14	Дулаалах янданг зэврэлтээс хамгаалж будах	м2	86.48
15	Үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.07
16	Отвод тавих 90* ф57мм	ш	36
17	Хий авагч тавих ф15	ш	2
18	Гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.133
19	Бомболгон хаалт голч d=57мм байрлуулах	ш	2
20	Ус буулгагч тавих, ф25мм	ш	2
21	Худагт ялуу угсрах ДЯ 12*12*22	ш	4
22	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=50 мм	ш	3
23	Ниш.онцгийн бетон бэлтгэл цутгах М-100	м3	4.9
24	Шугам хоолойг усаар угаах.	км	0.46
25	Барилгын талбайд бетон зуурмаг зуурч бэлтгэх	м3	4.58
26	Барилгын талбайд орог заслалын зуурмаг зуурч бэлтгэх	м3	0.63

31. ОДОО БАЙГАА ХУДАГТ ХИЙГДЭХ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бомболгон хаалт голч d=57мм байрлуулах	ш	2
2	Худагт ялуу угсрах ДЯ 12*12*22	ш	2
3	Хий авагч тавих ф15	ш	2

32. ОРУУЛГЫН УЗЕЛЬ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулааны тоолуур	ш	1
2	Дулааны тоолуур хянах самбар угсрах.	ш	1
3	57мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
4	Бомболгон хаалт голч d=57мм байрлуулах	ш	4
5	Манометрийн кран тавих	ш	6
6	Монометр	ш	6
7	Термометр	ш	5
8	Ус юүлэгч б=25мм тавих	ш	2
9	Температурын датчик байрлуулж угсрах	ш	2
10	Хий авагч тавих ф15	ш	2
11	UPS-25 насос суурилуулах - 2,25м3/ц	КОМ	1

33. ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	PVC 63мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	14.48
2	Төмөр бетон худаг	1худаг	8
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	724
4	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.724
5	Сувагчлалаар кабель сүвлэх. ТПП10х2х0.5	км	0.8
6	Кабелийн хайрцаг байрлуулах. ТК10*2	ш	2
7	12 корын оптик шилэн кабель сүвлэх. G625	1км	0.8
8	Тогсголийн тохооромж угсрах.FDF	ш	2
9	Кабелийн суваг хөрсөнд гараар ухах	м3	613.23
10	Кабелийн суваг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	525.6
11	Чигжсэн шороогдавтаж нягтруулах	м3	525.6
12	Дарж булсан хөрсийг нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	724
13	Илуу шороог автомашинд механизмаар ухах шороог автосамосвалд ачиж, зоож	м3	87.63

34. ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАИН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зам талбай хийх газрыг тэгшлэх	м2	691
2	Явган хүний замын бетон хашлага тавих	у/м	335
3	Явган хүний зам хэлбэржуулсан өнгөт хавтангаар хийх	м2	691
4	Явган хүний замын суурийг бетон.элс-хайрганы хольцоор хийх	м3	13.82
5	Явган хүний замын дор элсэн дэвсгэр хийх	м3	55.28

35. БЕТОН ТАЛБАИН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зам талбай хийх газрыг тэгшлэх	м2	228
2	Замын бетон талбай цутгах	м3	18.24
3	Бетон талбайн хашлага тавих	у/м	186
4	Явган хүний замын суурийг бетон.элс-хайрганы хольцоор хийх	м3	4.56
5	Элсээр нягтруулан дэвсгэр хийх	м3	18.24
6	Бетон зуурмаг талбайд зуурч бэлтгэх	м3	124.63
7	Заслалын зуурмаг талбайд зуурч бэлтгэх	м3	32.17

36. САЙЖРУУЛСАН ШОРООН ЗАМЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сайжруулсан шороон зам бульдозероор тэгшлэх	м2	424.8
2	15см зузаан үеэр 8тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэгүдаагийн явалтаар нягтруулах	м3	63.72
3	Нягтруулсан хөрсийг гараар услах	м3	63.72

37. ХАШААНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны суурийн нух гараар ухах	м3	12.1
2	Суурийн хажуугаар шороо буцааж чигжих	м3	6.9
3	Илуу гарсан шороогтарааж тэгшлэх	м3	5.2
4	Хашааны суурь цутгах M100	м3	5.2
5	Суурийн газартай харьцах хэсгийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	69.1
6	Хашааны төмөр хайс угсрах	тн	3.18
7	Хашааны томор хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	3.18
8	Томор сараалжин хаалга хийж угсрах	1 иж	2
9	Хаалганд цоож хэрэгсэл суулгах	ш	2

38. ЗУЛЭГЖУУЛЭЛТИЙН АЖИЛ			
№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	1643
2	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	1643
3	Гадна талбайн зүлэгний суулгацийг гараар хийх	м2	1643
4	Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг гараар ухаж 75% ургамлын хөрс нэмэх	м3	19.2
5	Бут сөөгний суулгацыг 1 эгнээгээр хашаалан тарих	м	264
39. 0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ			
№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийг шуудуунд сунгах 3х50+1 х25мм2	м	370
2	Кабелийг шуудуунд сунгах 3х16+1х6 мм2	м	260
3	80мм хуванцар хоолойг угсрах	м	56
4	Дохиоллын тууз дэвсэх	км	0.16
5	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	373
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	373
7	Кабелийн судсанд төгсгөвч шахах КВЭн-3	ш	4
8	Кабелийн судсанд төгсгөвч шахах КВЭн-2	ш	20
9	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын бэхлэх 40*4	м	30
10	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажиллагаагаар зоох	ш	4
11	Трассын тэмдэглэл бетон шон угсарч босгох	ширхэг	5
40. ДЭД СТАНЦЫН АЖИЛ.10КВ			
№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	10кв-ын 250ква чадалтай агаарын дэд өртөө угсрах КТПН	иж бүрэн	1
2	250/10 трансформатор угсрах	ш	1
3	Трансформаторт үзлэг шалгалт хийх	ш	1
4	Трансформаторт хатаалт хийх	ш	1
5	Трансформаторт тос нэмэх	ш	1
6	Ачаалал таслагч угсрах	ш	1
7	10кв гал хамгаалагч угсрах	иж бүрэн	3
8	Цэнэг шавхагч угсрах	иж бүрэн	3
9	Рубильник угсрах Р-32-400А	ш	1
10	Гал хамгаалагч угсрах ППНИ-400А	иж бүрэн	3
11	Вольтметр угсрах 500	ш	1
12	Амперметр угсрах 500/5	ш	3
13	3 фазын автомат таслуур угсрах	ш	6
14	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
15	Цэнэг шавхагч угсрах 0.4кВ ОПН-О.5	иж бүрэн	1
16	Шин бэхлэх 40*4	м	12
17	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгыг бэхлэх 40*4	м	30
18	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажиллагаагаар зоох	ш	6
19	КТПН дэд өртөөний бетон суурь цутгах м100	м3	2.5
20	100мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолойг угсрах	м	14
21	КТПН-ын төмөр сараалжин хашаа хийж угсрах	м2	54.6
41. ГАДНА ГЭРЭЛТУУЛГИЙН АЖИЛ			
№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна гэрэлтуулгийн удирдах самбар угсрах	ш	1
2	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	8
3	Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	2

4	Гадна гэрэлтуулгийн шонгийн бетон суурь цутгах	м3	5.4
5	Кабелийн шуудуу, шонгийн нух гараар ухах	м3	28.56
6	Кабелийн шуудуу, шонгийн хажуугаар буцааж чигжих	м3	27.98
42. БУУЛГАХ АЖИЛ			
№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	КТПН-1, 100/10 дэд станц буулгах	ш	1