

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

"ЖАРГАЛАНТ" СЭРГЭЭН ЗАСАХ АМРАЛТЫН БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн хог цэвэрлэх	м2	400
2	Дээвэрт 1 үе ус чийг тусгаарлагч даавуун суурьтай, уян мемберан хучилт хийх	м2	400
3	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	396
4	Дээврийн хуйлмал материал амьсгалын яндан угсрах	ш	4

ТЕРРАС ШИНЭЭР БАРИХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ашиглалттай дээврийн террасны суурийн рам төмрийг угсрах, 50x50x2.5	тн	1.404
2	Террасны WPC хавтангаар шал шахах	м2	220