

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1. ЦЭВЭР УС ДАМЖУУЛАХ ШУГАМ. 10М

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өнгөн хөрс хуулах	м3	0.3
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	12.61
3	Гараар засч ухах. III зэрэг	м3	0.39
4	Элсэн дэвсгэр үе хийх. t=10см	м3	1
5	Гараар нягтруулан буцаан булах. II зэрэг	м3	6
6	Механизмаар булах. 2-р зэргийн хөрс	м3	7
7	Өнгөн хөрсөөр буцаан булах	м3	0.3
8	Дулаагатай хуванцар хоолой. PVC-U. S8. ф160мм	м	10
9	Хуванцар хоолой угсрах. HDPE. OD20мм	1км	0.01
10	Хуванцар өвдөг. 90*. HDPE. OD20мм	ш	3
11	Хуванцар гуравлагч. 90*. HDPE. OD20мм	ш	2
12	Хуванцар хаалт. HDPE. OD20мм	ш	2
13	Хуванцар хоолойн дулаалга. OD20мм. l=10м	м2	0.63
14	Хоолойг халаагч кабелиар ороох. OD20мм	м2	0.63
15	Термостат байрлуулж угсрах	ш	1
16	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 20мм	км	0.01

2. ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өнгөн хөрс хуулах	м3	20.8
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	389.3
3	Гараар засч ухах. III зэрэг	м3	15
4	Элсэн дэвсгэр үе хийх. t=10см	м3	5.2
5	Гараар нягтруулан буцаан булах. II зэрэг	м3	61.8
6	Механизмаар булах. 2-р зэргийн хөрс	м3	380.9
7	Өнгөн хөрсөөр буцаан булах	м3	20.8
8	Дулаагатай хуванцар хоолой. PVC-U. S8. ф160мм	м	52
9	Халаагч кабель сунгах. OD150мм. ф6мм. l=60м	м2	25.93
10	Термостат байрлуулж угсрах	ш	1
11	Ариутгах татуургын угсрамал төмөр бетон худаг. ф1000мм	ш	3
12	Дулаалгын модон таг угсрах. ф680мм	м2	1.14
13	Дөрөөт шат угсрах	тн	0.016
14	Шат, бэхэлгээнд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	тн	0.091
15	Гадна хар тосон ус тусгаарлагч хийх	м2	23.9
16	Бетон тулгуур цутгах. В15	м3	0.6
17	Чигжээс&ховилын бетон. В15	м3	0.9
18	Худгийн бетон хаяавч. В7,5	м3	1.1

3. СЕПТИК ТАНКИЙН УГСРАЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өнгөн хөрс хуулах	м3	17.85
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	440.3
3	Гараар засч ухах. III зэрэг	м3	19.3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Элсэн дэвсгэр үе хийх. $t=10\text{см}$	м3	2.8
5	Шүүрүүлэх талбай хайргаар хийх. $\phi 20-40\text{мм}$	м3	15
6	Гараар нягтруулан буцаан булах. II зэрэг	м3	22.3
7	Механизмаар булах. 2-р зэргийн хөрс	м3	409.5
8	Өнгөн хөрсөөр буцаан булах	м3	17.85
9	Септик танк. $V=10\text{м}^3$.	ш	1
10	Дулаагатай хуванцар хоолой. PVC-U. S8. $\phi 160\text{мм}$	м	7
11	Хуванцар хоолой. Нүхтэй. $\phi 100\text{мм}$	м	24
12	Тор. PVC	м2	14.5
13	Агааржуулах хоолой. $\phi 150\text{мм}$	м	5
14	Дефлектор. $\phi 160\text{мм}$	ш	1
15	Септик танк, хуванцар худагт шүршдэг хөөсөн дулаалга хийх. Шүршдэг. $b=100\text{мм}$	м2	32.3
16	Септик танк, хуванцар худгийг гялгар цаасаар ороох. $b=1.0\text{мм}$	м2	35
17	Гуравлагч. $\phi 150 \times 150\text{мм}$	ш	1
18	Гуравлагч. $\phi 150 \times 100\text{мм}$	ш	2
19	Өвдөг. $\phi 100\text{мм}$	ш	2
20	Шилжүүлэгч. $\phi 150 \times 100\text{мм}$	ш	2

5. ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон хаалга буулгах	хайрцаг	16
2	Модон хаалга угсрах	м2	37.33
3	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	3.7
4	Хаалганы амалгаа шавардах	у/м	96
5	Цахилгаан соронзон цоож төмөр хаалганд угсрах	ш	1
6	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих, зөөх	м3	0.3

6. АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨНИЙ ЗАСАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон хаалга буулгах	хайрцаг	1
2	Модон хаалга угсрах	м2	1.89
3	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.89
4	Хаалганы амалгаа шавардах	у/м	6
5	Цонхны амалгаанд замаска хийх	м2	2.4
6	Амалгаа эмульсдэх	м2	2.4
7	Дүүжин тааз буулгах. $k=0.4$	м2	14.3
8	Лампиран таазны төмөр сараалж угсрах	тн	0.032
9	Лампиран тааз хийх	м2	14.3
10	Таазанд замаск хийж, тэгшлэх	м2	14.3
11	Ханын төмөр сараалж угсрах	тн	0.09
12	Ханын эко хавтан	м2	39.7
13	А/Цэврийн өрөөний тусгаарлагч хана хаалга хийх	м2	14.04
14	Хаалганд бариул, түгжээ суулгах	ш	3
15	Ариун цэврийн өрөөний хананд толь угсрах. 1.8м^2	ш	1
16	Плита шал солих. $k=1.4$	м2	14.3
17	Цементэн зуурмаг дээр плита нааж шалны хөвөө хийх	м	6.8
18	Цэвэр усны хуванцар хоолой угсрах. HDPE. $\text{OD}20\text{мм}$	м	23
19	Хүйтэн усны хаалт. $\phi 15\text{мм}$	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

20	Гуравлагч. ф15мм	КОМ	9
21	Өвдөг. ф15мм	КОМ	5
22	Бохир усны хуванцар яндан. OD110мм	М	18
23	Бохир усны хуванцар яндан. OD50мм	М	10
24	Гуравлагч. ф100х100мм	Ш	2
25	Гуравлагч. ф50х50мм	Ш	3
26	Өвдөг. ф100мм	Ш	1
27	Өвдөг. ф50мм	Ш	2
28	Шилжүүлэгч. ф100х50мм	Ш	1
29	Цэвэрлэгээ. ф100мм	Ш	1
30	Дефлектор. ф100мм	Ш	1
31	Шаазан угаалтуур, сифон угсрах	1ш	2
32	Суултуур, сифоны хамт	1КОМ	3
33	Писсуар, сифоны хамт угсрах	1ш	2
34	Холигч байрлуулах	1ш	2

7. ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зэс голтой, ПВХ тусгаарлагчтай утас сунгах. 1х2.5мм. ПВ-660	М	400
2	Унтраалга тавих	ширхэг	5
3	Таазанд нүдэн гэрэл суурилуулах	Ш	60
4	Туузан гэрэл	М	80
5	1*18Вт чадалтай диодон чийдэнтэй таазанд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч. IP44.	ширхэг	1
6	Гэрэлтдэг хаяг. 1.5х1.8м. (ИРГЭНИЙ ТАНХИМ)	Ш	1