

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын талбайг тэгшлэх	м2	150
2	Явган замын ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах 300мм	1м3	45
3	Чулуун замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх 30мм	1м3	4.5
4	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	111
5	Явган хүний замын хучилтийг хөтөч хавтангаар хийх	1м2	39
6	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	127
ЧУЛУУН ЗАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чулуун замын талбайг тэгшлэх	м2	426
2	Чулуун замын ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах 300мм	1м3	127.8
3	Чулуун замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх 30мм	1м3	12.8
4	Чулуугаар авто зам шоо чулуугаар хийх	1м2	426
5	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	172