

**УЯНГА СУМЫН ТӨВИЙН НИЙТИЙН АРИУН ЦЭВРИЙН ГАЗРЫН  
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

**АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ**

<b>СУУРЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	6.3
2	Барилгын суурь цутгах м-150	м3	14
3	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	65
4	Суурийн босоо ус тусгаарлагч хар тосоор хийх	м2	100
5	Суурийн арматучлал	тн	0.01
6	1 үе эрдэс хөвөн хавтан дулаалга хийх /5см/	м2	134.6
<b>ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	25
2	1/2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	79.2
3	Хана хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	79.2
4	Дотор тоосгон хамар хана өрөх /12см/	м2	21
5	Я-15.12.14 угсармал ялуу угсрах	ш	9
6	Тоосгон өрөг арматурчлах	тн	0.01
7	Нойлын ханыг өнгөлгний хатвангаар хийх	м2	25
<b>ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	2.01
2	Дүнзэн дам нуруу угсрах	м3	0.9
3	Харуулдсан банзаар тааз хийх	м2	40
4	Хучилт дээр 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	35.6
5	Парпедийн дотор тал, салхивчийн тоосгон яндан шавардах	м2	3
6	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	4.1
7	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	3.1
8	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	59.5
<b>ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	102.1
2	Модон таазанд лампиран хавтан өнгөлгөө хийх	м2	33.8
3	Хананд вааран хавтанцар наах хийх	м2	25.9
4	Амалгааг өндөр чанартай шавардах	у/м	23.1
5	Startex 8100 дотоод заслын хамгаалалтын эмульсэн будгаар дотор хана 2 үе будах	м2	102.1
<b>ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	45.2
2	Startex 9100 гадна ханын хамгаалалтын эмульсэн будгаар гадна хана 2 үе будах	м2	45.2
<b>ШАЛНЫ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны бетон бэлтгэл хийх	м3	5.1
2	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх /2-5м2/ талбайтай	м2	33.8
<b>ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	2
2	Цонхны сараалжин хаалт тавих	м2	0.2
3	3 давхар шилтэй вакум цонх хананд суулгах	м2	5.1
4	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	0.9

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаявч довжоо цутгах м150	м3	0.27
2	Т/бетон довжоо цутгах В-12.5	м3	3.2
ДОТОР ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-мм	м	4
2	Ус халаагч mlster wj 60 бойлерыг холбох	ком	1
3	Бомболгон хаалт Ф20 байрлуулах	ш	8
4	Хүйтэн усны салбар шугамтай ганцаарчилсан угаагуур тавих	1ш	4
5	D=50мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	18
6	Хонгон цагаан пластик хоолой	м	68
7	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	3
8	D=100мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	16
9	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	2
10	Холигч байрлуулах	1ш	2
ДОТОР ХАЛААЛТ, САЛХИВЧ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	9
2	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	8
3	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	16
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	8
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	8
6	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	10
7	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	10
8	Радиатор угсрах	ш	75
9	Тохируулах кран	ш	9
10	Юүлэгч гуравлагч Д15-20мм	ш	4
11	Вентель Д15-20мм	ш	12
12	Тохируулах вентель Д15-20мм	ш	2
13	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	55
14	Радиатор яндан хоолой тосон будгаар будах	м2	24
15	Салхивчийн сараалж тавих	ш	12
16	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах	м2	59.6
17	Сэнс угсрах	ш	4
18	Зонт угсрах	м2	10.5
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1		ш	
2	Оролтын самбар	ш	1
3	Гэрэлтүүлгийн самбар тавих	ш	2
4	2 - хүртэл чийдэнтэй өдрийн гэрэлтүүлэгчийг дүүжлэн угсрах	ш	2
5	4 - хүртэл чийдэнтэй өдрийн гэрэлтүүлэгчийг дүүжлэн угсрах	ш	4
6	Хөдөлгөөний мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч	ширхэг	2
7	Далд угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг	2
8	Унтраалга тавих	ширхэг	2
9	Утас салбарлах хайрцаг	ширхэг	8
10	1*2.5 мм2 огтлолоор зэс голчтой утас	м	250
11	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах. д-55 мм2	метр	35
12	100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	85
13	Газардуулгын хүрээ буулт хийх	м	110
14	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

15	6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	10
<b>ДУЛААНЫ ШУГАМНЫ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны доогуур сувгын н?х гараар ухах	м3	41.2
2	Төмөр бетон сувгийн хавтан	ш	20
3	Сувгийн бетон хана цутгах	м3	4.32
4	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	9
5	Голч-50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	36
6	Голч-40мм голчтой цэвэр усны цайрдсан ган хоолой угсрах	м	6
7	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	5.1
8	R foll e foll-оор d-57мм дээш яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	51
9	Ус буулгагч байрлуулах	ш	2
<b>ДУЛААНЫ ХУДГЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн хөрсөнд 10м3 бетоноор худаг хийх	ш	1
<b>ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Экскватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	20.1
2	Гараар засч ухах	м3	2
3	Бульдозероор түрж шуудууг булах	м3	18.1
4	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	0.8
5	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	15
6	Сувагт байгаа шугам гоолойг үнсээр дулаалга хийх	м3	13.4
7	Гараар эргүүлж булах	м3	3
8	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1