

**УЛИАСТАЙ СУМЫН 6-Н БАГИЙН НАРИЙН ГУДАМЖНУУДАД
ТОХИЖИЛТ ХИЙХ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

Нарийн гудамжны тохижилтын ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайг тэгшлэх	м2	113
2	Явган хүний замын суурийг элс хайрганы хольцоор хийх	1м3	16.95
3	Дүүргэх шороог автосамосвалаар асгах	м3	22.5
4	Хийн нягтруулагчаар замын доорх шороог нягтуулах	м2	113
5	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх /1м2-д 16-50ш хавтан	1м2	113
6	Явган замын хашлага тавих /0,5x0,2x0,06м/	1у/м	95
7	Зам талбайг цэвэрлэх	м2	113

Гадна гэрэлтүүлгийн ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн шонгийн утас	км	0.12
2	9м өндөр төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	3

Тайлбар:

Захиалагчийн албаны зардлын норм дүрмийн дагуу

- Зураг төслийн зардал 925,640
- Магадлашгүй ажил, Захиалагчийн албаны зардал, Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал

Дээрх зардлуудыг ажлын төсөвт заавал тусгаж өгнө.

Хянасан:

Боловсруулсан:



Ч.Батсүх

Б.Нарангарав