

**ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛ, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН
ГАДНА ТАЛБАЙД АВТО ЗОГСООЛ БОЛОН ТОХИЖИЛТ
ХИЙХ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

Газрын ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1344.55
2	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холитогоор нягтруулах	м2	1344.33
3	Нягтруулсан 3-р зэргийн сөрсөнд шуудууг 0,3м гүн гараар ухах	м2	125

Бохир усны ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ширмэн таг авах	ш	2
2	Худгийн хүзүүвчийн тоосгон өргийг буулгах	м3	0.4

Тохижилтын ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	63.3
2	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх /1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	112.07
3	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	182.83
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	124.45
5	Тоноглолын суурь, төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	11.49
6	Шал резин будгаар гараар будах	м2	67.4
7	Тэмдэглэл шон суулгах	ш	1

Тайлбар:

Захиалагчийн албаны зардлын норм дүрмийн дагуу

- Зураг төслийн зардал 3,800,000

- Магадлашгүй ажил, Захиалагчийн албаны зардал, Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал

Дээрх зардлуудыг ажлын төсөвт заавал тусгаж өгнө.

Хянасан:

Боловсруулсан:



Ч.Батсүх

Б.Нарангарав