

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХӨЛ БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөл бөмбөгийн талбайн тэвш ухаж шороог автомашинаар зөөж хаях	м3	4179.2
2	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	1160.8
3	Хөл бөмбөгийн талбайн хиймэл зүлэгний доор бетон шахах шахуургаар бетон цутгах б15см	м3	1509.3
4	Хөл бөмбөгийн талбайд хиймэл зүлэг дэвсэх	м2	11608
ГҮЙЛТИЙН ЗАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гүйлтийн замын тэвш ухаж шороог автомашинаар зөөж хаях	м3	891.77
2	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	275.2
3	Бетон шахах шахуургаар гүйлтийн замын одоо байгаа бетон дээр тэгшилж бетон цутгах б-80мм	м3	220.192
4	Гүйлтийн зам резин будгаар будах	м2	2752.4
СУР ХАРВААНЫ ТАЛБАЙН ХИЙМЭЛ ЗҮЛЭГНИЙ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сур харвааны талбайн тэвш ухаж шороог автомашинаар зөөж хаях	м3	257.4
2	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	143
3	Сур харвааны талбайд хиймэл зүлэг дэвсэх	м2	1430
ТАЛБАЙН ДОТОР ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган замын тэвш ухаж шороог автомашинаар зөөж хаях	м3	369.19
2	Хөрсийг нягтруулах	м3	123
3	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх б-90мм	м3	110.7
4	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх б-30мм	1м3	36.91
5	Талбайн дотор явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх б-30мм	1м2	1230.6
6	Явган хүний замын хашлага тавих /80*500*200мм/	1у/м	1400
ТАЛБАЙН ГАДНА ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган замын тэвш ухаж шороог автомашинаар зөөж хаях	м3	2694.6
2	Хөрсийг нягтруулах	м3	808.3
3	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх б-90мм	м3	808.3
4	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх б-30мм	1м3	269.4
5	Гадна явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх б-30мм	1м2	6900
6	Гадна явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх /1м2-д 4ш хавтан/	1м2	2082.18
7	Явган хүний замын хашлага тавих /80*500*200мм/	1у/м	3335
НОГООН БАЙГУУЛАМЖ, ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	7138.18
2	Гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	7138.18
3	Зүлэг гараар тарих	м2	7138.18
4	Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг гар аргаар байгалийн хөрсийг ухах	м3	2.1
5	Модны суулгацыг суулгах	ш	23
ХАЙС ХАШЛАГАНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хайсны шонгийн нүхийг гараар ухах	м3	1.9
2	Төмөр сараалжин хайс хийж угсрах	у/м	508
3	Хайсны шон бетоноор чигжиж бэхлэх	м3	1.2
ТАЙЗНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тайз угсрах	ком	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамалын үеийг гараар ухах	м3	9.9
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог овоолох	м3	21.25
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	26.81
4	Хаяавч довжоо шалан доор шороо хийж өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	18.6
5	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор илүү гарсан шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	4.34
СУУРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн бетон бэлтгэл хийх В10	м3	1.234
2	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах М250	м3	4.36
3	Баганын суурь төмөр бетоноор цутгах м250	м3	0.768
4	Суурийг ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	58.96
ЦУТГАМАЛ РАМ, ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон багана цутгах М250	м3	7.48
2	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М250	м3	3
3	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон хүчилт цутгах М250	м3	36.63
4	Төмөр бетон хана, парпетны хамт цутгах м150	м3	80.58
5	Шатны төмөр бетон талбай, гишгүүрийн хамт чигжиж цутгах М150	м3	1.35
6	Шатанд төмөр бариултай хайс хийх	у/м	0.8
7	Шатны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.8
ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.4327
2	Дээврийн налуулгын төмөр рам угсрах	тн	0.432
3	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	137.78
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакум цонх угсрах	м2	4.2
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	4.2
3	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	0.9
4	Дотор хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	1.89
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.89
6	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	2
7	Цонхны отлив төмөр хийх	м2	0.9
8	3.6м2 хүртэл талбайтай гадна металл хаалга суулгах	ш	1
9	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	2.52
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	231.9
2	Таазыг эмульсэн будгаар будах	м2	231.9
3	Цутгамал ханын гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	212.86
4	Эмульсэн будгаар дотор хана будах	м2	212.86
5	Цонх хаалганы Амалгааг тосон будгаар, гар аргаар сайн чанартай будах	м2	3.68
6	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	212.86
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	36.5
2	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	243.3
3	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	114
4	Хүндэтгэлийн суудлын шал хийх	м2	112
5	Хүндэтгэлийн индэрт чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	13.3
6	Шатны гишгүүр эргэлтийн талбайн хамт чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	51.11
ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	272.13
2	Гадна хана чулуутай эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	272.13
3	Шатны налуу болон налуу замын хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	71.88
4	Шатны налуу болон налуу замын хана чулуутай эмульсэн будгаар будах	м2	71.88
5	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	272.13
ХАЯАВЧ НАЛУУ ЗАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Налуу замыг хана 250 мм-ийн тоосгоор өрөх	м3	8.6
2	Гадна налуу зам цутгах М150	м3	5.8
3	Бетон хаяавч цутгах М100	м3	5.2
4	Хаяачны 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	26
ТЕРРАСНЫ ХАЙС, ХАШЛАГАНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.117
2	Террасны хашлага угсрах	тн	0.117
3	Террасны хашлага тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.117
ШАТАЛСАН СУУДЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.298
2	Шаталсан суудлын төмөр рам бетонд бэхлэж угсрах	тн	0.298
3	Шагайн харвааны асарт сандал суурилуулах	ш	65

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамалын үеийг гараар ухах	м3	28.8
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог овоолох	м3	61.71
3	Суурийн хажуугаар хөрсөөр эргүүлж булах	м3	73.45
4	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор илүү гарсан шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	17.07
СУУРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн бетон бэлтгэл хийх М100	м3	4.26
2	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах М250	м3	17.07
3	Суурийг ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	113.8
ХАНА, КАРКАСЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	250 мм гадна хана хөнгөн блокоор өрөх	м3	24.15
2	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.287
3	Тулаас төмөр рам угсрах 100*100 кдадрат	тн	0.287
4	Босоо холбоос угсрах	тн	0.06
5	Тулаас багана төмөр тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.287
ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	2.47
2	Дээврийн төмөр рам угсрах	тн	2.47
3	Төмөр дээвэр угсрах	м2	228
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны рам квадрат төмрөөр хийх 100*100	тн	1.94
2	Террасны шал хийх	м2	220.3
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	122.9
2	Эмульсэн будгаар дотор хана будах	м2	122.9
3	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	122.9
ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	127.2
2	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	127.2
3	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	127.2
ШАТАЛСАН СУУДЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.393
2	Шаталсан суудлын төмөр рам бетонд бэхлэж угсрах	тн	0.393
3	Шагайн харвааны асарт сандал суурилуулах	ш	76
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах М100	м3	5
2	Хаяачны 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	21
3	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.078
4	Террасны хашлага угсрах	тн	0.078

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Террасны хашлага тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.078
---	---	----	-------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САРАВЧНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Одоо байгаа саравчны дээвэр буулгах	м2	425
2	Төмөр тулц дээр саравч угсарч өнгөт төмрөөр хучих	м2	425
3	Хуучин саравчны рам тосон будгаар 2 удаа будах	тн	8.57
ШИНЭЭР САРАВЧ ХИЙХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эвдэрсэн саравч буулгах	м2	130
2	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	1.608
3	Саравчны төмөр рам угсрах	тн	1.608
4	Төмөр тулц дээр саравч угсарч өнгөт төмрөөр хучих /3.1*40м/	м2	130
НААДАМЧДЫН СУУДЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	1.2
2	Шаталсан суудлын төмөр рам бетонд бэхлэж угсрах	тн	1.2
3	Үзэгчдийн сандал суурилуулах	ш	1332

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

СУР ХАРВААНЫ БАЙРНЫ ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөр төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	46.2
2	Дээврийн төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.5395
3	Долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	57
СУР ХАРВААНЫ БАЙРНЫ ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	МДФ онголгоотэй хавтангаар хана бүрэх	м2	98.3
2	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	46.2
3	Таазанд замасзан тэгшилгээ хийх	м2	46.2
4	Тааз усан эмульсээр сайн чанартай будах	м2	46.2
5	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	10.7
6	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	10.7
7	2-р давхрын цагаан хана эмульсээр будах	м2	10.7
СУР ХАРВААНЫ БАЙРНЫ ХААЛГА, ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга задалж буулгах	хайрцаг	2
2	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	2
3	Террасны хуучин шалыг задлаж буулгах	м2	18.21
4	Террасны шал хийх	м2	18.21
ТЕРРАСНЫ ХАЙС, ХАШЛАГАНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин хайс буулгах	м	16.95
2	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.19
3	Террасны хашлага угсрах	тн	0.19
4	Террасны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.19
ШАТАЛСАН СУУДЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.25
2	Шаталсан суудлын төмөр рам бетонд бэхлэж угсрах	тн	0.25
3	Сурын харвааны байрны сандал суурилуулах	ш	24

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтуулгийн тулгуурын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгу- ур	84
2	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн нүх гараар ухах	м3	5.2
3	Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурь цутгах м100	м3	4.36
4	Цэцэрлэгжүүлэлтийн гэрэлтүүлэг угсрах /60вт лед нарны панельтай/	ш	20
5	Явган замын гэрэл угсрах /32вт лед нарны панельтай/	ш	64
6	Прожекторыг газар суурилуулах, прожекторын чадал 1000вт	ш	4