

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тавиургүй цонхыг задлаж буулгах	м2	22.05
2	Гадна дотор хананы хаалганы хайрцаг задалж буулгах	1хайр-цаг	8
3	Дүүжин тааз буулгах	м2	144.22
4	Тоосгон хана буулгах / 250мм,120мм /	м3	2.64
5	Гэрлийн самбар гс- буулгах	ш	4
6	Өдрийн гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	25
7	Халаалтын тогоо буулгах	ш	1
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3 давхар шилтэй вакум цонх угсрах	м2	23.4
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	23.4
3	Цонхны хиймэл чулуун тавцан угсрах	м2	6.3
4	Х-1, 21-9 хэмжээтэй хаалга угсрах бш	м2	11.34
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	11.34
6	ГХ-1 сайн чанарын бүргэд төмөр хаалга угсрах-1ш	ш	2
7	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	3.78
8	Цонхны гадна усны хаялага цайрдамал төмөр хийх	м	15.6
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гангаж өрөх / буулгасан хуучин тоосго ашиглана.	м3	0.71
2	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 640 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гангаж өрөх / буулгасан хуучин тоосго ашиглана.	м3	0.47
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шинээр өрсөн тоосгон хана болон буулгасан 250мм ханын хэсгийг шавардах	м2	13.49
2	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	393.61
3	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	23.74
4	Хаалга цонхны амалгаанд затирка татах	м2	23.74
5	Хаалга цонхны амалгаа эмulsion будгаар гар аргаар будах	м2	23.74
6	Дотор хана эмulsion будгаар гар аргаар будах	м2	89.15
7	Хөнгөн цагаан рамтай 60x60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	144.22
МОДОН ХУЧИЛТЫН ДУЛААЛГЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тааз хөөсөндөрөөр дулаалах	м2	159.89
ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна 640мм тоосгон хана өрсөн хэсгийг шавардах	м2	0.73
2	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	132.83
3	Гадна хананд өнгийн эмulsion будалт хийх	м2	132.83
4	Хаалга цонхны амалгаа эмulsion будгаар будах	м2	9.63
5	Карниз өнгийн тосон будгаар ердийн будах	м2	39.85
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон шалыг задлаж буулгах	м2	35
2	№7,8 өрөөний шалны нухийг хайргаар дүүргэлт хийж нягтруулах	м3	12.73
3	№7,8 өрөөний бетон шал цутгах / 10см зузаан /	м3	6.36

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
4	Халаалтын тогоо буулгасны дараа нүхийг хайргаар дүүргэлт хийж нягтруулах	м3	2.2
5	№5 өрөөнд бетон шал цутгах / 10см зузаан /	м3	0.35
<b>ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ</b>			
1	ГС1.2 самбар угсрах	ш	2
2	Таазанд тавих лед гэрэлтүүлэгч угсрах 40вт	ширхэг	21
3	Мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч угсрах 40вт	ширхэг	2
4	Лед гэрэлтүүлэгч угсрах 40вт	ширхэг	4
5	Ослын цэнэг хуримтлуулагчтай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	2
6	Гарах дохионы бичигтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	2
7	Хананд далд тоноглох 1 туйлт, нэг даралттай унтраалга угсрах 220В	ширхэг	9
8	Хананд далд тоноглох 2туйлт, хоёр даралттай унтраалга угсрах 220В	ширхэг	2
9	Газардуулгын контакт бүхий хамгаалагдсан розетка	ширхэг	16
10	2.5мм2-ийн зэс голтой порвод утас сүвлэх	м	450
11	8мм2-ийн зэс голтой порвод утас сүвлэх	м	95
12	5-7 м шулуун огтолсон хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах. д-16 мм2	метр	150
13	5-7 м шулуун огтолсон хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах. д-32 мм2	метр	20
14	Далд утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	39