

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Т/Ө
01-350-01	Барилга барих талбайг 90 морины хичтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	448
01-280-04	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор херсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	360
01-390-07	140 морины хичтэй бульдозероор херсийг 10 м зайд тїрэх /мех 85%/	м3	285.6
01-400-02	90 морины хичтэй бульдозероор 10 м хїртэл зайд 2-р зэргийн херсийг тїрж хїнхээл ба шуудууг булах	м3	185
01-190-04	Хаяавч довжоо буцаан булсан шороог хийн доргиурт индїгээр нягтруулах	м3	15

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Т/Ө
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх В10 ШС1-2-3	м3	12.2
06-010-24	Темер бетон шугаман суурь цутгах шс1-В20 ШС1-2-3	м3	28.8
06-050-13	Орцын нормоос илїї арматурчилах	тн	1.19
06-010-09	Баганын 5м3 хїртэл цул темер бетон суурь цутгах БС-1	м3	13
06-050-13	Орцын нормоос илїї арматурчилах	тн	0.55
11-010-14	Шал цутгах ба тусгаарлалт хийх В20	м3	36
08-330-06	Суурийн хеemел шилэн дулаалгаар дулаалах 100мм	м2	400
10-050-06	Суурийнд плантер хийх /суурь/	м2	400
08-040-08	Суурийнд 2їе ус тусгаарлагч хийх /суурь/	м2	400

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Т/Ө
06-070-11	Темер бетон багана цутгах В20	м3	16.8
06-050-13	Орцын нормоос илїї арматурчилах	тн	1.99
06-100-05	Темер бетон дам нуруу цутгах В20	м3	39.44
06-050-13	Орцын нормоос илїї арматурчилах	тн	0.5
06-110-05	Темер бетон хїчилт цутгах В20	м3	59.4
06-050-13	Орцын нормоос илїї арматурчилах	тн	2.96
06-100-05	Хучилтийн нїхний дам нуруу цутгах В20	м3	1
06-050-13	Орцын нормоос илїї арматурчилах	тн	0.3
06-060-06	Парпет цутгах	м3	11.5
06-050-13	Орцын нормоос илїї арматурчилах	тн	0.2
06-050-13	Ханын торны гаргалгаа	тн	0.28
06-050-13	Темер бэхэлгээ угсрах	тн	1.8
09-040-08	Метал хийц угсрах /галын шат метал эдлэл/	тн	1.56
09-141-06	Метал хийц угсрах /галын шат метал эдлэл/ бэлдэц бэлтгэх	тн	1.56
09-180-04	Галын темер шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.56

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Т/Ө
08-161-04	Блокон хана ерех дотор хана 400мм	м3	133.87
08-161-04	Блокон хана ерех гадна хана 200мм	м3	4.6
08-161-04	Блокон хана ерех дотор хана 100мм	м3	17.52
07-260-04	Ялуу угсрах Я22-12-14	ш	3
07-260-04	Ялуу угсрах Я18-12-14	ш	13

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Т/Ө
12-130-04	Мембран хамгаалах резинэн дэвсгэр	м2	338

12-130-04	Дээвэрт мембран хийх /геотекстиль хамт/	м2	338
12-070-10	Бетон тэгшилгээг 80мм-ийн зузаантай хийх	м2	338
12-060-13	Дээвэрт хеэмел шилэн дулаалга б-200мм	м2	338
12-130-06	Дээвэрт уур ус чийг тусгаарлагч 1уе пергамин П-350	м2	338
12-070-10	Бетон тэгшилгээг 30мм-ийн зузаантай хийх	м2	338

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Т/Ө
10-120-04	Цонх угсрах	м2	3.33
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шіршдэг хеэсээр чигжиж дулаалах	м2	3.33
15-400-05	Цонхонд энгелсэн гантиг тавиур суулгах	м2	1.08
10-590-05	Гадна төмөр хаалга суулгах ГХ-1 ГХ-2	ш	7
10-180-04	Модон хаалга усрах	м2	16.4
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шіршдэг хеэсээр чигжих	м2	31.05
10-180-04	Шилэн хана угсрах	м2	48.16
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шіршдэг хеэсээр чигжиж дулаалах	м2	48.16

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Т/Ө
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	0.9
06-230-04	Төмөр бетон шатны талбайг доргиураар чигжиж цутгах В15	м3	13.6
15-400-04	Шатны гишгүүрийг энгелсэн гантиг хавтангаар энгелэх 25мм /довжоо пандус/	м2	23.07
08-270-13	Гадна шатны хашлага угсрах никель	үм	8.63

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Т/Ө
15-860-05	Гадна хана хеэмел шилэн дулаалгаар дулаалж засал хийх	м2	400
15-860-05	Парпет хеэмел шилэн дулаалгаар дулаалж засал хийх	м2	84

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Т/Ө
11-010-14	Шаланд бетон тэгшилгээ хийх м150	м3	30
12-060-04	Шаланд хеэмел шилэн дулаалга хийх 50мм	м2	300
12-130-06	Шаланд уур ус чийг тусгаарлагч хийх	м2	44.65
11-370-04	Шаланд плита наах	м2	44.65
11-240-08	Шаланд чулуу наах	м2	258.8
11-060-04	Шаланд бандер тэгшилгээ хийх б-20	м2	30.99
11-220-09	Пракетан шал хийх	м2	30.99
08-270-07	Шатны хашлага угсрах никель	үм	10

ДОТОР ЗАСАЛ ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Т/Ө
15-040-06	Хана шавардах	м2	514
15-240-07	Хананд цагаан замаск хийх	м2	514
15-140-10	Хананд эмульс хийх	м2	514
13-030-06	Хананд хөрсжүүлэлт хийх	м2	97.2
15-730-04	Хананд плита наах	м2	97.2
15-200-11	Шавардсан хана энгийн тосон будагаар механизмаар сайн чанартай будах	м2	514
15-050-04	Хаалганы амалгаа шавардах	м2	46.4

ДОТОР ЗАСАЛ ТААЗНЫ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Т/Ө
15-240-08	Таазанд цагаан замаск хийх	м2	300
15-310-11	Таазанд эмульсэн будаг хийх	м2	300

10-660-05	Чийгтэй нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	300
-----------	--	----	-----

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Т/Ө
06-010-04	Хаявч цутгах В7,5	м3	13.59
08-230-05	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хіртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	336

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ /АВС БЛОК/

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Т/Ө
16-071-06	D=65мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	2
16-071-06	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	2
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	5
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	1
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	22
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	38
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	6
16-230-06	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-65мм	м	2
16-230-06	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	2
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	5
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	1
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	22
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	38
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	6
24-160-05	Ус дамжуулах ган хоолойн дулаалга ф65	м	0.42
24-160-04	Ус дамжуулах ган хоолойн дулаалга ф50	м2	0.31
24-160-04	Ус дамжуулах ган хоолойн дулаалга ф40	м2	0.59
24-160-04	Ус дамжуулах ган хоолойн дулаалга ф32	м2	0.10
24-160-04	Ус дамжуулах ган хоолойн дулаалга ф25	м2	1.73
24-160-04	Ус дамжуулах ган хоолойн дулаалга ф20	м	2.41
24-160-04	Ус дамжуулах ган хоолойн дулаалга ф15	м2	0.31
13-020-05	Ган хоолойг 2 ие будах	м2	13.33
18-140-07	Хоолойн холбох хэрэгсэл угсрах	ш	14
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт ф25мм угсрах	ш	3
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт ф20мм угсрах	ш	1
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт ф15мм угсрах	ш	1
18-092-04	Балансан хаалт угсрах 25мм	ш	3
18-092-04	Балансан хаалт угсрах 20мм	ш	1
18-092-04	Балансан хаалт угсрах 15мм	ш	1
16-160-05	Ус буулгагч ф32	ш	1
16-160-05	Ус буулгагч ф25	ш	3
16-160-05	Ус буулгагч ф15	ш	1
18-080-04	Хувиарлах коллектор 3н гаргалгаа салбарлах хайрцаг хамт	ш	4
18-090-04	Хог шүүгч ф-20	ш	13
16-110-04	Винтель ф20	ш	13
16-110-04	Винтель ф15	ш	34
16-280-04	Метал пластмассан хоолой дулаалгатай ф16х2	м	500
16-110-04	Хос винтель	ш	18
16-110-04	Буцах шугамын винтель	ш	8
18-170-08	Ган панелан радиатор угсрах 21-5070-6	ш	18

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Т/᠒
19-520-01	Агаарын тэгш энцэгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	89.3
19-030-04	0.8 мм зузаан гелмен темреер хийсэн агаар дамжуулах тэгш энцэгт огтлолтой 1000 мм хіртэл голчтой хоолой угсрах	м2	89.3
24-120-04	Хоолойн дулаалга хийх б-5мм	м2	100
19-520-43	Шилжвэр 100x200-100x150	ш	8
19-520-43	Шилжвэр 150x200-100x200	ш	8
19-520-13	Чиг еерчлөгч, хоолойн голч d=100x150	ш	70
19-520-37	Гуравлагч 100x200-100x150	ш	8
19-520-37	Гуравлагч 150x200-100x150	ш	15
19-100-05	Сэнстэй решётка ВР-ф100	ш	39

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Т/᠒
19-520-01	Агаарын тэгш энцэгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	54.1
19-030-04	0.8 мм зузаан гелмен темреер хийсэн агаар дамжуулах тэгш энцэгт огтлолтой 1000 мм хіртэл голчтой хоолой угсрах	м2	54.1
24-120-04	Хоолойн дулаалга хийх б-5мм	м2	42
19-520-43	Шилжвэр 150x150-150x100	ш	2
19-520-43	Шилжвэр 100x150-ф100	ш	2
19-520-43	Шилжвэр 150x150-ф160	ш	4
19-520-13	Чиг еерчлөгч, хоолойн голч d=100x150мм ф100	ш	6
19-520-13	Чиг еерчлөгч, хоолойн голч d=150x150	ш	4
19-520-37	Гуравлагч 100x150-100x150	ш	1
19-100-04	Решётка Р100x150	ш	4
19-100-04	Решётка Р100x200	ш	4
19-230-05	Бага оврын сэнс Л-100м3/ц	ш	1
19-230-05	Бага оврын сэнс Л-200м3/ц	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖ /В БЛОК/

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Т/Ө
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хенген цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20мм /Дулаалгатай/	м	140
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хенген цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20мм /Дулаалгатай/	м	140
16-072-04	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	12
16-072-04	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	38
16-072-05	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	34
16-072-05	D=40мм голчтой ган хоолой угсрах	м	3
16-072-06	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	3
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	12
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	38
16-240-05	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	34
16-240-05	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	3
16-240-06	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	3
24-160-04	Ус дамжуулах ган хоолойн дулаалга ф20	м2	0.754
24-160-04	Ус дамжуулах ган хоолойн дулаалга ф25	м2	2.984
24-160-04	Ус дамжуулах ган хоолойн дулаалга ф32	м2	3.416
24-160-04	Ус дамжуулах ган хоолойн дулаалга ф40	м2	0.376
24-160-04	Ус дамжуулах ган хоолойн дулаалга ф50	м2	0.556
16-110-04	Хаалт ф20	ш	24
16-110-04	Хаалт ф25	ш	2
16-110-05	Хаалт ф32	ш	3
18-140-07	Хоолойн холбох хэрэгсэл угсрах PPR	ш	232
18-140-07	Хоолойн холбох хэрэгсэл угсрах	ш	10
16-110-04	Автомат хий гаргах хаалт ф20	ш	2
16-160-05	Ус юүлэгч ф20	ш	2
18-020-05	Ус халаагч 2м3	ш	2
18-060-05	Халуун усны эргэлтийн насос - 1,5м3/ц Н-36,0м	ш	1
16-110-07	Хаалт голч ф-50мм иж бірэн	ш	1
16-110-05	Хаалт ф32	ш	1
16-120-04	Үл буцах хаалт голч ф-50мм	ш	1
16-120-04	Үл буцах хаалт голч ф-32мм	ш	1
16-160-05	Услах кран ф32	ш	1

УС ХЭМЖИГЧИЙН УЗЕЛЬ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Т/Ө
16-170-04	Ус хэмжигч ф40	ш	1
18-090-05	Хог шүүгч тавих ф65	ш	1
16-110-07	Хаалт голч ф-65мм	ш	3

16-120-04	Үл буцах хаалт голч ф-65мм	ш	1
16-110-07	Шилжвэр ф65х40	ш	2
39-020-39	Даралт хэмжигч	ш	1
16-160-05	Ус юйлэгч ф15	ш	1

УС ХЭМЖИГЧИЙН УЗЕЛЬ /ХАЛУУН УСНЫ ЁГӨХ, ЭРГЭЛТИЙН ШУГАМ/

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Т/Ө
16-170-04	Ус хэмжигч ф40	ш	1
16-170-04	Ус хэмжигч ф25	ш	1
18-090-05	Хог шүүгч тавих ф65	ш	1
18-090-04	Хог шүүгч тавих ф50	ш	1
16-110-07	Хаалт голч ф-65мм иж бйрэн	ш	2
16-110-07	Хаалт голч ф-50мм иж бйрэн	ш	2
16-120-04	Үл буцах хаалт голч ф-65мм	ш	1
16-120-04	Үл буцах хаалт голч ф-50мм	ш	1
16-110-07	Шилжвэр ф65х40	ш	2
16-110-07	Шилжвэр ф50х25	ш	2
39-020-39	Даралт хэмжигч	ш	2

БОХИР УС /В БЛОК/

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Т/Ө
16-270-05	Ф100мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах	м	70
16-270-04	Ф50мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах	м	50

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ /В БЛОК/

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Т/Ө
17-010-07	Угаагуур тавих угаагуур холигч сифон хамт	ш	9
17-010-07	Тосгуур сифон хамт	ш	3
17-040-04	Суултуур уян хоолойн хамт	ком	9
17-030-05	Писаур	1ш	4

ЭНГИЙН ГАЛ УНТРААХ СИСТЕМ /В БЛОК/

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Т/Ө
16-071-06	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	10
16-150-04	Ган кран ф50	ком	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Т/᠒
20-070-04	Ерөнхий оролтын самбар угсрах	КОМ	1
20-270-04	Ослын гэрэлтүүлгийн хувиарлах самбар	КОМ	1
20-270-04	Ажлын гэрэлтүүлгийн самбар	КОМ	1
20-270-04	Холбоо дохиоллын самбар	КОМ	1
20-260-06	Хананд тоноглох ус чийг, тоос шорооноос хамгаалагдсан Пластмассан бірхллтэй лед чийдэнтэй компакт гэрэлтүүлэгч 22вт	Ш	10
20-260-06	Таазанд тоноглох ус чийг тоос шорооноос хамгаалагдсан пластмассан бірхллтэй Лед чийдэнтэй компакт гэрэлтүүлэгч 22вт	Ш	13
20-260-05	Таазанд тоноглох ус чийг тоос шорооноос хамгаалагдсан пластмассан бірхллтэй Лед чийдэнтэй компакт гэрэлтүүлэгч 20вт	Ш	30
20-260-07	Хананд тоноглох тог баригчтай Лед чийдэнтэй ослын гэрэлтүүлэгч	Ш	10
20-280-07	Хананд болон таазанд дийжилж тоноглох "Гарах" бичигтэй, тог баригчтай ЛЕД чийдэнтэй аваарын гэрэлтүүлэгч	Ш	2
38-520-40	Хананд далд тоноглох нэг даралттай унтраалга	Ш	10
38-520-04	Хананд далд тоноглох солибсон нэг даралттай унтраалга	Ш	4
38-520-40	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан нэг даралттай унтраалга	Ш	4
38-520-40	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёр даралттай унтраалга	Ш	1
38-520-08	Хананд далд тоноглох газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка	Ш	40
20-210-04	Утас салбарлах хайрцаг /Хананд далд тоноглох/ тавих	Ш	50
20-210-04	Утас салбарлах хайрцаг /Хананд ил тоноглох төмөр/ тавих	Ш	50
38-520-09	Унтраалга, розетка хайрцаг тавих	Ш	50
20-270-10	Бууруулах трансформатор угсрах ЯТП-250	Ш	1
20-170-04	Олон ширхэгтэй зэс судалнуудаас бйрдэх пловнихлоридийн пластикат тусгаарлагчтай утас 1x2.5мм2 сйвлэх	М	1660
20-170-04	Мөн 1x4мм2	М	1680
20-170-05	Мөн 1x6мм2	М	220
20-170-06	Мөн 1x16мм2	М	520
20-170-07	Мөн 1x25мм2	М	96
20-170-04	Олон ширхэгтэй зэс судалнуудаас бйрдэх пловнихлоридийн пластикат тусгаарлагчтай утас 3x2.5мм2 сйвлэх	М	18
20-170-04	Мөн 3x4мм2	М	8
20-170-05	Мөн 3x6мм2	М	2
20-170-05	Мөн 5x6мм2	М	7
20-170-07	Мөн 4x35мм2	М	3
20-170-08	Мөн 4x95мм2	М	5
38-250-06	Кабелийн судсанд зэс тегсгевч шахах ф-16	Ш	234
38-250-06	Кабелийн судсанд зэс тегсгевч шахах ф-25	Ш	8
38-250-06	Кабелийн судсанд зэс тегсгевч шахах ф-35	Ш	3.2
38-250-09	Кабелийн судсанд зэс тегсгевч шахах ф-4*70/120мм	Ш	1.2
38-330-04	20мм голчтой пластмассан хоолой	М	500
38-330-04	25мм голчтой пластмассан хоолой	М	520
38-330-05	32мм голчтой пластмассан хоолой	М	64

38-330-05	40мм голчтой пластмассан хоолой	М	144
38-330-06	50мм хїртэл голчтой пластмассан хоолой	М	5
38-330-06	Хатуу пластмасан хоолой ф50мм / босоо сувагчлалд хийх/	М	9
16-080-04	Ган хоолойн ф20мм угсрах	Ш	6
38-210-20	Цайрдсан ган кабелийн тавиур тагтай 80х300х3000мм	Ш	1
38-210-21	Цайрдсан ган кабелийн тавиурын булан 80х300мм	Ш	1
38-210-22	Цайрдсан ган кабелийн тавиурын эргэлт /отвод/ 80х300мм	Ш	1
38-210-23	Кабелийн тавиур таазанд тогтоогч	КОМ	2
16-080-07	Цахилгаан оролтын ган хоолойн голч d=100мм угсрах	М	1

АЯНГА ХАМГААЛАЛТ, ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Т/Ө
38-350-24	Цайрдсан бееренхий ган темреер хийсэн газардуулгын шин бэхлэж гагнаж угсрах ф10мм	М	60
38-350-17	Цайрдсан туузан ган темреер хийсэн газардуулгын шинийг бэхлэх 40х4мм	М	42
38-350-13	Цайрдсан туузан ган темреер хийсэн газардуулгын шинийг бэхлэх 25х4мм	М	9.6
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан темер газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	Ш	5
38-170-09	Аянга буултын темер хендийрїїлэгч бэхэлгээ	Ш	14
38-170-09	Аянга буултын темер хендийрїїлэгч суурь	Ш	25
38-350-04	Аянга хїлээн авагч угсрах	Ш	1
20-160-13	Уян пластмасан хоолой угсрах ф16мм	М	12.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Т/᠒
40-630-04	200 техееремж хянах, автомат залгуур бiхий галын дохиоллын хiлээн авах станц суурилуулах	ш	1
40-320-04	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны iicгэгстэй галын дохиоллын мэдээлэгч суурилуулах	ш	40
40-320-05	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны iicгэгстэй галын дохиоллын мэдээлэгч суурилуулах	ш	40
40-290-06	Галын дохиоллын гар мэдээлэгч суурилуулах	ш	1
40-360-05	Галын дохиоллын дуут дохио егэгч суурилуулах	ш	1
40-320-06	ХБИ-нд зориулсан анивчдаг гэрлэн мэдээллэгч суурилуулах	ш	1
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай ПВ тусгаарлагчтай утас сiвлэх	100м	1
40-560-05	iндсэн холболтын кабель	100м	1
40-540-04	Сигнал нэгтгэх техееремж, тэжээлийн блокыг угсрах 24В	ш	1
39-110-17	Батерей 24В /хяналтын станц/	шир	1
38-330-04	Пластмассан нимгэн ханатай уян хоолой бэхэлж угсрах	м	100

ДIРС АЖИГЛАЛТЫН СИСТЕМ /В БЛОК/

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Т/᠒
40-460-08	24 сувгаар дiрс бичих, хадгалах боломжтой бичигч техееремж /HDMI гаралттай/	ш	1
40-500-08	Ажиглалтын ергене энцгийн хараатай хяналтын дуран /дотор зориулалттай/ суурилуулах	ш	7
40-500-09	Ажиглалтын ергене энцгийн хараатай хяналтын дуран /гадна зориулалттай/ суурилуулах	ш	4
40-460-08	Ажиглалтын дэлгэц 40лед /HDMI гаралттай/ суурилуулах	ш	1
40-460-08	Ажиглалтын дэлгэц 24лед /HDMI гаралттай/ суурилуулах	ш	1
40-460-08	Сiлжээний сэлгэгч техееремж /Switch 16port/	ш	1
40-560-07	Дотор суурилуулах сiлжээний кабель Cat6 угсрах	100м	2
38-330-04	Пластмассан нимгэн ханатай уян хоолой бэхэлж угсрах	м	200

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛЭХ /В БЛОК/

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Т/᠒
40-370-06	Зарлан мэдээллэх системийн удирдлагын пулт	ш	1
40-360-05	Чанга яригчийн системийн есгэгч 150вт	ш	1
40-360-05	Чанга яригч таазанд суурилуулах	ш	1
40-330-04	Микрофон суурилуулах	ш	1
40-560-07	Чанга яригчийн холболтын кабель угсрах 2x1.5мм	100м	1
38-330-04	Пластмассан нимгэн ханатай уян хоолой бэхэлж угсрах	м	100

АВТОМАТИК

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Т/᠒
40-540-04	Тэжээлийн блок	ш	1
39-110-33	Сэлгэгч	шир	1
39-110-27	Хувиргагч	шир	1
38-400-67	Автомат	ш	1
40-460-08	Иж бiрэн компьютер угсрах	ш	1
40-320-05	Программ хангамж	ком	1

20-170-04	2.5мм2 хендлен огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай угас	м	60
40-250-06	Хайрцаг 800x600x220	ш	1
40-560-07	Мэдээлэл дамжуулах сїлжээний кабель Cat6 угсрах	100м	1
38-330-04	Пластмассан нимгэн ханатай уян хоолой бэхэлж угсрах	м	30