

БАТЛАВ

ЭРДЭНЭ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА
Э. ДАВААНЯМ

2023 оны 11 дүгээр сарын 12

НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН БИЕ ЗАСАХ БАЙГУУЛАМЖ
БАРИХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

| № | Хийгдэх ажлын нэр | Бүрдүүлэх баримт, гарах үр дүн |
|---|-------------------------|---|
| 1 | Нийтийн бие засах газар | Нийтийн эзэмшлийн талбайд бие засах байгууламж барих (зөөврийн боловсон жорлон) |
| 2 | Байршил | Говь-Алтай аймгийн Эрдэнэ сум |
| 3 | Захиалагч байгууллага | Говь-Алтай аймгийн Эрдэнэ сумын ЗДТГ |
| 4 | | <p>Тавигдах шаардлага</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Ариун цэврийн байгууламжийн цэвэр, бохир ус, дулааны шугам хоолойн байрлал болон угсралт нь БНБД 40-06-16 "Дотор сантехнизийн систем"-ийн шаардлагад нийцсэн байна.➤ Бие засах суултуурын өрөө, гар угаах өрөөний ханыг (доторлогоог) ус чийгэнд тэсвэртэй, галд тэсвэртэй, цэвэрлэхэд хялбар материалаар хийсэн байна.➤ Дотор талын ус, цахилгаан, дулааны шугамыг далд хийцээр хийнэ.➤ Ус зайлуулах хоолойн гарах шугам хоолойг PVC материалаар хийнэ.➤ Цэвэр бохирыг бүрэн шийдвэрлэх➤ Хаалганы цоож бат бэх, гадна, дотроосоо онгойдог байна.➤ Ариун цэврийн байгууламжийн барилгын гадна талын хаягийг босоо хэлбэрээр, нүдэнд шууд харагдах газар угсарч байрлуулна.➤ Суултуурын тусгаарлах хаалт нь бат бэх, ус чийг, ялзрал элэгдлийн хамгаалалттай, цэвэрлэхэд хялбар материалаар хийгдсэн байна. Өргөн нь 0.45 м-ээс, өндөр нь 0.8 м-ээс багагүй байна. Тусгаарлах хавтанд тавиур, тавцан угсрах, тодорхой даац авах боломжтой байна.➤ Эрэгтэй, эмэгтэй тусдаа ариун цэврийн өрөөний гар угаах угаалтуурын тоог MNS 6392:2013 "Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага" /4.2 Барилга байгууламжийн эрүүл ахуйн шаардлага MNS 4236:2003/-ын дагуу төлөвлөнө. <p>Ажлын тоо хэмжээ</p> <p>Нийтийн бие засах боловсон жорон нь дотор хэсэгт техникийн өрөө болон бие засах өрөө буюу үндсэн байгууламж гэсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ. (Тасалгаатай)</p> <p>Байгууламжийн гадна хэсэг.</p> |

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| | | <p>Сууж бие засах зориулалттай байгууламж нь өвлийн улиралд ашиглаж болохуйц дулаалга, доторлогоотой (хана, тааз, шал гэх мэт) урт 6 м, өргөн 2.4 м-ээс багагүй хэмжээтэй тохижуулсан 20 тн-ын контейнер байна.</p> <p>Контейнерийн гадаргууг ус, чийгэнд тэсвэртэй төмрийн зориулалтын будгаар будах бөгөөд цагаан саарал өнгөтэй, хүрээг цагаан өнгөөр будна.</p> <p><i>Цонх:</i> Битүүмжлэл сайтай 0.5 м x 0.8 м хэмжээтэй вакуум цонх 2 ширхэг</p> <p><i>Хаалга:</i> Дулаалгатай, бат бэх 0.96 м x 2.05 м хэмжээтэй хаалга байна.</p> <p><i>Шал:</i> Хөөсөн хавтангаар дулаалж, модон шалтай (захиалагчтай зөвшилцөх) байна.</p> <p><i>Хана, тааз:</i> Дулаалгатай доторлогоо хийнэ. (Материалыг захиалагчтай зөвшилцөх)</p> <p><u>Дотор хэсэг:</u></p> <p>Байгууламжийн дотор зохион байгуулалт нь техникийн болон бие засах өрөө буюу үндсэн байгууламж гэсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ.</p> <p>1. Бие засах үндсэн байгууламж хэсэгт дараах бүрдэл орно. Үүнд:</p> <p>1.1 Суултуур болон түүний дагалдах тоног төхөөрөмж нь бүрэн бүтэн, эвдрэл гэмтэлгүй байх бөгөөд 4 суултуур (эрэгтэй, эмэгтэй) байна.</p> <p>1.2 Байгууламж дотор 4 тасалгаатай байх бөгөөд тасалгааг бат бэх хавтангаар хийж, бие засах өрөөний хаалганы нээгдэх хэмжээ 0.6 м x 2.0 м, кабин хэмжээ нь 0.85 м x 1.50 м-ээс багагүй байна.</p> <p>2. Техникийн өрөө</p> <p>2.1 Нөөцийн зориулалтын сав 1 тн багтаамжтай байх</p> <p>2.2 Халуун, хүйтэн усны 80 Вт-ын бойлер байрлуулах</p> <p>2.3 Сантехникийн шугам хоолойг PVC материалаар хийнэ. Диаметр нь 160 мм-ээс багагүй байна.</p> <p>2.4 Насос суурилуулахад (550 Вт-аас багагүй) Нэмэлт тоноглол:</p> <p>1. Угаалтуур 2 ширхэг</p> <p>2. Розетик 4 ширхэг (техникийн өрөөнд-1, бусад-3)</p> <p>3. Бүх цахилгаан холболтыг бүрэн шийдэх</p> <p>4. Унтраалга 3 ширхэг (техникийн өрөөнд-1, бусад-3)</p> <p>5. Гэрэл 4 ширхэг (техникийн өрөөнд-1, бусад-3)</p> <p>6. Цаас болон саван тогтоогч тус бүр 2 ширхэг</p> <p>7. Толь 2 ширхэг</p> |
| 5 | Хийж хүлээлгэн өгөх хугацаа | Тус ажлыг 2024 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөрт багтаан хийж дуусгаж, хүлээлгэн өгнө. |
| 6 | Багц ажлын үнэ | 2 ш нийтийн эзэмшлийн бие засах байгууламжийг 50,000,000 (тавин сая) төгрөгт (хийж гүйцэтгэх, ажиллах хүчний зардал зэрэг багтсан болно.) |

| | | |
|---|--|--|
| 7 | Гүйцэтгэгч байгууллагад тавигдах шаардлага | <ul style="list-style-type: none">➤ Чанартай хийж гүйцэтгэн 14 хоногт багтаан нийлүүлэх➤ Баталгаа 1 жил байх бөгөөд гүйцэтгэгч эвдрэл гэмтлийг өөрийн хөрөнгөөр засварлах➤ Ижил төстэй ажил хийж байсан туршлагатай байх |
|---|--|--|

ХЯНАСАН: 
ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Д.АЛТАЙ

БОЛОВСРУУЛСАН:
ЗДТГ-ЫН ДАРГЫН АДЕЖАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ  Т.ОРГИЛМАА