БАТЛАВ.

ДАРЬГАНГЫН БАЙГАЛИЙН ЦОГЦОЛБОРТ
ГАЗРЫН ХАМГААЛАЛТЫН ЗАХИРГААНЫ
ДАРГА Д.АРИУНЦЭЦЭГ

2024 оны........ дугаар сарын........ний өдөр

ДАРЬГАНГЫН БЦГ-ЫН ОНЦГОЙ БҮС БОЛОХ АЛТАН ОВОО ДУУТ НУУРЫН ХАМГААЛАЛТЫН ХАШААГ ЗАСАЖ САЙЖРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

Гэрээгээр гүйцэтгэх ажлын дугаар: **БОАЖЯ/20240201034**

№	Ажлын нэр төрөл	Тайлбар
1	Ажил гүйцэтгэх үндэслэл	Байгаль орчин,аялал жуулчлалын яамны санхүүжилтээр Улсын Тусгай хамгаалалттай газар, Дарьгангын БЦГ-ын Онцгой бүс "Алтан овоо Дуут нуур орчмыг хамгаалах хамгаалалтын хашааны засвар"-ын ажлыг хийж гүйцэтгэх ажилд тендэр зарлаж байна. Байгаль орчныг хамгаалах тухай, ТХГН-ийн тухай хуулийн дагуу Дарьгангын байгалийн цогцолборт газрын Онцгой бүс , Төрийн тахилгатай Алтан дарь овоо түүний орчныг нийт 1600 га газрыг 2008 онд хашиж хамгаалсан бөгөөд түүнээс хойш 2 удаа хашааг засаж сайжруулах ажил хийгдсэн боловч хамгаалалтын хашааны шон шороонд дарагдан намссан учир мал үсэрч ордог болсноор тухай орчныг хамгаалах боломжгүй болж байна.
2	Ажлын зорилго, шийдвэрлэх асуудал	Дарьгангын БЦГ-ын Онцгой бүсийн хамгаалалтын ажил. Байгаль цаг уурын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр хувьсан өөрчлөгдөж буй экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, малын хөлийн талхагдлаас сэргийлж байгалийн аясаар сэргээж, хамгаалах ажлыг зохион байгуулах.
3	Ажлын хамрах хүрээ	Дарьгангын БЦГ-ын Хамгаалалтын захиргааны 1600 га хашисан тайлбайг сэлгэн засварлаж хашиж хашаажуулах ажлыг гүйцэтгэнэ.

Дарьганга сум	4-р баг Алтан овоо ,Дуут нуур	$45^{0}18^{1}3,231$	$113^{0}50^{1}30,419$
		$45^{0}17^{1}40,262$	$113^{0}47^{1}53,897$
		$45^{0}17^{1}54,873$	$113^{0}47^{1}42,514$
		$45^{0}18^{1}23,161$	$113^{0}47^{1}58,607$
		$45^{0}19^{1}0,346$	$113^{0}49^{1}49,716$

				$45^{0}18^{1}57,875$	$113^{0}50^{1}37,49$
				$45^{0}18^{1}36,616$	$113^{0}50^{1}30,419$
				$45^{0}18^{1}22,673$	$113^{0}50^{1}21,662$

4	Гүйцэтгэх хугацаа	Ажил гүйцэтгэгч нь гэрээ байгуулагдсан өдрөөс хойш нийт 1 сарын хугацаанд багтаан тус ажлыг гүйцэтгэнэ.
5	Захиалагч байгуулага	Дарьгангын БЦГ-ын Хамгаалалтын Захиргаа
6	Төсөв өртөг, тоо хэмжээ	Нийт төсөвт өртөг: 25,200,000 (Хорин таван сая хоёр зуун мянган төгрөг) нийт төсөвт өртөгт ажил гүйцэтгэгчийн ажлын хөлс, орон нутагт ажиллах томилолт, тээврийн зардал гэх мэт тухайн ажил гүйцэтгэхтэй холбоотой бүх зардал багтсан болно.
7	Ажил гүйцэтгэхэд тавигдах ерөнхий шаардлага	Ажлын гүйцэтгэх явцад бүх ажлыг Монгол улсад мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж,БНБД,хөдөлмр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны холбогдох дүрэм журам,стандарт,байгал орчин, нийгмийн стандарт чанад баримталж, хийгдэх ажлын тоо хэмжээнийн дагуу захиалагч талтай нягт хамтран, чанарын өндөр түвшинд тавигдсан шаардлагыг хангаж ажилана.
8	Техникийн чадавх болон туршлагын шалгуур үзүүлэлт, шаардлага	ААН-ийн гэрчилгээний хуулбар /эх хувиас/ Ажил болон барааны үнийн задаргаа ба ажил гүйцэтгэлийн нийлүүлэлтийн хуваарь Чанарын баталгаа 1 жил /үйлдвэрлэгчээс шалтгаалсан гэмтэл доголдлыг нийлүүлэгч тал засвар үйлчилгээ хийж гүйцэтгэх талаар нотолсон баталгааны талаар албан бичиг ирүүлэх/
9	Гүйцэтгэх ажлын үе шат	Ажлыг дараах үе шатаар гүйцэтгэнэ.Үүнд 1. Бэлтгэл ажил:Хашааг хийх материалаа ажлын даалгаварт заасны дагуу сонгоно. 2. Үндсэн ажил:Ажлын даалгаварт заасны дагуу хэмжээ загвараар хашааг хийж гүйцэтгэх. 3. Тайлан:Ажлын хэсэгт бэлэн болсон хашаагаа хүлээлгэн өгөх, захиалагч байгуулагаас техникийн хяналт хийлгэх, шаардлагатай бол засвар сайжруулалт хийх.
10	Хашаанд тавигдах техникийн шаардлага	Хашаанд тавигдах шаардлага: • Хашааны тор нь 150 см өндөртэй 20*30 см нүхтэй сайн 2,5 см диаметертэй сайн бэлчээрийн тор байна. • Нийт 9км газрын торыг шинэчлэнэ. • Хашааны шон нь газар дээрээс 2 м өндөртөй 32 мм голчтой байна. • Татсан торны дээд талд 2 эгнээ өргөстэй тор татна. • Нийт 2122 шонг өндөрлөн 2м болгоно. • Хашааны булангийн шонг 8 мм –ээс багагүй голчтой төмөр утасаар эсвэл троссоор гадагш нь татаж гадаслаж бэхлэнэ. • Хашааны торыг шон болгон дээр 5-7 цэгээр бэхлэнэ. • Одоо байгаа 200ширхэг угалник шонг 32мм труба шонгоор бүрэн солино. • Хашаа нь машин орж гарах хаалгатай байна.
11	Бусад тавигдах шаардлага	Хашаа барихдаа дараах зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй. • Байгаль орчинд хор хөнөөл учруулахгүй халгүй арга технологиор хийгдсэн байна. • Хашаа малын хөлд үрэгдэхээргүй бат бөх байна. • Хашааны материал нь удаан эдэлгээтэй байна. • Газарт суулгаж буй шонг өмхрөх,ялзрал,зэврэлтээс хамгаалсан байна. • Ажлаас гарсан хог хаягдалыг цэвэрлэж зөөж хаясны дараа захиалагчид хүлээгэн өгнө.

ХЯНАСАН:

Үнэлгээний хорооны дарга Ч.Батдорж
Гишүүн Б.Нансалмаа
Б.Баяр- Өлзий

Боловсруулсан:

Хамгаалалтын захирааны байгаль хамгаалагч: Г.Мөнхболд