

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон шат буулгах	м2	10.57
2	Модон шатны гишгүүр талбайн хамт буулгах	м2	2.86
3	Одоо байгаа цонхыг задлаж буулгах	м2	20.92
4	Одоо байгаа шилэн гэгээвч задлаж буулгах	м2	1.96
5	Одоо байгаа хаалгыг буулгах	м2	29.4
6	Одоо байгаа банзан тааз буулгах	м2	394.07
7	Дээврийн үнсэн бетон дулаалга буулгах	м2	423.86
8	Гөлмөр төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	698.16
9	Одоо байгаа банзан шалыг задлаж буулгах	м2	191.6
10	Модон хананы шаварыг унагах	м2	263.58
11	Одоо байгаа гонхны тоосгон хана нураах алхаар буулгах	м3	3.65

ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн нөхцөлд ажиллах давхар төмөр каркастай хоёр талаасаа давхар гипсэн өнгөлгөөтэй 1ш хаалганы нүхтэй хамар хана угсрах	м2	261.26
2	Ханын гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	262.98
3	Эмульсэн будгаар шавардсан ханыг 100 % багсаар будах	м2	262.98
4	Таазанд модон рейк хийх	м2	184.84
5	Таазанд уян тааз хийх	м2	202.47
6	Цэвэр модон банзан шал хийх	м2	184.84
7	Шал өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	184.84
8	Тайзны шал өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	11.89
9	Вакум цонх угсрах	м2	20.99
10	Вакум шилэн гэгээвч угсрах	м2	2
11	Дотор шилэн хана угсрах	м2	18.93
12	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	41.92
13	Гадна дулаалгатай металл хаалга суулгах	ш	4
14	Модон хаалга усрах	м2	18.9
15	Дотор шилэн хаалга угсрах	м2	9.46
16	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	38.86
17	Цонхонд хуванцар тавиур б=150мм суулгах	м2	5.91
18	Эрдэс чулуун хөвөн хавтангаар хана дулаалах б-150мм	м2	459.47
19	Гадна ханыг металл сайдинг хавтангаар өнгөлөх	м2	459.47
20	Эрдэс чулуун хөвөн хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах d-150мм	м2	583
21	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	816.34
22	Дэврийн шувуун нуруунд банзан дэвсгэр хийх	м3	7.76
23	Төвөгтэй дээврийг үйлдвэрийн нугалмал төмрөөр бүрж хадах	м2	816.34
24	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	6.5
25	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.208
26	Довжооны гишгүүрт гантиг хавтан наах эргэх талбайд	м2	33.33
27	Барилгын ус зайлуулах хуванцар хоолой хийх	м2	39.56
28	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	16.5

Тайлбар:

1. Зураг төсөл, төсвийн үнэ 14 000 000 төгрөг.
2. Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал.
3. Техник хяналтын зардал.
4. Магадлашгүй ажлын зардал.

Дээрх зардалуудыг засварын ажлын төсөвт норм дүрмийн дагуу заавал тусгана.

Хянасан:

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт,
хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга



Тоо хэмжээ гаргасан:

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт,
хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн

Х.Дэлгэрдалай