

ЗАМЫН ҮҮД ДЭХ ГААЛИЙН ГАЗРЫН АЛБАНЫ
ОРОН СУУЦНЫ САНТЕХНИКИЙН ЗАСВАРЫН
АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

2024 ОН

III.1 ЗАМЫН-ҮҮД ГААЛИЙН АЛБАНЫ ОРОН СУУЦНЫ 1-Р БАЙРНЫ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ВАНН, УГААЛТУУР ШИНЭЧЛЭХ АЖИЛ

Д/д	Гйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суултуур байрлуулах	1ком	12
2	Тосгуур байрлуулах	1ш	12
3	Хуванцар ванн угсрах	ш	12

ГАДНА ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/д	Гйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	14
2	0.4м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	56
3	Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	70
4	Бөмбөлөгөн хаалт d=50мм байрлуулах	ш	4
5	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	70
6	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 50 мм	ш	4

ХАЛААЛТ, ХЭРЭГЛЭЭ, ХЙТЭН УСНЫ ШУГАМ ШИНЭЧЛЭХ АЖИЛ

Д/д	Гйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	150
2	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	80
3	Бөмбөлөгөн хаалтны голч d=40мм байрлуулах	ш	4
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	80
5	Хаалтны голч d=32мм байрлуулах	ш	15
6	D=20мм голчтой хоолой угсрах	м	115
7	Хаалтны голч d=20мм байрлуулах	ш	15
8	Угольник ф=25*20мм байрлуулах	ш	15
9	Тройник d=25*20мм байрлуулах	ш	15
10	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	40
11	Термометр суурьлуулах	ш	4

III.2 ЗАМЫН-ҮҮД ГААЛИЙН АЛБАНЫ ОРОН СУУЦНЫ 2-Р БАЙРНЫ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ГАДНА УС, ХАЛААЛТ, ХХУ-НЫ 5 ХОС ШУГАМ ШИНЭЧЛЭХ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халаалтын хоолойг газар дээр тавих хоолойн голч 50 мм	км	0.08
2	Бөмбөлөгөн хаалт d=50мм байрлуулах	ш	8
3	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 50 мм	ш	6
4	D=40мм голчтой ХХУ-ны яндан хоолойг угсрах	м	40
5	D=32мм голчтой ХХУ-ны яндан угсрах	м	40
6	D=40мм голчтой ХУ-ны яндан хоолойг угсрах	м	40

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХАЛУУН УСНЫ ШУГАМ ШИНЭЧЛЭХ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эргүүлэгт холбоотой 32мм хүртэл голчтой шугам буулгах	м	140
2	D=40мм голчтой ХХУ-ны яндан хоолойг угсрах	м	70
3	D=32мм голчтой ган яндан угсрах	м	70
4	Хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	4
5	Хаалтны голч d=32мм байрлуулах	ш	4
6	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25-32мм	м	70
7	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф40 мм	ш	6

ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эргүүлэгт холбоотой 32мм хүртэл голчтой шугам буулгах	м	170
2	D=20мм голчтой хоолой угсрах	м	170
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	170

ВАНН, УГААЛТУУРЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суултуур байрлуулах	1ком	12
2	Тосгуур байрлуулах	1ш	12
3	Хуванцар ванн угсрах	ш	12

III.3 ЗАМЫН-ҮҮД ГААЛИЙН АЛБАНЫ ОРОН СУУЦНЫ 3-Р БАЙРНЫ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ГАДНА 5 ХОС ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/д	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	48
2	0.4м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	192
3	Гагнаж залгасан 50мм хіртэл яндан хоолойг буулгах	м	120
4	Бөмбөлөгөн хаалт d=50мм байрлуулах	ш	6
5	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	120
6	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 50 мм	ш	16
7	D=40мм голчтой Хэрэглээний ган яндан угсрах	м	78
8	Хаалтны голч d=40мм байрлуулах	ш	4
9	D=32мм голчтой хэрэглээний ган яндан угсрах	м	78
10	Хүйтэн усны D=20мм голчтой хоолой угсрах	м	60

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХАЛУУН УСНЫ ШУГАМ ШИНЭЧЛЭХ АЖИЛ

Д/д	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эргүүлэгт холбоотой 32мм хүртэл голчтой шугам буулгах	м	150
2	D=25мм голчтой ган яндан угсрах	м	150
3	D=20мм голчтой хоолой угсрах	м	250
4	Хаалт d=20мм байрлуулах	ш	70
5	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	250
6	Хаалтны голч d=32мм байрлуулах	ш	4
7	Монометр ф20	ш	6
8	Термометр ф20	ш	6

ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/д	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=20мм голчтой хоолой угсрах	м	190
2	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	250
3	Монометр ф20	ш	6
4	Термометр ф20	ш	6
5	Хаалт d=20мм байрлуулах	ш	70

ВАНН, УГААЛТУУРЫН АЖИЛ

Д/д	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суултуур байрлуулах	1ком	12

2	Тосгуур байрлуулах	1ш	12
3	Хуванцар ванн угсрах	ш	12

РАДИАТОР УГСРАХ АЖИЛ

Д/д	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Радиатор угсрах	ш	32
2	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	60
3	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	48

III.4 ЗАМЫН-ҮҮД ГААЛИЙН АЛБАНЫ ОРОН СУУЦНЫ 4-Р БАЙРНЫ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ГАДНА 5 ХОС ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/д	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	48
2	0.4м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	192
3	Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	120
4	Бөмбөлөгөн хаалт d=50мм байрлуулах	ш	6
5	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	120
6	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 50 мм	ш	16
7	D=40мм голчтой Хэрэглээний ган яндан угсрах	м	78
8	Хаалтны голч d=40мм байрлуулах	ш	4
9	D=32мм голчтой хэрэглээний ган яндан угсрах	м	78
10	Хүйтэн усны D=20мм голчтой хоолой угсрах	м	60

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХАЛУУН УСНЫ ШУГАМ ШИНЭЧЛЭХ АЖИЛ

Д/д	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эргүүлэгт холбоотой 32мм хүртэл голчтой шугам буулгах	м	150
2	D=25мм голчтой ган яндан угсрах	м	150
3	D=20мм голчтой хоолой угсрах	м	250
4	Хаалт d=20мм байрлуулах	ш	70
5	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	250
6	Хаалтны голч d=32мм байрлуулах	ш	4
7	Монометр ф20	ш	6
8	Термометр ф20	ш	6

ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/д	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих	Тоо
-----	---------------------	--------	-----

		НЭГЖ	ХЭМЖЭЭ
1	D=20мм голчтой хоолой угсрах	м	190
2	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	250
3	Монометр ф20	ш	6
4	Термометр ф20	ш	6
5	Хаалт d=20мм байрлуулах	ш	70

ВАНН, УГААЛТУУРЫН АЖИЛ

Д/д	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суултуур байрлуулах	1ком	12
2	Тосгуур байрлуулах	1ш	12
3	Хуванцар ванн угсрах	ш	12

РАДИАТОР УГСРАХ АЖИЛ

Д/д	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Радиатор угсрах	ш	32
2	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	60
3	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	48

III.5 ЗАМЫН-ҮҮД ГААЛИЙН АЛБАНЫ ОРОН СУУЦНЫ 5-Р БАЙРНЫ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ГАДНА 5 ХОС ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/д	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	48
2	0.4м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	192
3	Гагнаж залгасан 50мм хіртэл яндан хоолойг буулгах	м	120
4	Бөмбөлөгөн хаалт d=50мм байрлуулах	ш	6
5	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	120
6	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 50 мм	ш	16
7	D=40мм голчтой Хэрэглээний ган яндан угсрах	м	78
8	Хаалтны голч d=40мм байрлуулах	ш	4
9	D=32мм голчтой хэрэглээний ган яндан угсрах	м	78
10	Хүйтэн усны D=20мм голчтой хоолой угсрах	м	60

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХАЛУУН УСНЫ ШУГАМ ШИНЭЧЛЭХ АЖИЛ

Д/д	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эргүүлэгт холбоотой 32мм хүртэл голчтой шугам буулгах	м	150
2	D=25мм голчтой ган яндан угсрах	м	150
3	D=20мм голчтой хоолой угсрах	м	250
4	Хаалт d=20мм байрлуулах	ш	70
5	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	250
6	Хаалтны голч d=32мм байрлуулах	ш	4
7	Монометр ф20	ш	6
8	Термометр ф20	ш	6

ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/д	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=20мм голчтой хоолой угсрах	м	190
2	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	250
3	Монометр ф20	ш	6
4	Термометр ф20	ш	6
5	Хаалт d=20мм байрлуулах	ш	70

ВАНН, УГААЛТУУРЫН АЖИЛ

Д/д	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суултуур байрлуулах	1ком	12

2	Тосгуур байрлуулах	1ш	12
3	Хуванцар ванн угсрах	ш	12

РАДИАТОР УГСРАХ АЖИЛ

Д/д	Гйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Радиатор угсрах	ш	32
2	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	60
3	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	48

III.6 ЗАМЫН-ҮҮД ГААЛИЙН АЛБАНЫ ОРОН СУУЦНЫ 6-Р БАЙРНЫ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/д	Гйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	66
2	0.4м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухах овоолох	м3	594
3	Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	354
4	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	354
5	Бөмбөлөгөн хаалт d=50мм байрлуулах	ш	8
6	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 50 мм	ш	6
7	Тройник тавих 50 мм	ш	6
8	Монометр	ш	2
9	Термометр	ш	2

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХАЛУУН УСНЫ ШУГАМ ШИНЭЧЛЭХ АЖИЛ

Д/д	Гйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	150
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	150
3	Хаалтны голч d=20мм байрлуулах	ш	50
4	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	150

ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/д	Гйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=20мм голчтой хоолой угсрах	м	145
2	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	145
3	Хаалт d=20мм байрлуулах	ш	84
4	Монометр	ш	1
5	Термометр	ш	1

ДОТОР БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/д	Гйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	50мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах	м	430
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	172
3	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	100

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/д	Гйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	9.6
2	0.4м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	38.4
3	Гадна бохир усны 100мм ширмэн хоолойг буулгах	м	12
4	110 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	12
5	Шуудуу хйнхээл нийхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	48

III.7 ЗАМЫН-ҮҮД ГААЛИЙН АЛБАНЫ ОРОН СУУЦНЫ 7-Р БАЙРНЫ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**ХАЛААЛТЫН АЖИЛ**

Д/д	Гйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	9.6
2	0.4м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	153.6
3	Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	24
4	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	24
5	Бөмбөлөгөн хаалт d=50мм байрлуулах	ш	4
6	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 50 мм	ш	4
7	Тройник тавих 50 мм	ш	6
8	Монометр	ш	1
9	Термометр	ш	1

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХАЛУУН УСНЫ ШУГАМ ШИНЭЧЛЭХ АЖИЛ

Д/д	Гйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих	Тоо
-----	--------------------	--------	-----

		НЭГЖ	ХЭМЖЭЭ
1	Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	150
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	150
3	Хаалтны голч d=20мм байрлуулах	ш	50
4	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	150

ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/д	Гйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=20мм голчтой хоолой угсрах	м	145
2	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	145
3	Хаалт d=20мм байрлуулах	ш	50
4	Монометр	ш	1
5	Термометр	ш	1

ДОТОР БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/д	Гйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	50мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах	м	272
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	172
3	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	100

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/д	Гйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	9.6
2	0.4м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	38.4
3	Гадна бохир усны 100мм ширмэн хоолойг буулгах	м	12
4	110 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	12
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	48

III.8 ЗАМЫН-ҮҮД ГААЛИЙН АЛБАНЫ ОРОН СУУЦНЫ 8-Р БАЙРНЫ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/д	Гйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд	м3	48

	гараар ухах		
2	0.4м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	192
3	Гагнаж залгасан 50мм хіртэл яндан хоолойг буулгах	м	120
4	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	120
5	Бөмбөлөгөн хаалт d=50мм байрлуулах	ш	6
6	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 50 мм	ш	8

ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/д	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ф20мм хүртэл голчтой шугам буулгах	м	570
2	D=20мм голчтой хоолой угсрах	м	384
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	384
4	Хаалт d=20мм байрлуулах	ш	170
5	Монометр	ш	1
6	Термометр	ш	1

ДОТОР БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/д	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	100мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах	м	310
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	150
3	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	160