

БАТЛАВ
ЦДҮС ТӨХК-ИЙН ЗҮҮН ӨМНӨД БҮСИЙН САЛБАРЫН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР *А. Алтангэрэл* ДАНХБАЯР

110/6 кВ-ын Төв дэд станцад Био "00" суурилуулах, засвар хийх ажлын
тодорхойлолт

1. Хана шалны ажил

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	11
2	Будалтанд бэлтгэсэн шавардсан гадаргууд 3 үе тэгшилгээ хийх	м2	11
3	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах /30x40/	м2	11
4	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах /60x60/	м2	4.5
5	Плитаны чигжээс хийх	м2	15.5
6	Вакум хаалга хананд суулгах /хаалгатай 2.10x0.90/	м2	11
7	Харуулдсан банзаар тааз хийх	м2	3
8	Модон таазанд лампиран хавтан өнгөлгөө хийх	м2	4.5

2. Бусад ажил

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд лед гэрлийг суурилуулах	ш	1
2	Далд угсрах унтраалга тавих	ш	1
3	Био суултуур тавих	ш	1
4	Гарын угаагуур тавих	ш	1
5	Цэвэр усны нөөцийн сав угсрах	ш	1
6	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой Ф25мм	м	8
7	Гэрэлтүүлэг монтажлах	м	5

Тодорхойлолт хянасан: Засварын инженер

Тодорхойлолт гаргасан: Зураг, төсвийн инженер

А. Алтангэрэл
Г.Алтангэрэл

А. Эрдэнэтогтох
А.Эрдэнэтогтох

БАТЛАВ
ЦДҮС ТӨХК-ИЙН ЗҮҮН ӨМНӨД БҮСИЙН САЛБАРЫН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР ДАНЖБАЯР

220/110/35 кВ-ын Багануур дэд станцад Био "00" суурилуулах, засвар хийх
ажлын тодорхойлолт

1. Хана шалны ажил

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	15.52
2	Будалтанд бэлтгэсэн шавардсан гадаргууд 3 үе тэгшилгээ хийх	м2	15.52
3	Хананы гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	15.52
4	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	2.41
5	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах /30x40/	м2	15.52
6	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах /60x60/	м2	2.41
7	Плитаны чигжээс хийх	м2	17.93
8	Вакум хаалга хананд суулгах	м2	1.89

2. Бусад ажил

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд лед гэрлийг суурилуулах	ш	2
2	Далд угсрах унтраалга тавих	ш	1
3	Био суултуур тавих	ш	1
4	Гарын угаагуур тавих	ш	1
5	Цэвэр усны нөөцийн сав угсрах	ш	1
6	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой Ф25мм	м	8

Тодорхойлолт хянасан: Засварын инженер

Тодорхойлолт гаргасан: Зураг, төсвийн инженер

Г.Алтангэрэл

А.Эрдэнэтогтох

БАТЛАВ
ЦДҮС ТӨХК-ИЙН ЗҮҮН ӨМНӨД БҮСНИЙ САЛБАРЫН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Д.АНХБАЯР



110/35/10 кВ-ын Сайншанд дэд станцад Био "00" суурилуулах, засвар хийх ажлын тодорхойлолт

1. Хана шалны ажил

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	22.8
2	Будалтанд бэлтгэсэн шавардсан гадаргууд 3 үе тэгшилгээ хийх	м2	22.8
3	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах /30x40/	м2	22.8
4	Плитаны чигжээс хийх	м2	22.8

2. Бусад ажил

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд лед гэрлийг суурилуулах	ш	1
2	Далд угсрах унтраалга тавих	ш	1
3	Био суултуур тавих	ш	1
4	Гарын угаагуур тавих	ш	1
5	Цэвэр усны нөөцийн сав угсрах	ш	1
6	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой Ф25мм	м	8

Тодорхойлолт хянасан: Засварын инженер

Г.Алтангэрэл

Тодорхойлолт гаргасан: Зураг, төсвийн инженер

А.Эрдэнэотгох