



**АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ТАРИАТ СУМЫН МӨРӨН БАГИЙН ХӨНЖЛИЙН ДАВАА
ХЭСГИЙН БЭЛЧЭЭРИЙН МЕНЕЖМЕНТ САЙЖРУУЛАХ ЗАМ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН
ДААЛГАВАР**

2024 оны 03 сарын 26-ны өдөр

Хорго

1.	Зураг төсөл боловсруулах үндэслэл:	2024 оны сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруултад тусгагдсаны дагуу
2.	Барилга байгууламжийн нэр, Байршил, чиглэл	Архангай аймаг Тариат сум Мөрөн баг - Хөнжлийн даваа
3.	Авто зам, гүүрийн барилгын бүрэлдэхүүн, хүчин чадал, урт	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Хөнжлийн даваа-15 км урт шороон зам ❖ Замын зорчих хэсгийн өргөн 3 м ❖ Давааны замын чигийг сэргээж, хадтай, шавартай замыг тэгшилж, хайрган дэвсгэр хийж, тэгшилж, нягтруулах. ❖ Замын дагуух болон дээрээс ирэх гадаргуутын ус зайлуулах байгууламжийг орчноор нь тооцож шийдвэрлэх. ❖ Зарим эргэлттэй, аюултай хэсэгт хашлага хайс хийж өгөх. ❖ Замын доод талд шарваж гулгаж замаас гарахаас урьдчилан хашлага хайс хийх. ❖ Замын хөдөлгөөнд шаардлагатай тэмдэг хийх. /Замын тэмдэг, тэмдэглэл, хашилт, чиглүүлэх хэрэгслүүдийг хэрэглэх
4.	Зам үндсэн бүтээц:	Давааны засварт хэрэглэгдэх материалууд цаг уурийн нөхцөлд хэрэглэх шаардлагыг хангасан сайн чанарын материалаар хийхээр төлөвлөсөн байх
5.	Зураг төслийн бүрдэл:	Ажлын зураг /байхгүй/
6.	Хөрөнгө оруулагч (захиалагч) байгууллага:	Тариат сумын ЗДТГазар
9.	Онцгой нөхцөл:	❖ Зам ба гүүрийн байгууламжийг халиа дошин, уруугаас хамгаалах арга хэмжээг тооцох

		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Байгалийн үзэсгэлэнт газар нутаг, аялал жуулчлалын бүсийн онцлогийг тусгасан оновчтой шийдэл гаргах ❖ Гадаргууд шар ус гүйж овоож тогтдог, халиа дошин үүсдэг цэгүүдэд халиа дошингийн эсрэг арга хэмжээг авах аргачлалыг боловсруулах /халиа дошингийн эхлэлийг олж дулаалах, хатаах суваг ухаж усны түвшинг бууруулах гэх мэт/
12.	Эдийн засгийн тооцоо, төсөв, ТЭЗҮ:	-Тээврийн зай хэмжээний талаар: Элс, хайрга, модон материал, чулуу, түлшний мод г.мэт төсөвт тусгана.
15.	Төсөвт өртөг	70 сая төгрөг

БОЛОВСРУУЛСАН:

АЖЛЫН ХЭСЭГ