

Батлав.ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Д.ТҮВШИНЖАРГАЛ



**ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ  
(БНХК20240201031)**

**Техникийн тодорхойлолт:** Ажил үйлчилгээ нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Багануур ХК -ийн резервуарт засвар хийх 500м3		
1	Объектийн нэр	<ul style="list-style-type: none"><li>Цэвэр усны 500м3 резервуарт засвар хийх</li></ul>
2	Унд ахуйн цэвэр ус нөөцлөх сав	<ul style="list-style-type: none"><li>"Багануур"ХК-ийн уурхайн өөрийн эзэмшлийн талбайд байрлах бетон хийцтэй 500м3 ус нөөцлөх резервуарыг засварлах</li></ul>
3	Төлөвлөлтийн норм, баримтлах стандарт дүрэм журам	<ul style="list-style-type: none"><li>Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь заалтад заасны дагуу унд ахуйн ус хангамжийн системийн ус нөөцлүүр, ус нөөцлөх сав, ус зөөврийн автомашины усны савыг цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэх, угаах үйл ажиллагааг гүйцэтгэлд нийцэж байх.</li><li>БНБД 40-02-16 цэвэр усны норм нийцэх</li><li>Барилгын норм ба дүрэм 33-05-09 Усны барилгын ачаалал ба үйлчлэл</li><li>Барилгын норм ба дүрэм 33-06-09 Усны барилга байгууламжийн бетон ба төмөр бетон бүтээцийн шаардлага хангасан байна.</li></ul>
4	Хийгдэх ажил	<ul style="list-style-type: none"><li>Бетон хийцтэй резервуарын битүүмж алдагдаж хөрсний нэвтрэлт үүссэнийг арилгах</li><li>Бетон хийцтэй ус нөөцлөх 500м3 савыг хэсэгчлэн нөхөөс хийж засварлах</li><li>Унд ахуйн усны стандартад нийцэх түрхлэг, будаг, хийх</li><li>Оруулгын шугам болох Ф250мм ган хоолойг солих</li><li>Резервуарын хаалга, шат, агааржуулагч засварлах</li></ul>

Боловсруулсан: ТехБХ-ийн инженер

Т.Угтахбаяр

Хянасан: ТБХ-ийн дарга

Т.Амарсанаа