

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонх тавцангийн хамт буулгах	хайрцаг	22
2	Хаалга буулгах	хайрцаг	23
3	Плита ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	34
4	Паркетан шал задлаж буулгах	м2	187.28
5	Гипсэн хана буулгах	м2	37.3
6	Гипсэн хана, хоосонцор хавтан буулгах	м2	15.17
7	Эко хавтан буулгах	м2	112.5
8	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	31.53
9	Плита шал буулгах	м2	63.47
10	Мозайкан шал хуулах	м2	72.92
11	Дүүжин тааз буулгах коэф 0.4 /буцааж ашиглах 60,66м2/	м2	24.26
ШИНЭЭР ХИЙГДЭХ АЖИЛ ХАНА ХААЛГА.ЦОНХ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чийгтэй нөхцөлд ажиллах дан төмөр каркастай хоёр талаасаа дан гипсэн өнгөлгөөтэй 3ш хаалганы нүхтэй хамар хана угсрах	м2	58.54
2	Чийгтэй нөхцөлд ажиллах дан гипсэн өнгөлгөөтэй битүү хамар хана угсрах	м2	37.53
3	2м2 хүртэл талбайтай 3 давхар шилтэй вакум цонх угсрах	м2	10.4
4	2м2 дээш талбайтай 3 давхар шилтэй вакум цонх угсрах	м2	36.9
5	Цонхны хуванцар тавцан угсрах /35см оргон/	м2	7.77
6	Цонхны хуванцар тавцан угсрах /25см оргон/	м2	2.6
7	Цонхны амалгааг гипсэн хавтангаар өнгөлгөө хийх	м2	20
8	Дуу тусгаарлагчтай модон хаалга угсрах /акустиктай/	ш	2
9	Хамар хананд 3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга угсрах	м2	47.34
10	Хаалга өнгийн тосон будгаар гар аргаар ердийн будах коэф 2.4	м2	113.6
11	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	4.7
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м-100	м3	0.98
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	218.18
3	Ус тусгаарлалт түрхлэг хийх	м2	84.15
4	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	72.92
5	Паркетан шал хийх	м2	218.81
6	Плита шал хийх	м2	62.61
ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд затирка хийх	м2	1110.1
2	Хуучин будагтай гөлгөр нүүр талыг 35% хүртэл цэвэрлэж одтой эмульс будгаар багсаар будах	м2	648.56
3	Хуучин будагтай гөлгөр нүүр талыг 35% хүртэл цэвэрлэж эмульс будгаар багсаар будах	м2	353.01
4	Хуучин будагтай гөлгөр нүүр талыг 35% хүртэл цэвэрлэж ус чийгэнд тэсвэртэй эмульс будгаар багсаар будах	м2	112.84
5	Эмульс будгаар таазыг 90 %, буун цацагчаар 10 % багсаар будах	м2	214.45
6	Ус чийгэнд тэсвэртэй эмульс будгаар таазыг 90 %, буун цацагчаар 10 % багсаар будах	м2	116.32
7	Цонхны амалгаанд затирка хийх	м2	20

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Ус чийгэнд тэсвэртэй эмульс будгаар цонхны амалгааг 100 % багсаар будах	м2	20
9	60х60 хэмжээтэй хөнгөн цагаан дүүжин тааз угсрах	м2	33.08
10	30х30 хэмжээтэй хөнгөн цагаан дүүжин тааз угсрах	м2	6.66
11	Буцааж угсрах хөнгөн цагаан дүүжин тааз угсрах	м2	78.37
12	Дүүжин таазны хавтанг буулгах,буцааж угсрах коэф 0.4 /цахилгаан.агааржуулалтын хоолой явах хэсэгт/ 157.3м2	м2	62.92
13	Хананд плита наах	м2	129.1
14	Явган хана гоёлын шахмал хавтангаар хийх	м2	76.11
15	Ханыг эко хавтангаар өнгөлөх	м2	111.03
16	Дуу тусгаарлагч хана акустик хавтангаар бүрж хийх	м2	131.01

АГААР СЭЛГЭЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ааар сорох сэнс р-0.11 Вт l=600м3/ц	ком	1
2	Сэнс р-15 квт l=50м3/ц	ком	9
3	0.8мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150х150h мм хоолой угсрах	м2	33.6
4	0.8мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150х200h мм хоолой угсрах	м2	42
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	75.6
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	12
7	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	4
8	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	11
9	Тохируулгатай хуванцар сараалж угсрах 150х150h	ш	22
10	Хоолойн дулаалга хийх	м2	12
11	Дефлектор угсрах 150мм	ш	9

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халуун усны бойлер 220в 2квт	ш	1
2	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	20
3	D=15 мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	70
4	Бөмбөлгөн хаалт тавих ф50мм	ш	1
5	Бөмбөлгөн винтель тавих ф15	ш	30
6	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	70
7	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	20
8	Уян холбоос /15см хос/	ш	10
9	Угаагуурын холигч байрлуулах	ш	5
10	Шээгуурийн холигч байрлуулах	ш	2
11	Душний холигч байрлуулах	ш	2
12	Угаалгын машины холигч байрлуулах	ш	2
13	Усны хоолойн бэхэлгээ хийх	ш	24
14	20мм голчтой хог шүүгч тавих	ш	2
15	Яндан хоолойн дулаалга хийх пенополиуретан	м2	4.02
16	Ус буулгагч d=15мм тавих	ш	3
17	Галын гидрант ,Ф-50мм. хоолойтой	ком	3

АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	19
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	20

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Угаагуур тавих	КОМ	5
4	Суултуур байрлуулах	КОМ	3
5	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	Ш	2
6	Хотовч, угаагуурын сифон хаалт угсрах	Ш	7
7	Малгайвч ф100 угсрах	Ш	1
8	Цэвэрлэгээний таг ф 100мм	Ш	3
9	Трап /голч-50мм / тавих	Ш	3

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах щмп-2	Ш	3
2	Газардуулгын контакттай хоёрлосон розетка тавих	Ш	25
3	Газардуулгын контакттай хананд ил тавих хамгаалалттай розетка	Ш	7
4	Ил угсралтын 1 туйлт унтраалга угсрах	Ш	10
5	Мөн хоёрлосон унтраалга тавих 250В 10А	Ш	6
6	Хамгаалагдсан 2 туйлт унтраалга ил угсрах 250 в 10а	Ш	7
7	Дүүжин таазанд 1х50вт лед чийдэнтэй 220В, маркийн 60х60 өдрийн гэрлийг суурилуулах	Ш	60
8	Лед гэрэлтүүлэгч 50Вт гэрэлтүүлэгч 300х300мм	Ш	11
9	Өрөөнд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах 220В 1*60вт	Ш	6
10	Үүдэнд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах НПБ 1302 1*100вт	Ш	1
11	Өөр дээрээ цэнэг ослын цэнэг хуримтлуулагчтай гарцыг заах гэрэлтүүлэгч угсрах 220В, 18Вт ,IP-44	Ш	8
12	Өөр дээрээ цэнэг ослын цэнэг хуримтлуулагчтай аваарын гэрэлтүүлэгч угсрах 220В, 18Вт ,IP-44	Ш	11
13	Пластмасан хоолой ф40мм угсрах /далд /	М	50
14	Пластмасан хоолой ф22мм угсрах /далд /	М	500
15	Пластмасан хоолой ф16мм угсрах /далд /	М	200
16	Пластмасан суваг 20х10 /ил угсралтын / угсрах	М	50
17	Пластмасан суваг 25х16 /ил угсралтын / угсрах	М	100
18	Зэс голтой утас пв 3х2.5 мм2 огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	М	60
19	Зэс голтой утас ввнг-Is 3х2.5 мм2 огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	М	900
20	4х10мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	М	60
21	Гал унтраагууртай галын хор тавих 5кг	Ш	6

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	8 чиглэл хянах, автомат залгуур бүхий галын дохиолол хүлээн авах станц	Ш	1
2	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	Ш	18
3	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	Ш	3
4	Дөл мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	Ш	1
5	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	Ш	4
6	Кабелийг тоосгон ба бетон ханын ховилоор тарааж битүүлэх	100М	4
7	80 дб хүртэл авиа үүсгэх чадвартай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	Ш	4
8	Тэжээлийн блокыг угсрах	Ш	1
9	Үл тасалдах тэжээлийн блок.	Ш	1

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолой бэхэлж угсрах	М	200
2	16мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	М	200