

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ**

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-01-01	Гэр барих	1 гэр	3.0
25-01-08	Контейнер байрлуулах	1 ш	5.0
25-01-06	Усны нөөцийн сав 10тн байрлуулах	1 ш	1.0

ҮЙЛДВЭР, ЗАВОДЫГ АЧИЖ БУУЛГАХ, УГСРАХ, ХУРААХ АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-23-02	Бетон зуурмагийн үйлдвэр автомашинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1 ком	1.0
25-23-04	Чулуу бутлан ангилах үйлдвэр авто машинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1 ком	1.0

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-02-02	Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	3.509

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-04-01	Бульдозероор ургамлын үе хуулах	1 м3	9,393.0
25-07-12	Тохиромжгүй материал ухаж ачиж, зайлуулах (экскаватороор)	1 м3	12,785.0
25-07-05	Зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	14,545.0
25-11-02	Хайрган хөвөө байгуулах	1 м3	5,238.0
25-04-04	Ул хөрсийг нягтруулах	1 м2	52,635.0

ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-08-04	Буталсан чулуун суурь байгуулах	1 м3	5,557.0
25-08-01	Суурийн доод үе байгуулах	1 м3	13,680.0

ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-10-12	Бетон дэвсэгч ашиглан цементбетон хучлага байгуулах	1 м3	5,185.0

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-14-02	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар будгаар хийх	1 м2	633.0
25-15-01	Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	15.0
25-15-03	Дохионы төмөрбетон шон суулгах	1 ш	8.0

ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА - D1000

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
28-16-01	Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	65.2
28-16-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	130.4
28-16-03	Буталсан чулуун суурь байгуулах	1 м3	19.52

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

28-16-07	Цементбетон суурь байгуулах		
28-16-05	Төмөрбетон хоолой суурин дээр байрлуулах, d1000	1 м3	10.13
28-16-09	Хоолойн шалны төмөрбетон цутгах	1 м	27.0
28-16-08	Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах, d1000	1 м3	12.36
28-16-12	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м3	9.24
28-13-03	Гарах амсарын рисбермд чулуу хийх	1 м2	108.2
28-16-07	Орох гарах амсарын цементбетон бэхэлгээ хийх	1 м3	19.4
28-16-13	Далангийн хажуу налууугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх	1 м3	7.2
28-16-17	Буцаан дүүргэлт хийх	1 м2	526.6
28-16-18	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	103.41
		1 м3	45.3

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ УЛСЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-20-02	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах	1 км	3.509
25-20-01	Авто зам, замын байгууламжийн гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах	1 км	3.509

Батлав:

"Засмал зам" ХХК-ийн зургийн инженер




Буянбат