

**ЖАРГАЛАНТ, ТОВЦОГ, ӨЛЗИЙТ, БАГУУДЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙГ
НЭМЭГДҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

Гэрэлтүүлгийн ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадга талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах h=9м	ш	63

Дотор гэрэлтүүлгийн ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x16+1x25 мм ² сип утас завсрын тулгуурт татах	км	2.52
2	1кг хүртэл жинтэй кабелийг яндан хоолой буюу бетон хоолойд с0влэж тавих	м	27
3	1кг хүртэл жинтэй кабелийг яндан хоолойг шуудуунд сунгах	м	433
4	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	433
5	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	433
6	50мм голчтой ган хоолойг суурилуулсан төмөр бүтээцэд гагнаж угсрах. /Гэрэлтүүлэгч тавих хоолой/	1м хоолой	126
7	50мм голчтой ган хоолойг суурийн хашлаганд угсрах. /Кабель сүвлэх/	1м хоолой	21
8	Тулгуурт баригч суулгах	ш	37
9	Тулгуурт татагч суулгах	ш	39
10	Сип утасны фазын салбарлагч угсрах	ш	66
11	Гэрэлтүүлгийн салбарлагч угсрах	ш	126
12	8 мм хүртэл голчтой бееренхий төмрөөр хийсэн газардуулга угсрах	м	63
13	22 мм голчтой төмрөөр хийсэн 3 м урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ш	7
14	40x40x4 мм-ийн булан төмрөөр хийсэн 2.5 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах	ш	63
15	Булан тохойн тулгуургүй шонд татуурга хийх	1 татуурга	27
16	Шон тулгуур зэрэгт зориулсан амсрын ерген нь 1м хүртэл, гүн нь 0.9м хүртэл байх нүхийг гараар ухах Херсний зэрэг II	1нүх	63
17	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	27.1
18	0.25м ³ багтаамжтай шанагат экскаватороор 1-р зэргийн херсийг ухаж овоолох /кабелийн шуудуу/	м3	70.8
19	Тулгуур, газардуулгын нīхийг херсөөр эргīлж	м3	91.8

	булах		
20	Шороог автосамосвалд ачих	м3	24.76
21	0.52 м3 хүртэл эзлэхүүнтэй төмөр бетон суурь суурилуулах	ш	63
22	Гэрэлтүүлгийн тулгуур суурилуулах нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1 тулгуур	63
23	Төмөр тулгуурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	6.741
24	Төмөр бетон суурь шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	44.604

Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	1200x800x600мм хүртэл хэмжээтэй гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбарыг суурилуулах. IP-65	ш	7

Тайлбар:

Захиалагчийн албаны зардлын норм дүрмийн дагуу

- Зураг төслийн зардал
- Магадлашгүй ажил, Захиалагчийн албаны зардал, Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал

Дээрх зардлуудыг ажлын төсөвт заавал тусгаж өгнө.

Хянасан:

Ч.Батсүх

Боловсруулсан:

Б.Нарангарав

