

**УЛИАСТАЙ СУМЫН ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ШУГАМЫГ
ХЭСЭГЧИЛЖ ЗАСВАРЛАХ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

Шугам хоолойн засварын ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	HDPE хуванцар хоолойг шуудуунд тавьж угсран хийгээр шалгах. Хоолойн голч d = 315мм	км	0.042
2	HDPE хуванцар хоолойг шуудуунд тавьж угсран хийгээр шалгах. Хоолойн голч d = 200мм	км	0.012
3	HDPE хуванцар хоолойг шуудуунд тавьж угсран хийгээр шалгах. Хоолойн голч d = 160мм	км	0.03
4	HDPE хуванцар хаалт тавих. Хаалтны голч d = 300мм	ш	2
5	HDPE хуванцар хаалт тавих. Хаалтны голч d = 200мм	ш	4
6	HDPE хуванцар хаалт тавих. Хаалтны голч d = 150мм	ш	9
7	HDPE хуванцар хоолойн хэрэгсэл байрлуулах голч d = 300мм	ш	4
8	HDPE хуванцар хоолойн хэрэгсэл байрлуулах голч d = 200мм	ш	15
9	HDPE хуванцар хоолойн хэрэгсэл байрлуулах голч d = 150мм	ш	5

Скада алсын удирдлагын системийн ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Скада ерөнхий удирдлагын самбар суурилуулах	ш	4
2	Скада цахилгаан хүчит төхөөрөмжийн ерөнхий удирдлагын самбар суурилуулах 80А	ш	3
3	Хэрэглэгчийн самбар угсрах LED 10 " MIFARE reader	ш	4
4	Утасгүй интернэт урсгалын төхөөрөмж угсрах	ш	3
5	RS485 усны түвшин мэдрэгч суурилуулах	ш	1
6	Скада хяналтын диспетчер дэлгэц суурилуулах	ком	1

Тайлбар:


Захиалагчийн албаны зардлын норм дүрмийн дагуу

- Зураг төслийн зардал
- Магадлашгүй ажил, Захиалагчийн албаны зардал, Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал

Дээрх зардлуудыг ажлын төсөвт заавал тусгаж өгнө.

Хянасан:

Боловсруулсан:



Ч.Батсүх

Б.Нарангарав