

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	
2	Материал	
3	Тээвэр	
4	Машин ашиглалт	
	Шууд зардлын дүн	
5	Нэмэгдэл зардал /58.6%/	
6	Ашиг /15%/	
	Барилга угсралтын ажлын дүн	
7	НӨАТ 10%	
8	Нормчлолын сан 0.18%	
	Дүн	
9	Захиалагчийн албаны зардал	952,868
10	Инженер хайгуул, зураг төсвийн ажлын дүн	2,400,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	
	Дүн	64,715,869
12	Магадлашгүй ажил 2%	952,868
13	Бусад нэмэлт зардал	
	Дүн	65,668,737

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЖИЖИГ ТӨМӨР ХААЛГАНЫ АЖИЛ -4 ШИРХЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны хаалганы квадрат төмөр суулгах	тн	0.08284
2	Хашааны хаалганы квадрат төмөр суулгах	тн	0.0785
3	Хашааны хаалганы квадрат төмөр суулгах	тн	0.06105
4	Хашааны хаалганы цул квадрат төмөр суулгах	тн	0.012
5	Хашааны хаалганы цул квадрат төмөр суулгах	тн	0.053
6	Цагираг төмөр суулгах Ф100	тн	0.032
7	Орой төмөр суулгах	тн	0.052
8	Төмөр нугас /даацын/	ш	24
9	Төмөр гадаргууг зэврэлтээс репко будгаар будах /шүршиж/	м2	32

ГАДНА ТОМ ТӨМӨР ХААЛГАНЫ АЖИЛ -1 ШИРХЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны хаалганы хөндлөн рам суулгах	тн	0.034
2	Хашааны хаалганы хөндлөн рам суулгах	тн	0.032
3	Хаалганы босоо рам төмөр суулгах	тн	0.044
4	Хаалганы босоо сараалж төмөр суулгах	тн	0.043
5	Цагираг төмөр суулгах Ф100	тн	0.018
6	Орой төмөр суулгах	тн	0.032
7	Хаалганы соёмбоны хөндлөн төмөр суулгах	тн	0.0045
8	Хаалганы соёмбоны тойрог төмөр суулгах	тн	0.0045
9	Төмөр нугас /даацын/	ш	6
10	Төмөр гадаргууг зэврэлтээс репко будгаар будах /шүршиж/	м2	21

БӨХИЙН АСАРЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон хана буулгах	м3	2.4
2	Асарын гадна хананд цемент шохойн зуурмагаар нөхөөс шавардлага тавьж замасгдах	м2	21
3	Асарын гадна хана сайн чанарын эмульсэн будгаар будах	м2	38
4	Асарын дотор хананд цемент шохойн зуурмагаар нөхөөс шавардлага тавьж замасгдах	м2	30
5	Хуучин асарын дотор хана сайн чанарын эмульсэн будгаар будах	м2	30
6	Асарын ханан дээр зураг өнгийн тосон будгаар будах	м2	12
7	Төмөр дээвэр тосон будгаар будах	м2	40
8	Үзэгчдийн бэлэн зөөдөг хуванцар сандал угсрах	ш	12

БУСАД ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	250 мм-ийн тоосгоор зарим нурсан хэсэг нөхөж өрөх	м3	0.36
2	Төв асарын нүүрэн талд рейк модоор гоёлын өнгөлгөө угсрах	м2	18.45
3	Модон рейк өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	19
4	Төв асарын гадна хананд цемент шохойн зуурмагаар нөхөөс шавардлага тавьж замасгдах	м2	21
5	Төв асарын гадна хана сайн чанарын эмульсэн будгаар будах	м2	48

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Төв асарын дотор хананд цемент шохойн зуурмагаар нөхөөс шавардлага тавьж замасгдах	м2	52
7	Төв асарын дотор хана сайн чанарын эмульсэн будгаар будах	м2	52
8	Төв асарын хана дээр зураг өнгийн тосон будгаар зурах	м2	12
9	Төмөр дээвэр тосон будгаар будах	м2	29
10	Наадмын талбайн хашааны дээд ирмэгийн хана эмульсдэх	м2	57
11	Тугны суурь сэргээн засварлаж цементэн тэгшилгээ хийх	м2	8
12	Тугны суурь сэргээн засварлаж бетон бэлтгэл хийх м50-75	м3	0.3
13	Тугны суурь сэргээн засварлаж өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	18
14	Үзэгчдийн бэлэн угсардаг тоноглолтой хуванцар сандал угсрах	ш	300

ГАДНА ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна дотор ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн нөхөөс шавардлага хийж замасгадах	м2	705
2	Гадна дотор хана эмульсэн будгаар будах	м2	705
3	Гадна хана дээр зураг өнгийн тосон будгаар зурах	м2	64