

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЖАГСААЛТ			
Д/д	Материалын нэр	Х/н	Нийт орц
АГААР СЭЛГЭЛТ			
1	Холигч насос Q=0.8 м3/ц 220 V	ш	1
2	RP50-70-40/35-4D L=4800 м3/ц 380V 1.0kW	ш	2
3	Дулааны хөгиш	ш	2
ЦЭВЭР БОХИР УС			
4	Нөөцийн сав 10 м3 /2000x2000x2500/	ком	1
5	Эзэлхүүн ус халаагч 200 л	ш	2
6	Эргэлтийн усны насос Q=068 м3/ц	ш	1
ДЭД ӨРТӨӨ КТПН			
7	10/0.4кВ 630кВА КТПН	ш	1
ГАДНА ТОХИЖИЛТ			
8	Сандал	ш	21
БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөр төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	800
2	Цонх хаалганы хайрцаг задалж авах	хайрцаг	45
3	Тоосгон хананд суулгасан модон тавиур буулгах	тавиур	45
4	Банзан шувуун нуруу буулгах	м3	125
5	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	324
6	Дэвсгэр шалны доорхи тоосгон тулгуурыг буулгах	м2	800
7	Банзан шалыг задлаж буулгах	м2	800
8	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	25
9	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тамбурын тоосгон хана буулгах	м3	38
10	Бетон хаяавч хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	120
11	Гадна довжоо хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	М2	0.23
12	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	100.4
ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2	1781.6
2	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	2804.88
3	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	228.36

4	Суурийн нүх гараар засаж ухах	м3	211.12
5	Суурийн нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	2369.5
6	Суурийн хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	418.15
7	Суурийн хажуугаар чигжсэн шсроог тромбовкоор нягтруулах	м3	89.68
СУУРИЙН АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн бетон бэлтгэл хийх М-150	м3	13.34
2	Төмөр бетон баганан суурь цутгах М-250	м3	71.4
3	Төмөр бетон баганан суурь арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	2.065
4	Төмөр бетон суурийн дам нуруу цутгах М-250	м3	46.62
5	Төмөр бетон суурийн дам нуруу арматурчилах	тн	0.069
6	Бетон шугаман суурь цутгах М-200	м3	97
7	Суурийн босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	582
8	Хөөсөнцөр хаатангаар суурь дулаалах б=150мм	м2	199.2
9	120 мм-ийн тоосгон суурийн хана өрөх	м2	199.2
ТӨМӨР БЕТОН КАРКАСЫН АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах М-250	м3	82.16
2	Төмөр бетон баганан арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	8.8
3	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М-250	м3	106.84
4	Төмөр бетон дам нуруу арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-1.46
ХУЧИЛТЫН АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хучилт цутгах М-250	м3	190.08
2	Төмөр бетон хучилт арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	1.41
3	Металл дам нуруу, хийц угсрах	тн	6.748
4	Металл дам нуруу, хийц будах	тн	6.748
5	Чулуун хөвөн дулаалгатай төмөр сандвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	402.6
ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сандвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	442
2	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	657.6
3	Хөөсөнцөр хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах б=200мм	м2	669.6
4	Хөөсөнцөр хавтан налуулга хийх	м2	669.6
5	Ус тусгаарлагч хийх	м2	669.6
6	Бетон тэгшилгээнд тор тавих	м2	657.6
7	Бетон тэгшилгээг 80мм-ийн зузаантай хийх	м2	657.6
8	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	657.6

9	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 20-д нэмэх	м2	3288
10	Дээвэрт 1 үе халааж наадаг чулуугүй хар цаас наах	м2	657.6
11	Дээвэрт 1 үе халааж наадаг чулуутай хар цаас наах	м2	657.6
12	Салхивчийн яндан тоосгоор өрөх б=120мм	м2	18
13	Салхивчийн яндан дулаалж, хаатан дээр тортой хар замаска хийх	м2	18
14	Салхивчийн хананд эмульсэн будагаар будах	м2	18
15	Салхивчийн янданд малгай хийж угсраад будах	м2	2
16	Парапедыг цайрдсан төмрөөр бүрж хадах	м2	137.44

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	360мм хөнгөн блок хана өрөх	м3	235.48
2	120 мм-ийн тоосгон хамар хана өрөх	м2	664
3	1250 мк-ийн тоосгон хэмар хана өрөх	м3	40.9
4	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	10.5
5	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.233
6	0.1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах. Я15-12-14	ш	29
7	0.1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах. Я28-12-22	ш	2
8	0.1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах, Я22-12-14	ш	8
9	0 1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах, ДЯ2-25-22	ш	2
10	0 1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах, ДЯ15-12-22	ш	2
11	0.1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах, ДЯ28-25-22	ш	2

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хомжээ
1	Шалан доор 300мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	173.96
2	Шалны бетон дэвсгэр үе хийх, б=160мм	м3	177.47
3	Төмөр бетон шал арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	0.43
4	Шаланд ус тусгаарлагч 3 үе хийх	м2	1378.38
5	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	1378.38
6	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд 75 мм нэмэх /чулуу/	м2	2802.14
7	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд 90 мм нэмэх /резин/	м2	3150
8	Ариун цэврийн өрөөний шаланд керамик хавтан наах	м2	72.5
9	Шал резин будгаар гараар будах	м2	225
10	Шаланд чулуун хавтан наах	м2	504.03
11	Паркетан шал хийх	м2	401.39
12	Шалны дэр мод ивээс дээр тавих	м2	120.07
13	Тайзны модон шал хийх	м2	120.07
14	Модон шал сайн чанартай будах	м2	120.07
15	Модон шалыг 2 удаа лакаар будах	м2	120.07

ШАТНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах, М-250	м3	3.01
2	Шат арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-0.2
3	Шалны эргэх талбайн чулуун хавтан наах	м2	7.77
4	Шатны гишгүүр чулуун хавтан наах	м2	29.76
5	Шатны төмөр хайс угсрах	тн	0.57
6	Шатны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.57
7	Шатны төмөр хайс угсрах	тн	0.37
8	Галын шатны төмөр хийц тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.37
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай хуванцар рамтай 3 давхар шилтэй вакум цонх суулгах	м2	6.22
2	2м2 дээш талбайтай хуванцар рамтай 3 давхар шилтэй вакум цонх суулгах	м2	101.42
3	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	107.63
4	3м2 хүртэл талбайтай модон хаалта угсрах	м2	64.26
5	Хуванцар рамтай 3 давхар шилтэй хаалга угсрах	м2	34.86
6	Шилэн хана угсрах	м2	186.4
7	3м2 дээш талбайтай төмөр хаалга усрах	м2	9.45
8	Хаалганы зэй завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м3	294.97
9	Модон хаалганд бариул цоож угсрах	ш	31
10	Цонхны чулуун тавцан суулгах	м2	21.04
11	Цонхны усны хаялага хийж угсрах	м2	21.04
ДОТОР ЗАСАЛ ХАНЫН АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетонон тааз сайн чанартай шавардах	м2	919.1
2	Бетон дамнуруунд тортой хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	99.26
3	Таазанд цагаан замаскан тэгшилгээ хийж эмульсээр будаар будах /дам нуруу орсон/	м2	1018.38
4	Хөнгөн цагаан рамтай дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	360
5	Аккустик хавтангаар дуу тусгаарлагчтай ханын өнгөлгөө хийх	м2	360
6	Дотор тоосго ба бетон хана сайн чанартай шавардах	м2	2576.67
7	Бетон багананд тортой хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	235.2
8	Шавардсан хана эмульсэн будгаар будах /багана орсон/	м2	3108.63
9	Аккустик хавтангаар дуу тусгаарлагчтай ханын өнгөлгөө хийх	м2	531.96
10	АЦӨ-ний хананд ус тусгаарлалт хийх	м2	152.74
11	АЦӨ-ний хананд плита наах	м2	152.74
12	АЦӨ-ний хананд толь наах	м2	2.7
13	Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	56.48

14	Цонх, хаалганы амалгаалд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	56.48
15	Тэгшилгээ хийсэн цонх, хаалганы амалгаа өнгийн тосон будагаар будах	м2	58.48
16	Шатны налууд сайн манарын шавардлага хийх	м2	39.4
17	Шатны налууд цагаан замаскан тэгшилгээ хийх	м2	39.4
18	Тэгшилгээ хийсэн шатны налуу эмульсээр будаар будах	м2	39.4
ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих кэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгагай өнгөлөх	м2	710.6
2	Цоколын хананд керамик хавтан наах	м2	112.8
3	200мм хүртэл өргөн амалгааг цөмөнт шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	215
4	Гадна цонхны амалгаа эмульсээр будах	м2	77.52
5	Аваарын төмөр шат хийж угсрах	тн	0.17
6	Аваарын төмөр шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.17
БУСАД АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаявч цутгах М-150	м3	17.26
2	20 мм зузаан цөмөнтэн тэгшилгээ хийх	м2	132.4
3	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах М-200	м3	18
4	Довжооны гишгүүр чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	35.78
5	Довжооны эргэх талбай, налуу замд чулуун хавтан наах	м2	51.48
6	Довжооны төмөр хайс хийх	у/м	5.39
7	Төмөр бетон саравч цутгах	м3	1.42
8	Шат арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	0.107
9	Өргийн зуурмаг бэлтгэх	м3	109.29
10	Зуурмаг бэлтгэх	м3	965.56
11	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	397.2
12	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	26.45
ХАЛААЛТ /СИСТЕМ-1/			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ширмэн радиатор угсрах	экм	60.45
2	D-15мм термостат суурилуулах	ш	13
3	Буцах вентиль суурилуулах	ш	13
4	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф15мм	м	20
5	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф20мм	м	36
6	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф25мм	м	20
7	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф32мм	м	32
8	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф40мм	м	70
9	Ф15мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	20
10	Ф20мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	36

11	Ф25мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	20
12	Ф32мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	32
13	Ф40мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	70
14	Ган хоолойг 2 удаа будах	м2	16.88
15	Яндан хоолойг дулаалах	м2	16.88
16	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах, ф15мм	ш	2
17	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах, ф20мм	ш	12
18	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах, ф25мм	ш	2
19	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах, ф32мм	ш	2
20	Зардал тохируулах баланслагч хзалт байрлуулах ф25мм	ш	1
21	Зардал тохируулах баланслагч хаалт байрлуулэх, ф32мм	ш	1
22	Даралт тохируулах баланслагч хаалт байрлуулах ф25мм	ш	1
23	Даралт тохируулах баланслагч хаалт байрлуулах, ф32мм	ш	1
24	Ус юүлэгч хаалт угсрах	ш	18
25	Хий авагч тавих	ш	13
26	Халаалтын яндан хоолойг шахаж шалгах	м	178
ХАЛААЛТ СИСТЕМ-2			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ширмэн радиатор угсрах	экм	106.64
2	D-15мм термостат суурилуулах	ш	50
3	Буцах вентиль суурилуулах	ш	50
4	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф15мм	м	322
5	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф20мм	м	56
6	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф25мм	м	36
7	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф32мм	м	78
8	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф40мм	м	16
9	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф50мм	м	10
10	Ф15мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	322
11	Ф20мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	56
12	Ф25мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	36
13	Ф32мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	78
14	Ф40мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	16
15	Ф5мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	10
16	Ган хоолойг 2 удаа будах	м2	32.92
17	Яндан хоолойг дулаалах	м2	32.92
18	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах, ф15мм	ш	18
19	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах, ф20мм	ш	18
20	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах, ф32мм	ш	2
21	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах, ф40мм	ш	2
22	Зардал тохируулах баланслагч хаалт байрлуулах ф40мм	ш	1
23	Зардал тохируулах баланслагч хаалт байрлуулах, ф32мм	ш	1
24	Даралт тохируулах баланслагч хаалт байрлуулах, ф40мм	ш	1
25	Даралт тохируулах баланслагч хаалт байрлуулах, ф32мм	ш	1
26	Ус юүлэгч хаалт угсрах	ш	40
27	Хий авагч тавих	ш	29

28	Халаалтын яндан хоолойг шахаж шалгах	м	518
АГААР СЭЛГЭЛТ ЕС-1,2,3,4			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Салхивчийн сараалж угсрах P150	ш	10
2	Салхивчийн сараалж угсрах P200	ш	18
3	Салхивчийн сараалж угсрах P300	ш	1
4	Сэнстэй сараалж суурилуулах l=400 мЗ/цаг,	ш	3
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	197.8
6	Агаарын тэтш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	34
7	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150x100	м2	6
8	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150x150	м2	84
9	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200x100	м2	84
10	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200x150	м2	9.8
11	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 250x250	м2	14
12	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	197.8
С-1			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс RP70-40/35-4D. L=4800 мЗ/ц 380V,	ком	1
2	Зөөлөн холбоос нийт	ш	1
3	Дуу намсгагч ТКУ 70-40	ш	1
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	36.8
5	Агаарын тэгш онцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	50.2
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	11
7	Агзарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	5
8	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	3
9	Агаарын Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн дөрвөлжлөгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	2
10	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 250x200	м2	28.8
11	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 300x200	м2	8
12	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 400x300	м2	5.6
13	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 500x300	м2	6.4
14	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 700x300	м2	36
15	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 700x400	м2	2.2
16	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	6
17	Салхивчийн сараалж угсрах P400	ш	8
18	Тохируулах хавхлага байрлуулах, 300x200	ш	1
19	Тохируулах хавхлага байрлуулах, 500x300	ш	1
АГААР СЭЛГЭЛТ 0-1			

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс RP70-40/35-4D, L=4800 м3/ц, 380V,	ш	1
2	Зөөлөн холбоос нийт	ш	2
3	Агаар халаагч V070-40/30 25.0 кВт /цахилгаан/	ш	1
4	Агаар халаагч V070-40/30 30.0 кВт /усан/	ш	1
5	Агаар шүүгч угсрах. VPK 70-40	ш	1
6	Хавхлага суурилуулах, LKK 70-40	ш	1
7	Дуу намсгагч TKU 70-40	ш	1
8	Агаар оруулах гадна сараалж байрлуулах, PZ70-40	ш	1
9	Агаарын тэгш өнцөгт огтолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	109
10	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	6
11	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	3
12	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	7
13	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 400x300	м2	56
14	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 600x300	м2	18
15	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 700x300	м2	24
16	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 700x400	м2	8.8
17	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	2.2
18	Салхивчийн сараалж угсрах P400	ш	8
19	Тохируулах хавхлага байрлуулах, 400x300	ш	1
20	Тохируулах хавхлага байрлуулах. 700x300	ш	1
21	Галын хавхлага 700x400	ш	1
АГААР ХАЛААГЧИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН УЗЕЛЬ 0-1			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хий авагч тавих	ш	2
2	Дулаан мэдрэгч	ш	1
3	Халаалтын системийн насос угсрах	ш	1
4	Хаалт тавих	ш	13
5	Хог шүүгч тавих, Ф40мм	ш	1
6	Үл буцах хаалт угсрах, Ф25мм	ком	1
7	Тохируулах хаалт угсрах, ф25мм	ком	1
8	Ус юүлэгч хаалт угсрах Ф25мм	ш	2
9	Термометр угсрах	ш	2
10	Манометр угсрах	ш	3
11	Ф40мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	20
АГААР СЭЛГЭЛТ 0-2			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс RP60-35/31-4D 2.5 кВт.	ш	1
2	Зөөлөн холбоос нийт	ш	2

3	Агаар халаагч VO60-35/21 15.0 кВт /цахилгаан/	ш	1
4	Агаар халаагч VO60-35/31 21.0 кВт /усан/	ш	1
5	Агаар шүүгч угсрах, VPK 60-35	ш	1
6	Хавхлага суурилуулах, LKR 60-35	ш	1
7	Дуу намсгагч ТКУ 60-35	ш	1
8	Агаар оруулах гадна сараалж байрлуулах, PZ60-35	ш	1
9	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	
10	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	12
11	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	8
12	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	10
13	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150x150	м2	16.8
14	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200x200	м2	19.2
15	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 250x200	м2	3.6
16	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 300x200	м2	16
17	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 400x200	м2	40.8
18	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 500x200	м2	1.4
19	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 600x350	м2	4.9
20	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	1.9
21	Салхивчийн сараалж угсрах P150	ш	4
22	Салхивчийн сараалж угсрах P200	ш	3
23	Салхивчийн сараалж угсрах P250	ш	3
24	Салхивчийн сараалж угсрах P300	ш	4
	Тохируулах хавхлага байрлуулах, 150x150	ш	1
	Тохируулах хавхлага байрлуулах. 250x200	ш	1
	Тохируулах хавхлага байрлуулах, 400x200	ш	3
	Тохируулах хавхлага байрлуулах. 600x350	ш	1
	Галын хавхлага 700x400	ш	1
АГААР ХАЛААГЧИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН УЗЕЛЬ 0-2			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хий авагч тавих	ш	2
2	Дулаан мэдрэгч	ш	1
3	Халаалтын системийн насос угсрах	ш	1
4	Хаалт тавих	ш	13
5	Хог шүүгч тавих. Ф40ММ	ш	1
6	Үл буцах хаалт угсрах, Ф25мм	ком	1
7	Тохируулах хаалт угсрах, ф25мм	ком	1
8	Ус юүлэгч хаалт угсрах Ф25мм	ш	2
9	Термомөтр угсрах	ш	2
10	Маномөтр угсрах	ш	3
11	Ф40мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	20
12	Дулааны хөшиг	ш	2
ЦАХИЛГААНЫ САМБАР УГСРАХ АЖИЛ			

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын өрөнхий самбар угсрах /ЕОС-1/	КОМ	1
2	17 автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах /ГС-1/	КОМ	1
3	18 автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах /ГС-2/	КОМ	1
4	Хүчний хувиарлах самбар угсрах /Х-1/	КОМ	1
6	ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ		
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	LED чийдэнтэй таазанд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	Ш	3
2	LED чийдэнтэй таазанд тавих ердийн гэрэлтүүлэгч угсрах	Ш	4
3	LED чийдэнтэй таазанд хананд хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	Ш	17
4	LED чийдэнтэй таазанд шигтгэж тавих гэрэлтүүлэгч угсрах	Ш	52
5	LED чийдэнтэй таазанд тавих мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	Ш	8
6	Люмисцент чийдэнтэй таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч угсрах	Ш	45
7	Люмисцент чийдэнтэй таазанд тоноглох хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	Ш	10
8	Ердийн чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	Ш	26
9	"Гарах" бичигтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	Ш	10
10	Далд утасны нэг туйлт өрдийн унтраалга	Ш	27
11	Далд утасны хоёр туйлт унтраалга	Ш	18
12	Далд утасны хамгаалагдсан нэг туйлт унтраалга	Ш	2
13	Далд тавих, газардуулагч контакттай хамгаалагдсан розетка тавих	Ш	3
14	2 туйлт далд угсрах розетка тавих	Ш	41
15	2 туйлт далд угсрах хамгаалагдсан розетка тавих	Ш	8
16	Унтраалга, розетка тоноглох хайрцаг суулгах	Ш	99
17	Далд утас салбарлах хайрцаг суулгах	Ш	47
18	1x2 5мм ² хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	М	5000
19	1x10мм ² хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	М	100
20	1x16мм ² хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	М	100
21	1x35мм ² хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	М	100
22	1x50мм ² хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	М	30
23	Уян хар хоолой угсрах. Ф20мм	М	2000
24	Уян хар хоолой угсрах, Ф32мм	М	40
25	Уян хар хоолой угсрах, Ф40мм	М	30
26	Уян хар хоолой угсрах, Ф50мм	М	30
27	Уян хар хоолой угсрах, Ф70мм	М	10
28	100мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	М	30
29	160мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	М	180

30	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр газардуулга шин хийх	м	6
31	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	12
32	Хөндийрүүлэгч	ш	60
33	Соронзон ачаалал гаслагч угсрах 8 Кми 10910	ш	3
34	Соронзон ачаалал таслагч угсрах, кми 35012	ш	1
35	Соронзон ачаалал таслагч угсрах, кми 11210	ш	4
ГАЗАРДУУЛГЫН ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газардуулгын шороог мөханизмаар ухаж овоолох	м3	34.18
2	Газардуулгын шороог гараар ухах	м3	2.6
3	Мөханизмаар шороо түрж шуудуу булах	м3	31.26
4	Газардуулгыг гараар эргүүлж булах	м3	5.5
ХҮЙТЭН УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх. Ф20-25мм	м	9
2	Усан хангамжийн цайрдсэн ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх. Ф25мм	м	4
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф50мм	м	190
4	Усан хангамжийн цайрдсан гэн хоолой угсрах, Ф20мм	м	5
5	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф25мм	м	4
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф50мм	м	190
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф80мм	м	14
8	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф15мм	м	80
9	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20мм	м	9
10	Ган хоолойг зэврэлтээс хамгаалах будгаар будах	м2	33.97
11	Услах хаалт угсрах Ф25мм	ш	2
12	Ус юүлэгч хаалт угсрах Ф20мм	ш	5
13	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах. ф15мм	ш	35
14	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах, ф20мм	ш	5
15	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах. ф25мм	ш	2
16	Галын кран, Шкаф, шланк, толгой, хошуу угсрах	ком	5
17	Уян хоолой угсрах, Ф25мм	м	120
18	Яндан хоолойг дулаалах	м2	33.97
19	Яндан хоолойг шахаж шалгах	м	302
УС НӨӨЦЛӨХ САВ, НАСОС			
Д/д	Гуйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гал ахуйн насос суурилуулах, Wlllo q=1.95 м3/л Н=30м	ш	2
2	Даралтын сав 50л	ш	1

3	Хог шүүгч тавих, Ф80мм	ш	2
4	Хаалт байрлуулах ф50мм	ш	2
5	Хаалт байрлуулах ф80мм	ш	5
6	Үл буцах хаалт байрлуулах Ф80мм	ш	2
7	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах, ф25мм	ш	2
8	Даралт хэмжигч тавих	ш	2
9	Цэвэр усны нөөцийн сав угсрах V= 10м3, /2000x200x2500/	ш	1
10	Хөвүүрт хаалт угсрах ф50мм	ш	1
11	Ус юүлэгч хаалт угсрах	ш	3
УС ХЭМЖИГЧИЙН УЗЕЛЬ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус хэмжигч байрлуулах Ф25мм	ш	1
2	Хог шүүгч тавих, Ф50мм	ш	1
3	Хаалт байрлуулах ф50мм	ш	5
4	Үл буцах хаалт байрлуулах Ф50мм	ш	1
5	Даралт хэмжигч тавих	ш	1
6	Ус юүлэгч хаалт угсрах	ш	1
ХАЛУУН УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф15мм	м	46
2	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф20мм	м	31
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф25мм	м	43
4	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф32мм	м	14
5	Усан хангамжийн цайрдсаи ган хоолой угсрах, Ф15мм	м	46
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф20мм	м	31
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф25мм	м	43
8	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф32мм	м	14
9	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф15мм	м	52
10	Ган хоолойг зэврэлтээс хамгаалах будгаар будах	м2	8.9
11	Хий авагч тавих	ш	2
12	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах, ф15мм	ш	23
13	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах, ф20мм	ш	5
14	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах, ф32мм	ш	2
15	Эзэлхүүний ус халаагч /200л,3кВт,380В/	1ш	2
16	Халуун усны эргэлтийн насос суурилуулах, q=0.8 м3/h, H=15м	ш	1
17	Үл буцаах клапан тавих ф20мм	ш	2
18	Яндан хоолойг дулаалах	м2	8.9
19	Яндан хоолойг шахаж шалгах	м	186
БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ			

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ф50мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах	м	35
2	Ф100мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах	м	120
3	Суултуур байрлуулах /шулуун/	ком	2
4	Суултуур байрлуулах /ташуу/	ком	12
5	Душ тавих	ком	3
6	Хөтөвч байрлуулах	ком	2
7	Угаагуур /холигч. сифоны хамт/	ш	16
8	Трап тавих Ф50мм	ш	3
9	Мөн / голч-100мм/	ш	1
ЦАХИЛГААНЫ САМБАР УГСРАХ АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын өрөнхий самбар угсрах	ком	1
2	17 автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ком	1
3	18 автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ком	1
4	Хучний хувиарлах самбар угсрах /Х-1/	ком	1
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	LED чийдэнтэй таазанд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	3
2	LED чийдэнтэй таазанд тавих ердийн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4
3	LED чийдэнтэй таазанд хананд хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	17
4	LED чийдэнтэй таазанд шигтгэж тавих гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	52
5	LED чийдэнтэй таазанд тавих мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	8
6	Люмисцөнт чийдэнтэй таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	45
7	Люмисцөнт чийдэнтэй таазанд тоноглох хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	10
8	"Гарах* бичигтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	10
9	Далд утасны нэг туйлт ердийн унтраалга	ш	27
10	Далд утасны хоёр туйлт унтраалга	ш	18
11	Далд утасны хамгаалагдсан нэг туйлт унтраалга	ш	2
12	Далд тавих, газардуулагч контакттай хамгаалагдсан розетка тавих	ш	3
13	2 туйлт далд угсрах розетка тавих	ш	41
14	2 туйлт далд угсрах хамгаалагдсан розетка тавих	ш	8
15	Унтраалга, розетка тоноглох хайрцаг суулгах	ш	99
16	Далд утас салбарлах хайрцаг суулгах	ш	47
17	1 х2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	5000
18	1х10мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	100
19	1х16мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	100
20	1х35мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	100

21	1 х50мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	30
22	Уян хар хоолой угсрах, Ф20мм	м	2000
23	Уян хар хоолой угсрах, Ф32мм	м	40
24	Уян хар хоолой угсрах, Ф40мм	м	30
25	Уян хар хоолой угсрах, Ф50мм	м	30
26	Уян хар хоолой угсрах, Ф70мм	м	10
27	100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	30
28	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	180
29	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр газардуулга шин хийх	м	6
30	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажиллагаагаар зоох	ш	12
31	Хөндийрүүлэгч	ш	60
32	Соронзон ачаалал таслагч угсрах, кми 10910	ш	3
33	Соронзон ачаалал таслагч угсрах, кми35012	ш	1
34	Соронзон ачаалал таслагч угсрах, кми11210	ш	4
ГАЗАРДУУЛГЫН ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газардуулгын шороог мөханизмаар ухаж овоолох	м3	34.18
2	Газардуулгын шороог гараар ухах	м3	2.6
3	Мөханизмаар шороо түрж шуудуу булах	м3	31.26
4	Газардуулгыг гараар эргүүлж булах	м3	5.5
ХОТЫН ТЕЛЕФОН			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын бокс	ш	8
2	Телефоны хэрэглэгчийн розетка хананд суурилуулах	ш	8
3	Телефоны хэрэглэгчийн розетка шаланд суурилуулах	ш	1
4	Шалны бокс	ш	1
5	Кабель татах, UTP cat.6 мм	100м	0.45
6	Телефон хувиарлах хайрцаг /10 хос/	ш	2
7	Телефон хувиарлах хайрцаг /20 хос/	ш	1
8	Хуванцар хоолой угсрах. ф22мм	м	350
ИНТЕРНЕТИЙН СҮЛЖЭЭ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Розетка шаланд суурилуулах	ш	6
2	Ханын бокс	ш	6
3	Компьютерийн сүлжээний чиглүүлэгч	ш	1
4	Компьютерийн сүлжээний Switch 8 port	ш	1
5	Компьютерийн сүлжээний switch 16 port	ш	2
6	Кабель татах. UTP cat.6 мм	100м	0.9
7	Хуванцар хоолой угсрах, ф22мм	м	800

8	Утасгүй интернетиийн сүлжээний төхөөрөмж	ш	4
ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын станц угсрах /10 бүс/	ш	1
2	Утаа мэдрэгчтэй хэт улаан туяаны галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	43
3	Утаа мэдрэгч	ш	2
4	Утаа мэдрэгчийн толь	ш	2
5	Оролт гаралтын модуль	ш	2
6	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч суурилуулах	ш	5
7	80 дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	ш	5
8	Ердийн дан хос кабель татах, 4x1.0мм	100м	1.2
9	Хуванцар хоолой угсрах, ф22мм	м	1100
10	Хяналтын дэлгэц суурилуулах 23"	ком	1
11	Хяналтын компьютер	ш	1
АЖИГЛАЛТЫН ДУРАН			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	24 сувагтай ажиглалтын дохиоллын хүлээн авах станц /NVR/	ш	1
2	Гадна суурилуулах хяналтын камер	ш	3
3	Дотор суурилуулах хяналтын камер	ш	15
4	Хяналтын дэлгэц суурилуулах 23"	ком	1
5	Хяналтын компьютер	ш	1
6	Компьютерийн сүлжээний PoE switch 8 port	ш	1
7	Компьютерийн сүлжээний PoE switch 16 port	ш	1
8	Кабель татах, UTP cat.6 мм	100м	0.8
9	Хуванцар хоолой угсрах, ф22мм	м	750
ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Удирдлагын төхөөрөмж	ш	1
2	Холигч, өсгөгч угсрах, 200Вт	ш	1
3	Зарлал мэдээллийн системийн микрофон	ш	1
4	Чанга яригч суурилуулах	ш	6
5	Чанга яригч суурилуулах /хананд/	ш	12
6	Угсралтын кабель татах, 2x1,0 мм	100м	0.85
7	Хуванцар хоолой угсрах. ф22мм	м	750
БУСАД АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холбооны давхар хоорондын самбар суурилуулах	ш	1
2	19 инчийн зогсдор угсрах, unit 32	ш	1
3	19 инчийн зогсдор угсрах, unit 5	ш	1
4	Кабелийн тавиур бэхлэх, 300x100 мм	ш	25

5	Кабелийн булан угсрах	ш	2
6	Patch panel 24 port угсрах	ш	4
7	Patch cord угсрах	ш	96
8	Cable manager суурилуулах	ш	3
9	Хүчдэл баригч	ш	1
ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг механиэмаар ухаж овоолох	м3	25.3
2	Шуудууг механизмаар шороо түрж булах	м3	21.25
3	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	3.75
4	Сувгийн тусгаарлах гадаргууг хар тосоор будах	м2	144
5	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 76 мм	км	0.096
6	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	38.3
7	Яндан хоолойд полиуретан дулаалга хийх , ф65 мм	м2	19.59
8	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	30
9	Ул бетон цутгах /суваг, эргэлт, компенсатор/ БМ150	м3	13.72
10	Сувгийн бетон хана цутгах /суваг, эргэлт, компенсатор/ БМ150	м3	47.44
11	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-9	ш	96
12	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.146
ОЦ-1 ДУЛААНЫ ХУДАГ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф65мм	ком	2
2	Гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	123.52
3	Цутгамал бетон ханатай угсармал бетон хучилттай худаг, тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд 1500x1700x2000	ш	1
4	Худал хавтан тавих, П-6	ш	1
5	Худагт хавтан тавих, П-1	ш	2
6	Я.18 төмөр бетон ялуу	ш	1
7	Ус юүлэгч хаалт угсрах Ф40мм	ш	2
8	Нэг маягийн төмөр бетон дунд худаг буулгах	1 худаг	2
9	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 76 мм	км	0.006
ДУЛААНЫ ОРОЛТЫН УЗЕЛЬ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	нэгж	хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф65мм	ш	3
2	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф50мм	ш	2
3	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф40мм	ш	4
4	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф32мм	ш	2
5	Хог шүүгч тавих, Ф65мм	ш	2
6	Даралтын зврүү тохируулах хаалт угсрах, ф32мм	ком	1
7	Төмператур тохируулах хаалт угсрах, ф25мм	ком	1
8	Халаалтын системын холигч насос угсрах, UPS 32-100	ш	1
9	Үл буцах хаалт угсрах, Ф32мм	ком	1

10	Балансын хаалт тавих. ф50мм	КОМ	1
11	Балансын хаалт тавих. ф40мм	КОМ	2
12	Балансын хаалт тавих. ф32мм	КОМ	1
13	Термометр угсрах	Ш	13
14	Манометр угсрах	Ш	15
15	Ус юүлэгч хаалт угсрах Ф25мм	Ш	2
16	Хийн авагч тавих ф15мм	Ш	2
17	Ф65 мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах /отвод.шилжвэр/	М	16
18	Ф50 мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах /отвод, шилжвэр/	М	12
19	Ф40 мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах /отвод8 шилжвэр/	М	24
20	Ф32 мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах /отвод.шилжвэр/	М	18
ГАДНА ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг мөханизмаар ухаж овоолох	МЗ	50.09
2	Шуудуу гараар ухах	МЗ	3.77
3	Шуудууг мөханизмаар түрж булах	МЗ	45.78
4	Шуудууг гараар эргүүлж булах	МЗ	8.08
5	Элсэн дэвсгэр үе хийх	МЗ	7.5
6	Хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах хоолойн голч Ф57мм	КМ	0.025
7	D-57мм -ээс дээш голчтой яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	М2	4.47
8	Халаалтын кабелиар дулаалгатай яндан хоолойд датчик ба термостат байрлуулж угсрах	Ш	1
9	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф50мм	КОМ	1
10	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	М2	4.47
11	Ус буулгагч угсрах Ф25мм	Ш	1
12	Түгээх гребёнка ф108х4.0	Ш	1
13	Цуглуулах гребёнка ф108х4.0	Ш	1
ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг мөханизмаар ухаж овоолох	МЗ	20.72
2	Мөханизмаар ухсан шуудууг гараар засаж ухах	МЗ	1.55
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	МЗ	1.65
4	Мөханизмаар шороо түрж шуудуу булах	МЗ	17.53
5	Шуудууг гараар эргүүлж булах	МЗ	3.09
6	160 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	М	5.5
10/0.4 КВ-ЫН 400 КВА ЧАДАЛТАЙ ДЭД ӨРТӨӨНИЙ УГСРАЛТЫН АЖИЛ			

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын хөрсийг хуулах	м3	2.51
2	Суурийн шуудууг тараар ухах	м3	5.2
3	Б-тон зуурмаг бэлтгэх	м3	5.61
4	Суурийн бетон бэлттэл хийх	м3	0.41
5	Шугаман суурийн 0,5тн хүртэл жинтэй гулдмай ба хавтанг 4м хүртэл гүнд угсрах	ш	6
6	КТПН-ийн суурийн хөрсийг хийн нягтруулагчаар хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	0.59
7	0.00 түвшингээс дээш 0.5м зузаантай бетон дэвсгэр үе хийх	м3	3.08
8	Хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ширхэг	1
9	10/0.4кВа хүндэлтэй 400кВа чадалтай 3 фазын хүчний тосон трансформатор суурилуулах, SF11-400	иж бүрэн	1
10	10кВ хуурай салгуур угсрах РЛНД-10/0.4 кВ	ш	1
11	Гал хамгаалагч угсрах, ПКТ-10/10А	ш	3
12	Кондөнсацлах төхөөрөмж ТВВz-10-400кВа	ш	1
13	Цэнэг шавхагч угсрах, /0.4кВ/	ш	3
14	Гал хамгаалагчтай салгуур ППНИ-250А	ш	1
15	Гүйдлийн трансформатор угсрах, ТТИ-А	ш	3
16	3 фазын тоолуур угсрах, DDSP-111	ш	1
17	Амперметр суурьлуулах	ш	3
18	Вольтметр суурьлуулах	ш	1
19	Шугамын автомат угсрах, ВА88-33 ЗР	ш	3
20	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	60
21	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	16
22	Кабелийн халж хэлбэрших төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	6
23	Ф100мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	м	2
24	СИП-3 -маркийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам угсрах	км	0.3
25	Аввб 3х70 мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	30
26	10 кВ-ын богино залгааны гэмтэл заагч	ш	3
27	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	2.5
28	Шонгийн нүх буцааж булах	м3	2.5
29	Шонгийн бетон суурь хийх	м3	0.5
30	10кВ-ын дундын тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	4
31	10кВ-ын өнцгийн анкөр тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	1
32	10кВ-ын эцсийн тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	2
33	Яндан цахилуур РТФ-10-05/10	ш	12
34	Газардуулгын утас	м	6
35	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	16

36	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	200
37	Кабелийн халж хэлбэрших төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	12
38	50*50мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгээгаар зоох	ш	1
39	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м2	56
40	Бетон хаяавч цутгах	м3	2.4
41	Бетон хаяавчинд цөмөнтэн тэгшилгээ хийх	м2	24
ЯВГАН ЗАМ, ТАЛБАЙ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	940
2	5.6тн моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	м2	940
3	Явган хүний замын хашлага тавих	у/м	157
4	Авто замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	54
5	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	м3	188
6	Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх	м2	940
ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	478
2	5 бтн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	м2	478
3	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	71.7
4	Талбай цутгах, /h=10см/	м3	47.8
5	Резинэн хавтан хучилт хийх	м2	478
6	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай сандал суурилуулах	ш	21
АВТО ЗОГСООД			
Д/д	Гуйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	253
2	5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	м2	253
3	Авто замын доор хайрга ба буталсан чулуун суурь хийх	1м3	37.95
4	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах	1м3	37.95
НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	637.69
2	Гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	95.65
3	Зүлэг гараар тарих	м2	637.69
4	Мод,бут суулгах нүхийг гараар ухах	м3	0.96
5	Буйлсны суулгац стандартын нүхэнд суулгах	ш	15

