

2024 оны 6 сарын 5 өдөр

КОЛЬЦО ХУДАЛДАН АВАХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр

Улаанбаатар хот

№	Төслийн зориулалт	<ul style="list-style-type: none">Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрДүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 11/03 дугаар тогтоолЗасаг даргын 2024 оны А/07 дугаар захирамж
1	Дагаж мөрдөх стандарт	MNS 0907:1982, MNS 2803:2004, MNS 0392:2014, MNS 974:2014
2	Зориулалт, хүчин чадал (1 ком- кольцо-2ш, ул-1, таг-1ш)	<ul style="list-style-type: none">Худгийн төмөр бетон кольцо-2 ширхэг: Худгийн кольцоны дотор диаметр ф-1500мм, гадна диаметр ф-1680мм, худгийн кольцаны өндөр 1350мм-с багагүй дундаа залгаасгүй, ханын зузаан 90мм, худгийн кольцаны бетоны марк М-250Кольцонууд хоорондоо угсрагддаг 20мм-ийн өндөр ховилтой, нэг нэгэндээ ховилоор угсрагддаг, В-1 ангиллын холбоос арматур ГОСТ 6727-80 шаардлага хангасан, угсрахад хялбар зай завсар гарахгүй битүүмж сайтай, холбирч хазайхгүй залгаагүй байх.Худгийн төмөр бетон дугуй ул-1 ширхэг: Худгийн улны гадна диаметр 1680мм, зузаан 100-120мм, жин 0,7 тн, ГОСТ 6727-80 шаардлага хангасан В-1 ангиллын холбоос арматуртай, улны бетон марк М-250,Худгийн төмөр бетон таг-1 ширхэг: Худгийн тагны дотор диаметр ф-1500 мм, гадна диаметр 1680 мм, бетон тагны зузаан 100-120 мм, төмөр бетон тагны жин 0,7 тн байх ба таг нь ф150 доошгүй диаметртай бохир сорох 1 ш нүхтэй, ф110 доошгүй диаметртай агааржуулалтын хоолойны 1 ш нүхтэй байна. Бетоны марк М-250Ул, таг нь кольцотой хоорондоо угсрагддаг ховилтой байна.Үйлдвэрлэх технологи нь төвөөс зугтах аргаар нягтаршуулсан, гадна уурын боловсруулалтанд хатаагдсан, бат бэх, ус чийг тусгаарлагдсан гөлгөр гадаргуутай байх, Дээрхи бүгдийг нэг ком худгийн дугуйвч (кольцо) гэж үзнэ.Ачиж буулгахад зориулагдсан нүх, дэгээтэй байх.

		<ul style="list-style-type: none">Худгийн бетон эзэлхүүн нь MNS 0907:1982 стандартын дүүргэгч материалын үзүүлэлт MNS 2803:2004 шаардлага хангасан байх
3.	Тоо хэмжээ	<ul style="list-style-type: none">1600 ком

ХЯНАСАН:

Ерөнхий нягтлан бодогч



А.Мөнхнар

БОЛОВСРУУЛСАН:

Барилгын инженер



Г.Мэндбаяр