

ХУУХДИЙН
БАТГЛАВ:
ОУХ-ИЙН "НАЙРАМДАЛ" ИОГЦОЛБОРЫН
ЗАХИРАЛ *ЗСРЛ* ИМР/ВСТР
ХУУХДИЙН ГҮРҮҮЛӨГӨНБАТ

**ОЛОН УЛСЫН ХҮҮХДИЙН НАЙРАМДАЛ ЗУСЛАНГИЙН ХАЛААЛТЫН ЗУУХНЫ ИХ
ЗАСВАРЫН ЯВЦАД НЭМЭЛТЭЭР ХИЙХ ХИЙЦИЙН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТӨСӨВ
БОЛОВСРУУЛАХ ДААЛГАВАР, НЭМЭЛТЭЭР ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР.**

2023 оны 08 -р сарын 01 –ны өдөр

1	Үндэслэл , зорилго	Усан халаалтын зуухны хүчин чадлыг нэмэгдүүлсэнтэй холбоотой, үндсэн барилга угсралтын ажлын хүрээнд зайлшгүй шинээр нэмэлтээр хийгдэх шаардлагатай ажлууд.
2	Зураг төсөл, төсөв болосвруулах үе шат	1 үе шаттай ба ажлын зураг төсөл, төсөв. /2 хувь A4, A3 хэмжээтэй/
3	Байршил	Олон улсын хүүхдийн "Найрамдал" зуслангийн усан халаалтын зуух.
4	Хүчин чадал	Сууринагдсан хүчин чадал-15мВт
5	Ажлын тоо хэмжээ, бүрэлдэхүүн, хүчин чадал. Хамрах хүрээ	<ul style="list-style-type: none"> - 3,5мВт-ийн 2ш зуух, утаа сорогч, үns баригч вентиляторын хамт үндсэн хуучин суурийг Д-монтаж хийж, бүрэн шинэчлэн цутгах. - 4мВт-ийн 2ш зуух, утаасорогч, үns баригч вентиляторын хамт үндсэн хуучин суурийг Д-монтаж хийж, бүрэн шинэчлэн цутгах. - Үндсэн зуухнуудын хуучин холбогдсон ерөнхий коллекторыг Д-монтаж хийж буулган, технологийн шаардлагын дагуу шинээр сууринуулагдсан зуухнуудтой уялдуулан бүрэн холбож шинэчлэх. (Ф273x8 шугамыг трассын урт 60метр шугамын татуурга, тулаас, дагалдах хаалт арматур булан холбох хэрэгслийг тооцож бүрэн шинэчлэх) - Сүлжээний усны насос 400м3/ц, 55кВт хөдөлгүүртэй 5 ширхэг насоснуудын сууриудыг дахин шинэчлэн нэг түвшинд технологийн шаардлагын дагуу шинээр хийж сууринуулах. (нийт 5-н насосны суурийг шинэчлэх шинээр солигдох ерөнхий коллектортой холбож угсрах) - 15мВт-ийн зууханд ашиглагдаж байгаа нийт 4-н ширхэг янданг буулгаж Д-монтаж хийж, 2 зуухны дунд нэг яндан байхаар тооцоолол хийж, шинээр 2 ширхэг яндан угсарч сууринуулах. - 15мВт-ийн нийт 4-н ширхэг зуухны утааны хийн сувгийг Д-монтаж хийж авч, дахин шинээр технологийн шаардлагын дагуу угсарч сууринуулан шинээр тооцоологдсон утааны яндантай холбож ажиллагаанд залгах. - Усан халаалтын зуухны үндсэн барилгын өргөтгөлийн хэсгийн сендвич барилгыг буулган уртын дагуу дахин шинээр 2,5 метрээр өргөтгэн 25,2*6*8м хэмжээтэй галд тэсвэртэй 100мм сендвичээр ханыг, 150мм зузаантай сэндвичээр дээврийг тооцож, өргөтгөлийн барилгыг төмөр карказын хамт угсарч шинээр барих.
6	Архитектур төлөвлөлтөнд тавигдах шаардлага	<ul style="list-style-type: none"> - Одоо байгаа усан халаалтын зуухнуудын байршил дээр зуухнуудын бетон суурь болон туслах тоноглолуудын бетон суурийг төлөвлөх. - Усан халаалтын зуухнуудын сорох шахах талын коллектортой уялдуулан тухайн байрлалд шинээр ерөнхий коллекторыг

		<p>технологийн норм дүрмийн дагуу монтажлах.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сүлжээний усны насоснуудын үндсэн байрлалд шинээр хийгдэх бетон суuriудыг төлөвлөх. Мөн шинээр солигдох ерөнхий коллектортой уялдуулан технологийн шаардлагын дагуу монтажлах. - 4-н зууханд ашиглагдаж байгаа хуучин 4-н янданг иж бүрэн суурийн хамт Д-монтаж хийж авах, 2 зуухны дунд зуухны үндсэн зарцуулалтыг тооцон шинээр дахин зохих байрлалд зуухнуудын туслах тоноглолтой уялдуулан байрлалыг тодорхойлж угсрах. - Шинээр хийгдэх 2 ширхэг яндангийн байрлалтай уялдуулан зуух тус бүрийн утааны хийн сувгийг шинэчлэн шинээр тооцоолон 4-н зуух тус бүрт холбож монтажлах. - Үндсэн зуухнууд болон туслах тоноглол, шинээр тооцоологдож угсралдах утааны хийн суваг болон яндангийн байрлалтай уялдуулан өргөтгөлийн барилгын хэмжээг зохих шаардлагад нийцүүлэн сонгож шинээр барих.
7	Зураг, төсөл, төсөв боловсруулахад ашиглах материал	<p>Монгол Улсын хуулиуд:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Эрчим хүчний тухай хууль - Барилгын тухай хууль - Олон нийт, Иргэний барилга БНБД 31-03-03 - Цахилгаан байгууламжийн дүрэм БНБД 43-101-03 - Техник ашиглалтын дүрэм. - Төсөв зохиох аргачлалууд - Бусад холбогдох дүрэм журам.
8	Зураг төсөл боловсруулах байгууллага, түүнд тавигдах шаардлага	<ul style="list-style-type: none"> -Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах болон барилгын зураг, төсөв боловсруулах тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуй нэгж байна. - Зураг төслийн байгууллага нь ЭХЯ -аас олгосон зураг төсөл зохиох тусгай зөвшөөрөлтэй байх. - Ажлын зургийг холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай зөвшилцсөн байх. - Ажлын зургийн төсөв нь Estimator Pro программ дээр хийсэн байх шаардлагатай. - Ажлын зураг төсөл, төсвийг эрчим хүчний мэргэжлийн байгууллагаар магадлалын ерөнхий дүгнэлт гаргуулах.
9	Галын аюулгүй байдлын нехцөл	"Барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдал" БНБД 21-01-02, "Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүйн дүрэм" БНБД 21-02-02 тус тус шаардлагыг хангасан байна.
10	Захиалагч байгууллага	Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын яам, ОУХ-ийн "Найрамдал" цогцолбор
11	Санхүүжилт	Улсын төсвийн хөрөнгөөр.

Хянасан:

Захиалагчийн хяналтын инженер
ОУХ-ийн "Найрамдал" цогцолборын
HYA-ны дарга

Боловсруулсан:

ОУХ-ийн "Найрамдал" цогцолборын
Дулааны инженер

П.Саманд

Д.Мянгашибаатар

Д.Анхболд