

Барилга хот байгуулалтын сайдын  
2020 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн  
30 дугаар тушаалын 17А дугаар хавсралт

## ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Зургийн шифр: ЭД-24/39  
Төсвийн дугаар: 70/2024


**Захиалагч:** Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын ЗДТГ

**Ажлын нэр:** Цагаанчулуут багийн 9,10-р гудамжны хүүхдийн тоглоомын талбай  
засварлах ажлын төсөв

**Төсөвт өртгийн дүн:** 69,876,512 (Жаран есөн сая найман зуун далан зургаан мянга  
таван зуун арван хоёр) төгрөг


### Баталгаажуулсан:

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг дарга  
Огноо: 2024 оны .... дугаар сарын .... ны өдөр

  
Б.Баасансүрэн

### Хянасан:

"Эчо дизайн" ХХК-ийн Захирал  
Огноо: 2024 оны .... дугаар сарын .... ны өдөр

  
Г.Мэндбаяр

### Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин  Д.Сувд-Эрдэнэ

  
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН  
128-97

Огноо: 2024 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр

Цахим хаяг: / [d.suvderdene@mail.ru](mailto:d.suvderdene@mail.ru)/

Утас: +976-9935-1347

Барилга хот байгуулалтын сайдын  
2020 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн  
30 дугаар тушаалын 17Б хавсралт

## ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

### 1.Ерөнхий мэдээлэл

1. Байгууллагын нэр: “Эчо дизайн” ХХК
2. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар:
3. Ажлын зургийн нэр, байршил шифр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум.  
Цагаанчулуут багийн 9,10-р гудамжны хүүхдийн тоглоомын талбай засварлах, шифр ЭД-24/39
4. Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и-мэйл хаяг: Д.Сувд-Эрдэнэ /9935-1347/ d.suvderdene@mail.ru

### 2.Төсвийн тухай тэмдэглэл

Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив, ажлын зургийн жагсаалт /БА-001-003/

Төсвийг ажлын зурагт үндэслэн БНБД 81-95\*-12/2020-ийн дагуу боловсруулав.

Ажлын нэр төрөл, хийц, эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл:

Хүүхдийн тоглоомын талбай, засварлах

Гал, ариун цэврийн зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн тухай:

.....  
Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх талаарх мэдээлэл: зөрөөгүй

Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалыг хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл:

Материалын үнийг зах зээлийн ханшаар, гадаад материалыг УБ хотоос бусад материалыг орон нутгаас тээвэрлэхээр төсөвт тусгав.

- Төсөвт өртгийн дүн: **69,876,512 төгрөг**

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин



Д.Сувд-Эрдэнэ

## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	12 447 662
2	Материал	32 274 361
3	Тээвэр	1 407 521
4	Машин ашиглалт	634 108
	Шууд зардлын дүн	46 763 653
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	3 879 282
6	Ашиг / 15%/	7 596 440
	Барилга угсралтын ажлын дүн	58 239 375
7	НӨАТ 10%	5 823 938
8	Нормчлолын сан 0.18%	104 831
	Дүн	64 168 144
9	Захиалагчийн албаны зардал	1 164 788
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	2 796 400
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	582 394
	Дүн	68 711 725
12	Магадлашгүй ажил 2 %	1 164 788
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	69 876 512

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-240-05	Хүүхдийн тоглоом угсрах /гулсуур/	ш	1	3.4 / 2	61.89 / 0.81	61.888 / 0.81	6459 / 5212	399737 / 4196	403 932
37-240-04	Дүүжин даажин угсрах	ш	1	3.5 / 2	27.86 / 0.32	27.86 / 0.32	6536 / 5212	182094 / 1678	183 772
37-240-04	Эргэдэг тоглоом угсрах	ш	1	3.5 / 2	27.86 / 0.32	27.86 / 0.32	6536 / 5212	182094 / 1678	183 772
37-240-04	Тортой савлуур /3 үйлдэлтэй савлуур/	ш	1	3.5 / 2	27.86 / 0.32	27.86 / 0.32	6536 / 5212	182094 / 1678	183 772
37-240-04	Пүрштэй тоглоом	ш	2	3.5 / 2	27.86 / 0.32	55.72 / 0.64	6536 / 5212	364187 / 3357	367 544
37-240-04	Чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмж /суудалтай гар хөлийн дасгал/ угсрах	ш	1	3.5 / 2	17.86 / 0.32	17.86 / 0.32	6536 / 5212	116734 / 1678	118 412
11-030-06	Хиймэл зүлэг наах	м2	50	3.0 / 2	0.37 / 0.01	18.735 / 0.7	6150 / 5212	115220 / 3648	118 869
22-010-04	Хуучин элсний саванд торгон элс хийх	м3	2	2.5 / 2	1.54 / 1.41	3.09 / 2.82	5680 / 5212	17551 / 14698	32 249
51-150-02	Сагоны талбайн тор нөхөх	м2	48	4.9 / 2	1.5 / 0.01	72.144 / 0.29	7535 / 5212	543605 / 1501	545 106
15-270-12	Сагоны талбайн хашаа тосон будгаар 2 удаа будах	м2	8	3.1 / 2	0.43 / 0	3.461 / 0.01	6227 / 5212	21550 / 38	21 588
37-230-04	Сандал суурилуулах /гүшлэгтэй/	ш	4	3.4 / 2	2.6 / 0.14	10.406 / 0.55	6459 / 5212	67210 / 2856	70 066
37-230-04	Хогийн сав суурилуулах	ш	2	3.4 / 2	2.6 / 0.14	5.203 / 0.27	6459 / 5212	33605 / 1428	35 033
09-041-09	Хашааны төмөр хаалга	тн	0.054	4.0 / 2	12.91 / 3.01	0.697 / 0.16	6921 / 5212	4825 / 847	5 672
10-250-07	Хуучин сүүдрэвч буулгах /2ш/	м2	68	3.5 / 2	0.23 / 0.07	15.749 / 4.76	6536 / 5212	102934 / 24809	127 743

Нийт Хүн/цаг: 348.53 / 12.3

Үндсэн цалин: 2 397 529

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 407 580

Нэмэгдэл цалин: 887 086

Нийт цалин: 3 692 195

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 498 446

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэгзлэл: 502 139

Ажиллах хүчний зардал: 4 692 780

ЯВГАН ЗАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

25-07-22	Одоо байгаа явган замын хавтанг хуулах	1м2	345	3.7 / 2	0.13 /	45.16 /	6690 / 5212	302124 /	302 124
25-12-02	Одоо байгаа авто замын хашлагыг буулгах, k=0.5	1у/м	215	3.1 / 2	0.16 /	34.048 /	6227 / 5212	212020 /	212 020
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	34.5	2.0 / 2	0.04 /	1.415 /	5212 / 5212	7372 /	7 372
25-03-04	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах	1м3	34.5	3.1 / 2	0.03 /	1.035 /	6227 / 5212	6445 /	6 445
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх 6-100мм	1м3	34.5	3.4 / 2	0.26 /	8.999 /	6459 / 5212	58124 /	58 124
25-07-20	Явган хүний замын суурийг багсармалаар хийх	1м3	0.69	3.4 / 2	0.26 /	0.18 /	6459 / 5212	1162 /	1 162
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	345	3.7 / 2	0.26 /	90.321 /	6690 / 5212	604247 /	604 247
01-040-02	Хашлага суулгах шуудууг гараар ухах	м3	8.56	2.9 / 2	2.66 /	22.764 /	6056 / 5212	137856 /	137 856
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	215	3.1 / 2	0.19 /	41.289 /	6227 / 5212	257104 /	257 104

Нийт Хүн/цаг: 245.21 / 0

Үндсэн цалин: 1 586 456

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 269 697

Нэмэгдэл цалин: 586 989

Нийт цалин: 2 443 142

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 329 824

Ажлын багаж, хуецаас, хэрээлэл: 332 267

Ажиллах хүчний зардал: 3 105 233

СҮҮДРЭВЧ-1 ШИНЭЭР ХИЙХ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-030-04	Сүүдрэвчийн багана хийх, балк 150*150 мм	м3	0.441	2.7 / 2	39.13 / 2.15	17.256 / 0.95	5868 / 5212	101259 / 4942	106 201
10-030-04	Хашлага, холбоос хийх, балк 100*100мм	м3	0.17	2.7 / 2	39.13 / 2.15	6.652 / 0.37	5868 / 5212	39034 / 1905	40 939
10-100-04	Дээврийн нуруу угсрах, банз 50*150мм	м3	0.15	2.6 / 2	32.23 / 2.09	4.834 / 0.31	5774 / 5212	27913 / 1634	29 547
10-070-05	Дээд холбоос, сараалж хийх, банз 25*150мм	м2	3	2.5 / 2	1.63 / 0.15	4.898 / 0.44	5680 / 5212	27820 / 2314	30 134
10-020-09	Дээвэр, шалны хүрээ хийх, банз 25*150	м2	4.2	2.5 / 2	0.28 / 0.01	1.168 / 0.05	5680 / 5212	6634 / 285	6 919
10-360-05	Шалны рам зангидаж банзаар шаллах, 25*150мм	м2	23	2.9 / 2	1.62 / 0.02	37.193 / 0.46	6056 / 5212	225243 / 2421	227 664
10-760-05	ОСП хавтангаар дээвэр бүрэх	м2	10	3.2 / 2	1.38 / 0.00	13.82 / 0.04	6304 / 5212	87121 / 208	87 330

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10-760-05	Хар панераар дээвэр бүрэх	M2	10	3.2 / 2	1.38 / 0.00	13.82 / 0.04	6304 / 5212	87121 / 208	87 330
12-130-07	Чулуутай гоёлын хар цаас дээвэрт наах	M2	10	3.4 / 2	0.37 / 0.01	3.73 / 0.06	6459 / 5212	24092 / 313	24 405
10-250-07	Модон сандал хийх, банз 25*150мм	M2	3	3.5 / 2	24.43 / 0.07	73.295 / 0.21	6536 / 5212	479055 / 1095	480 149
10-030-06	Модон элементүүдийг харуулах	M3	1.238	3.0 / 2	1.78 /	2.206 /	6150 / 5212	13567 /	13 567
15-180-04	Сүүдрэвч, сандал усан суурьтай модны будгаар будах	M2	25	3.0 / 2	0.35 / 0.00	8.678 / 0.04	6150 / 5212	53367 / 195	53 562

Нийт Хүн/цаг: 187.55 / 2.98 Үндсэн цалин: 1 187 747  
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 201 917  
 Нэмэгдэл цалин: 439 466  
 Нийт цалин: 1 829 130  
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 246 933  
 Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл: 248 762  
 Ажиллах хүчний зардал: 2 324 824

СҮҮДРЭВЧ-2 ШИНЭЭР ХИЙХ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-030-04	Сүүдрэвчийн багана хийх, балк 150*150 мм	M3	0.441	2.7 / 2	39.13 / 2.15	17.256 / 0.95	5868 / 5212	101259 / 4942	106 201
10-030-04	Хашлага, холбоос хийх, балк 100*100мм	M3	0.17	2.7 / 2	39.13 / 2.15	6.652 / 0.37	5868 / 5212	39034 / 1905	40 939
10-100-04	Дээврийн нуруу угсрах, банз 50*150мм	M3	0.15	2.6 / 2	32.23 / 2.09	4.834 / 0.31	5774 / 5212	27913 / 1634	29 547
10-070-05	Дээд холбоос, сараалж хийх, банз 25*150мм	M2	3	2.5 / 2	1.63 / 0.15	4.898 / 0.44	5680 / 5212	27820 / 2314	30 134
10-020-09	Дээвэр, шалны хүрээ хийх, банз 25*150	M2	4.2	2.5 / 2	0.28 / 0.01	1.168 / 0.05	5680 / 5212	6634 / 285	6 919
10-360-05	Шалны рам зангидаж банзаар шаллах, 25*150мм	M2	23	2.9 / 2	1.62 / 0.02	37.193 / 0.46	6056 / 5212	225243 / 2421	227 664
10-760-05	ОСП хавтангаар дээвэр бүрэх	M2	10	3.2 / 2	1.38 / 0.00	13.82 / 0.04	6304 / 5212	87121 / 208	87 330
10-760-05	Хар панераар дээвэр бүрэх	M2	10	3.2 / 2	1.38 / 0.00	13.82 / 0.04	6304 / 5212	87121 / 208	87 330
12-130-07	Чулуутай гоёлын хар цаас дээвэрт наах	M2	10	3.4 / 2	0.37 / 0.01	3.73 / 0.06	6459 / 5212	24092 / 313	24 405
10-250-07	Модон сандал хийх, банз 25*150мм	M2	3	3.5 / 2	24.43 / 0.07	73.295 / 0.21	6536 / 5212	479055 / 1095	480 149
10-030-06	Модон элементүүдийг харуулах	M3	1.238	3.0 / 2	1.78 /	2.206 /	6150 / 5212	13567 /	13 567
15-180-04	Сүүдрэвч, сандал усан суурьтай модны будгаар будах	M2	25	3.0 / 2	0.35 / 0.00	8.678 / 0.04	6150 / 5212	53367 / 195	53 562

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	187.55 / 2.98	Үндсэн цалин:	1 187 747
	Инженер техникийн ажилчдын цалин:		201 917
		Нэмэгдэл цалин:	439 466
		Нийт цалин:	1 829 130
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			246 933
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	248 762
		Ажиллах хүчний зардал:	2 324 824
<b>Бүгд хүн/цаг:</b>	<b>968.84 / 18.25</b>	<b>Бүгд цалин:</b>	<b>6 359 479</b>
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			1 081 111
Нэмэгдэл цалин:			2 353 007
Нийт цалин:			9 793 598
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			1 322 136
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			1 331 929
Ажиллах хүчний зардал:			12 447 662

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

## ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4270	Сандал/ түшлэгтэй/	ш	320000	4	1 280 000	0.3	371	2	280.66	31 237
1-4271	Ус	м3	2000	0.367	735	0.367	1	1	960.47	353
1-0715	Туузан төмөр 30x4-өөс 200x10 хүртэл хэмжээтэй	тн	1280000	0.013	16 589	0.013	371	1	216.56	1 041
1-4571	Тортой савлуур тоглоом	ш	2600000	1	2 600 000	0.25	371	1	216.56	20 086
1-4543	Торгон элс	м3	24000	2.2	52 800	3.63	18	1	323.62	21 145
1-0686	Төмөр утсан тор	м2	7000	50.4	352 800	0.123	371	2	280.66	12 794
1-0361	Хиймэл зүлэг	м2	62000	50.5	3 131 000	0.061	371	2	280.66	6 363
	Хиймэл зүлэг наах цавуу	кг	5500	12.5	68 750	0.015	371	2	280.66	1 575
1-4270	Хогийн сав	ш	350000	2	700 000	0.15	371	2	280.66	15 619
1-4334	Хайрга	м3	22000	1.525	33 541	2.99	18	1	323.62	20 835
1-4571	Чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмж /суудалтай хөл гарын дасгал/	ш	2000000	1	2 000 000	0.25	371	1	216.56	20 086
1-4025	Цемент м-400	тн	374242	0.516	193 042	0.526	371	1	216.56	42 272
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	0.108	504	0.000	371	2	280.66	13
1-0878	Электрод э-50	кг	5000	12.902	64 512	0.015	371	2	280.66	1 558
1-4571	Эргэдэг тоглоом	ш	750000	1	750 000	0.25	371	1	216.56	20 086
1-4547	Боолт	кг	2500	16.8	42 000	0.019	371	2	280.66	1 977
1-4547	Боолт, бэхэлгээ	кг	5000	31.29	156 450	0.035	371	1	216.56	2 841
1-0062	Анкер боолт	кг	1200	213	255 600	0.241	371	2	280.66	25 062
1-4543	Голын элс	м3	22000	1.037	22 819	0.87	18	1	323.62	5 067
1-4572	Гулсуур	ш	1200000	1	1 200 000	0.8	371	1	216.56	64 275
1-4571	Дүүжин давжин /200x200x70/	ш	650000	1	650 000	0.25	371	1	216.56	20 086
1-3824	Квадрат 40*40*3	кг	3500	56.7	198 450	0.057	371	1	216.56	4 555
1-0757	Нугас	хос	4500	4.122	18 550	0.019	371	2	280.66	1 940
1-4571	Пүрштэй тоглоом	ш	500000	2	1 000 000	0.5	371	1	216.56	40 172
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	8500	3.84	32 640	0.005	371	2	280.66	516



## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал: 0.0704 0 1 0 0

381 554

## ЯВГАН ЗАМ

14 820 780

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	М3	2000	5.99	11 980	6.304	1	1	960.47	6 806
1-4542	Уулын элс	М3	22000	11.761	258 736	17.641	18	1	323.62	102 762
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	Ш	800	58.599	46 879	0.079	371	2	280.66	8 274
1-4334	Хайрга	М3	22000	2.158	47 479	3.777	18	1	323.62	22 000
1-4025	Цемент м-400	ТН	374242	3.844	1 438 453	3.921	371	1	216.56	314 989
1-0142	Явган замын хашлага	М	8000	215	1 720 000	6.02	10	2	461.73	27 796
1-4292	Явган замын хавтан	М2	27000	345	9 315 000	9.746	10	1	348.9	34 005
1-4543	Голын элс	М3	22000	1.653	36 374	2.728	18	1	323.62	15 891
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	М3	22000	35.362	777 975	60.116	18	1	323.62	350 187
1-4032	Нарийн ширхэгтэй элс	М3	18500	0.707	13 084	1.202	18	1	323.62	7 004
3-2701	Мяндсан утас	М	300	224.03	67 209	0.022	371	2	280.66	2 333
3-2701	Мяндсан олс	М	300	726.17	217 851	0.087	371	2	280.66	9 073
6-011	Модон гадас 5х5х120см (0.003м3)	Ш	50	1.837	92	0.004	371	2	280.66	411

Хог, хаягдлын зардал: 0.6699 0 1 0 0

901 531

## СҮҮДРЭВЧ-1 ШИНЭЭР ХИЙХ

13 951 113

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0221	Усан суурьтай модны будаг	КГ	8500	10	85 000	0.013	371	2	280.66	1 343
1-4501	Хар панер 6-10мм	М2	12000	10.3	123 600	0.222	371	2	280.66	23 166
1-0095	Хадаас /70-110мм/	КГ	2800	9.407	26 340	0.011	371	2	280.66	1 126
1-5018	Чулуутай гоёлын хар цаас	М2	20000	10.4	208 000	0.066	371	2	280.66	6 876
1-0083	Цаасан зүлгүүр	М2	4400	0.025	110	0	371	2	280.66	0

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Эрэг боолт	Кг	5200	3.8	19 760	0.004	371	2	280.66	447
1-4152	Балк 150*150мм	м3	555500	0.529	293 971	0.344	10	1	348.9	1 200
1-4152	Балк 100*100мм	м3	555500	0.204	113 322	0.133	10	1	348.9	463
1-4013	Банз II зэрэг, зузаан 50мм	м3	555500	0.18	99 990	0.117	10	1	348.9	408
1-3996	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555500	0.996	553 278	0.647	10	1	348.9	2 259
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	2500	4.558	11 395	0.005	371	2	280.66	541
1-0721	Бэхлэг төмөр	кг	3600	1.951	7 024	0.002	371	2	280.66	230
1-4152	Дүзэнцэр II зэрэг	м3	650000	0.06	39 000	0.039	10	1	348.9	136
3-8061	Парфон хий	кг	3500	5	17 500	0.006	371	1	216.56	506
1-0424	Үжил эсэргүүцэгч түрхлэг	кг	11509	3.176	36 554	0.003	371	2	280.66	351
1-4501	Osб хавтан 1220x2440x10	м2	11300	10.3	116 390	0.222	371	2	280.66	23 166

Хог, хаягдлын зардал:

0.011 0 1 0 0

1 751 234

62 218

## СҮҮДРЭВЧ-2 ШИНЭЭР ХИЙХ

Шифр	Материалын нэр	Материал					Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал	
1-0221	Усан суурьтай модны будаг	кг	8500	10	85 000	0.013	371	2	280.66	1 343	
1-4501	Хар панер 6-10мм	м2	12000	10.3	123 600	0.222	371	2	280.66	23 166	
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2800	9.407	26 340	0.011	371	2	280.66	1 126	
1-5018	Чулуутай гоёлын хар цаас	м2	20000	10.4	208 000	0.066	371	2	280.66	6 876	
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4400	0.025	110	0	371	2	280.66	0	
1-0093	Эрэг боолт	кг	5200	3.8	19 760	0.004	371	2	280.66	447	
1-4152	Балк 150*150мм	м3	555500	0.529	293 971	0.344	10	1	348.9	1 200	
1-4152	Балк 100*100мм	м3	555500	0.204	113 322	0.133	10	1	348.9	463	
1-4013	Банз II зэрэг, зузаан 50мм	м3	555500	0.18	99 990	0.117	10	1	348.9	408	
1-3996	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555500	0.996	553 278	0.647	10	1	348.9	2 259	
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	2500	4.558	11 395	0.005	371	2	280.66	541	
1-0721	Бэхлэг төмөр	кг	3600	1.951	7 024	0.002	371	2	280.66	230	
1-4152	Дүзэнцэр II зэрэг	м3	650000	0.06	39 000	0.039	10	1	348.9	136	
3-8061	Парфон хий	кг	3500	5	17 500	0.006	371	1	216.56	506	
1-0424	Үжил эсэргүүцэгч түрхлэг	кг	11509	3.176	36 554	0.003	371	2	280.66	351	

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

1-4501	Osb хавтан 1220x2440x10	m2	11300	10.3	116 390	0.222	371	2	280.66	23 166
Хог, хаягдлын зардал: 0.011 0 1 0 0										
<b>1 751 234 62 218</b>										

Хог, хаягдлын зардал: 0.7623 0 1 0 0

**НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН: 32 274 361 1 407 521**

**НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
04*01	Усны машин	0.25	72019	17 740
9007	Цахилгаан харуул	4.25	14550	61 892
9003	Цахилгаан өрөм	3.12	2531	7 897
1002	Эксковатор 1м3	5.44	14250	77 586
1006	Эксковатор 0.15м3	4.83	33257	160 631
03*03	Автогрейдер	2.14	62076	132 827
03*03	Автогрейдер 175м.х	0.38	62076	23 344
2028	Автокран 5тн	1.62	59489	96 582
13200	Автомашин	0.99	3453	3 426
3027	Гагнуурын аппарат	0.35	18989	6 665
5006	Газан хошуу	3.49	12000	41 904
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн	0.03	63789	2 106
53*01	Пикап	0.33	4536	1 508

**634 108**