

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн төмөр буулгах	м2	382.7
2	Банзан шувуун нуруу буулгах	м3	17.1
3	Дулаалга задлах	м2	298.87
4	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	298.87
5	Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах	м2	68.58
6	Хаалга буулгах	м2	48.1
7	Таазанд буудаж тогтоосон бэхэлгээтэй өдрийн гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	46
8	Тоосгон хана буулгах	м3	570.17
9	Шалны хавтанцар задлаж буулгах	м2	651
10	Шавардлагатай хучилт задлах	100м2	6.51
11	Чулуут бетон суурийг задлаж буулгах	м3	120.5
12	Эргүүлэгт холбоотой 32мм хүртэл голчтой шугам буулгах	м	95
13	80кг хүртэл жинтэй радиатор задалж буулгах	1 ш	33
14	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	3
15	Шаазан жорлон буулгах	ш	3
16	Барилгын хог ялгаж овоолж автомашинд ачиж хаях	м3	803

## ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсийг эксковатороор ухаж шороог автосамосвалд ачих, зөөж хаях	м3	1306
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1241.58
3	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	91.42
4	140 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	1215
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1215
6	Шалан дор хийх шороог эксковатороор ухаж шороог автосамосвалд ачих, зөөж ирэх	м3	1401.2
7	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	91.2
8	Довжооны дор шороо хийж нягтруулах	м3	95

## СУУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	9.16
2	Бетон шахах шахуургаар даганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	22.8
3	Сууринд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	0.728
4	Хамар ханын доорхи суурь цутгах В15	м3	5.4
5	Хамар ханын доорхи суурь арматурчилах	тн	0.278
6	Суурийн холбоос дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В20 СДН-1	м3	18.5
7	Суурийн холбоос дам нуруу арматурчилах	тн	2.649
8	Зоорийн хана хөөсөнцөр хавтангаар дулаалах /б-10см/	м2	170
9	Суурь болон зоорийн хананд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	323.6

## ЦУТГАМАЛ ТӨМӨР БЕТОН БҮТЭЭЦ

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зоорийн төмөр бетон хана цутгах В20	м3	30.46
2	Бетон шахуургаар төмөр бетон багана цутгах В20	м3	52.8
3	Зоорийн ханын хөрстэй харьцах хэсэгт 1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	204
4	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	108.72
5	Бетон шахуургаар төмөр бетон хучилт цутгах В20	м3	153.78
6	Төмөр бетон дээврийн парапет цутгах В20	м3	18.5
7	Бетон шахуургаар парапетний төмөр бетон багана ПБ-1 цутгах В20	м3	1.32
8	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	25.245

## ГАДНА, ДОТОР ШАТ БОЛОН ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны төмөр бетон марш чигжиж цутгах В20	м3	10.69
2	Шатны төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	0.7
3	Шатны төмөр бетон багана цутгах В20	м3	1.8
4	Зоорийн гадна шатны төмөр бетон марш чигжиж цутгах В20	м3	1.95
5	Зоорийн гадна шатна хашлага төмөр бетон хана цутгах В20	м3	9
6	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В15	м3	17.64
7	Дотор шатанд төмөр бариултай төмөр хайс хийх	кг	388.14
8	Гадна довжоонд төмөр бариултай төмөр хайс хийх	кг	334.3
9	Шатны доороос заслал хийх	м2	29
10	Шатны доороос замаскадах	м2	29
11	Шатны доороос эмульсэн будгаар будах	м2	29
12	Шатны хайс ба бариул тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.723
13	Гадна шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантгиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	79
14	Гадна чулуун хавтан дээр резинэн дэвсгэр наах	м2	79
15	Дээвэрт гарах төмөр шат угсрах	тн	0.29
16	Дээвэрт гарах төмөр шат 2 удаа будах	тн	0.29
17	Галын шатны төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	11.7
18	Металл галын шат хашлага төмрийн хамт угсрах	тн	7.211
19	Металл галын шат хашлага төмрийн хамт 2 удаа будах	тн	7.211

## ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	300 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	215.18
2	200 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	60.07
3	100 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	50.656
4	Тоосго, блокон өрөг арматурчлах	тн	0.622
5	Я15.12.14 ялуу угсрах	ш	36
6	Я22.12.14 ялуу угсрах	ш	6
7	Өрөг, шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	28.022

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн бетон тэгшилгээг 30мм-н зузаантай хийх	м2	290
2	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	290

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	ESP хавтангаар дээврийн дулаалга хийх d-200мм	м2	290
4	ESP хавтангаар дээврийн налуулга хийх d-100-400мм	м2	290
5	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-н зузаантай хийх	м2	290
6	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.27
7	Праймер хөрсжүүлэлт хийх 21.5л	м2	290
8	Битумэн доод дэвсгэр үе парпет давуулж наах /техноЭласт-ЭПП/	м2	290
9	Битумэн дээд дэвсгэр үе парпет давуулж наах /техноЭласт/	м2	290
10	Салхивчийн сувгийг дээвэр дээр тоосгоор цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	21.84
11	Парпедийн дотор тал, салхивчийн тоосгон яндан шавардах	м2	121.65
12	Салхивчний яндангийн цайрдсан гөлмөн төмөр малгай хийх	м2	11
13	Парпед төмөрлөх	м2	29.5
14	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	290

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металл рамтай хамгаалалтын шилэн хана угсрах ГШХ-1	м2	14.88
2	Металл рамтай хамгаалалтын шилэн хана угсрах ГШХ-2	м2	17.1
3	Металл рамтай хамгаалалтын шилэн хана угсрах ГШХ-3	м2	48.65
4	Металл рамтай хамгаалалтын шилэн хана угсрах ГШХ-4	м2	40.43
5	Металл рамтай хамгаалалтын шилэн хана угсрах ДШХ-1	м2	14.88
6	Металл рамтай хамгаалалтын шилэн хана угсрах ДШХ-2	м2	17.1
7	Шилэн хана хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	153.04
8	Төмөр хаалга суулгах ХТ21-09	ш	3
9	Төмөр хаалга суулгах ХТ21-15	ш	2
10	Гадна шилэн хаалга угсрах ХШГ21-15	м2	3.15
11	Модон хаалга угсрах ХБ21-8	м2	11.16
12	Модон хаалга угсрах ХБ21-10	м2	36.51
13	Гадна төмөр хаалга суулгах БХ21-10	ш	2
14	Сөхөгддөг автомат хаалга угсрах ГАУХ-1	1 блок	1
15	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	71.83
16	Хаалганд цоож суулгах	ш	35
17	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах Ц5-9	м2	2.04
18	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах Ц5-15	м2	1.43
19	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах Ц18-12	м2	24.85
20	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах Ц18-15	м2	40.36
21	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах Ц18-17	м2	9.18
22	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах Ц27-17	м2	13.77
23	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	94.52
24	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	18.12
25	Цонхны гадна өнгөлсөн гантигаар хаяавч хийх	м2	18

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шал цутгах В15	м3	70.02
2	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	1.264
3	Шаланд бетон тэгшилгээ хийх	м2	1073.6
4	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	3066.24
5	Шалны 1 үе ус тусгаарлагч хийх	м2	1073.6

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Шал, шатанд боржин чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	392.01
7	Шал, шатанд хөвөө хавтанцар хийх	м	196.34
8	Паркетан шал шахаж хийх	м2	459.52
9	Шаланд цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	66.36
10	Шалыг резинэн будгаар 2 удаа будах	м2	168
11	Тайзны төмөр рам угсрах	тн	0.23
12	Тайзыг зоргодсон OSP хавтангаар шаллах	м2	17.5
13	Тайзны шатанд шатны гуя банз хийх	м2	0.3
14	Тайзны шаланд хивсэнцэр наах	м2	17.78

## ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	736.5
2	Хаалга цонхны гадна амалгаа шавардах	у/м	331.51
3	Цоколийн хана basaltwool хавтангаар дулаалах /б-15см/	м2	81.6
4	Цоколь шавардах	м2	185
5	Цоколын хананд хиймэл чулуун хавтанцар наах	м2	185
6	Бетон хаяавч бетон бэлтгэл хийх В10	м3	5.3
7	Хаяавч болон довжоон дээр 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	70.2
8	Заслалын шат угсрах буулгах	м2	840

## ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардаж замасгдах	м2	2336.2
2	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	28
3	Хаалга цонхны амалгааг шавардах	м2	214
4	Цонхны амалгааны дотор талыг тосон будгаар будах	м2	180.36
5	Бетонон тааз шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардаж замасгдах	м2	717.29
6	Ариун цэврийн өрөөний хананд вааран хавтанцар наах \ h=2.4м\	м2	250.2
7	ХБ ариун цэврийн өрөөнд тусгай зориулалтын тоноглол хийх	иж бүр- дэл	3
8	Плитаны чигжээс	м2	250.2
9	Хана эмульсэн будгаар будах 2үе	м2	1810.66
10	Хана тосон будгаар сайн чанартай будах	м2	234.39
11	Ариун цэврийн өрөөний таазанд хавтан өнгөлгөө хийх	м2	115.65
12	Вестибюльд төмөр каркастай уналттай гоёлын гипсэн тааз угсрах	м2	50.42
13	Таазанд замаска тэгшилгээ хийх	м2	50.42
14	1-р давхрын 107 тоот өрөөнд хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй төмөр дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүж хийх	м2	74
15	2-р давхрын Вестибюль болон хонгилд хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй төмөр дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүж хийх	м2	40.4
16	3-р давхрын Вестибюль, хонгилд хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй төмөр дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүж хийх	м2	40.39
17	3-р давхрын 308 тоот өрөөнд төмөр каркастай уналттай гоёлын гипсэн тааз угсрах	м2	35.45
18	Таазанд замаска тэгшилгээ хийх	м2	35.45
19	Тааз сайн эмульсээр будах	м2	803.16

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

20	Сараалж, далавч, радиоторууд, 50мм бага голчтой хоолойнууд будах	м2	32.1
21	Суултуурын 2хажуу талаар хаалт хийх	м2	11.6
22	Суултуурын 2хажуу талаар хийсэн хаалтанд хаалга хийх	м2	8.4

## БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон пандус цутгах В-15	м3	1.6
2	Пандусны бетон хана цутгах	м3	18.66
3	Пандусны төмөр сараалж угсрах	тн	0.1
4	Пандусны хана шавардах	м2	72
5	Пандусны хананд хиймэл чулуун хавтанцар наах	м2	72
6	Авто зогсоолын дугуй хязгаарлагч угсрах	ш	4
7	Вестибюльд гоёлын абжур тавих	ширхэг	1

## ХАЛААЛТЫН ТҮГЭЭХ ШУГАМ №1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20-25мм	м	110
2	Ф 20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	90
3	Ф 25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20
4	Яндан хоолойг будах	м2	14.444
5	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф20мм	м2	11.304
6	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф25мм	м2	3.14
7	Тохируулах хаалт байрлуулах	ш	14
8	Хий авагч Ф15мм тавих	ш	4
9	Бөмбөлгөн хаалт голч ф15мм байрлуулах	ш	14
10	Ширмэн радиатор угсрах	экм	35.873
11	Халаалтын системийг усаар угаах	м	110

## ХАЛААЛТЫН ТҮГЭЭХ ШУГАМ №2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20-25мм	м	200
2	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 32мм	м	20
3	Ф 20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	160
4	Ф 25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
5	Ф32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20
6	Яндан хоолойг будах	м2	30.4
7	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф20мм	м2	20.096
8	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф25мм	м2	6.28
9	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф32мм	м2	4.02
10	Тохируулах хаалт Ф15мм байрлуулах	ш	22
11	Хий авагч Ф15мм тавих	ш	6
12	Бөмбөлгөн хаалт голч ф15мм байрлуулах	ш	22
13	Ус буулгагч d=15мм тавих	ш	2
14	Автомат хий гаргагч Ф15мм тавих	ш	2
15	Ширмэн радиатор угсрах	экм	48.5714
16	Халаалтын системийг усаар угаах	м	220

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ХАЛААЛТЫН ТҮГЭЭХ ШУГАМ №3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20-25мм	м	260
2	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 32мм	м	40
3	Ф 20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	200
4	Ф 25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	60
5	Ф32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
6	Яндан хоолойг будах	м2	42.58
7	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф20мм	м2	25.12
8	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф25мм	м2	9.42
9	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф32мм	м2	8.04
10	Тохируулах хаалт Ф15мм байрлуулах	ш	31
11	Хий авагч Ф15мм тавих	ш	9
12	Бөмбөлгөн хаалт голч ф15мм байрлуулах	ш	31
13	Ус буулгагч d=15мм тавих	ш	4
14	Автомат хий гаргагч Ф15мм тавих	ш	2
15	Ширмэн радиатор угсрах	экм	60.635
16	Халаалтын системийг усаар угаах	м	300
17	Хананд угсрах агаар оруулах сэнс угсрах. L=100м3/ц, P=50 па, N=30вт, 220V/50hz	ш	4

## АГААР СЭЛГЭЛТ С-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар оруулах сэнс угсрах. L=660м3/ц, P=200Па, N=0.23кВт, n=2920 эр/мин, 220V/50Hz	ш	1
2	Вентиляторт зөөлөн холбоос тавих	ш	2
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.6мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	32
4	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200х150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	14
5	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 250х200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	18
6	200х150мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.6мм	ш	5
7	250х200мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.6мм	ш	3
8	Сараалж тавих P200х150	ш	1
9	Сараалж тавих P200	ш	4
10	Агаарын дулааны хөшиг байрлуулах N=13.7кВт, 380V/50Hz, 28A	ш	2

## АГААР СЭЛГЭЛТ С-2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар оруулах сэнс угсрах. L=450м3/ц, P=150Па, N=0.17кВт, n=2920 эр/мин, 220V/50Hz	ш	1
2	Вентиляторт зөөлөн холбоос тавих	ш	2
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.6мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	14
4	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200х150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	14
5	200х150мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.6мм	ш	2

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Сараалж тавих P200x150	ш	4
---	------------------------	---	---

## АГААР СЭЛГЭЛТ С-3,4,5

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар оруулах сэнс угсрах. L=780м3/ц, P=200Па, N=0.23кВт, n=2920 эр/мин, 220V/50Hz	ш	3
2	Вентиляторт зөөлөн холбоос тавих	ш	6
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.6мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	147
4	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150x150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	48
5	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 250x200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	99
6	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 200x150 - 250x200	ш	3
7	150x150мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.6мм	ш	5
8	250x200мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.6мм	ш	10
9	Сараалж тавих P200x150	ш	8
10	Сараалж тавих P150	ш	14

## АГААР СЭЛГЭЛТ С-6

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар оруулах сэнс угсрах. L=350м3/ц, P=150Па, N=0.17кВт, n=2920 эр/мин, 220V/50Hz	ш	3
2	Вентиляторт зөөлөн холбоос тавих	ш	6
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.6мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	32
4	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150x150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	24
5	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200x200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	8
6	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 150x150 - 200x200	ш	1
7	Сараалж тавих P150	ш	16

## ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	15
2	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20-25мм	м	15
3	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	11
4	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	5
5	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	8
6	D=50мм яндан хоолойн дулаалгаар дулаалах	м2	3.454
7	D=25мм яндан хоолойн дулаалгаар дулаалах	м2	0.785
8	D=20мм яндан хоолойн дулаалгаар дулаалах	м2	1.005
9	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф15мм	м	73
10	Хаалт Ф50мм	ш	2

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Хаалт Ф25мм	ш	1
12	Хаалт Ф20мм	ш	1
13	Хаалт Ф15мм	ш	49
14	Угаагуурын холигч тавих	1ш	16
15	Мойкны холигч байрлуулах	1ш	2
16	Душны холигч байрлуулах	1ш	1
17	Хог шүүгч тавих ф32мм	ш	1
18	Хүйтэн усны тоолуур угсрах ф32мм	шир	1
19	Цэвэр усны системийг усаар угаах	м	97
20	Ус халаагч угсрах V=30л	ш	4

## ГАЛЫН КРАН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Арматурын голч d=50мм тавих	ком	4
2	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	18
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	18

## БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	27
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	38
3	Тэгш гуравлагч тавих d = 100-100мм	ш	15
4	Тэгш гуравлагч тавих d =50- 50мм	ш	7
5	Ташуу гуравлагч тавих d =100- 100мм	ш	10
6	Ташуу гуравлагч тавих d =100-50мм	ш	15
7	Отвод Ф100 135С	ш	1
8	Булан Ф100 90С	ш	9
9	Булан Ф50 90С	ш	18
10	Шалгах таг Ф100	ш	2
11	Шилжвэр Ф100*50	ш	1
12	Цэвэрлэгээний таг Ф100	ш	7
13	Үл буцаах хаалт Ф100	ш	3
14	Малгайвч Ф100	ш	1
15	Суултуур уян хоолой, сифоны хамт тавих	1ком	16
16	Угаагуур сифоны хамт тавих	1ком	16
17	Мойк	ш	2
18	Душ	ш	1

## ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ, РАДИО ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын хуваарилах самбар угсрах ОХС	ш	1
2	Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-1,ТС-2,ТС-3	ш	3
3	Ослын самбар угсрах ОГС-1	ш	1
4	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГГС-1	ш	1
5	АВР-160А- Автомат сэлгэн залгагч угсрах	иж бүр	1
6	Цэнэг шавхагчийг угсрах	иж бүр	6



## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Гүйдлийн трансформатор угсрах	ширхэг	6
8	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
9	BA88-33-3P-160A автомат таслуур угсрах	ш	2
10	BA88-32-3-80A автомат таслуур угсрах	ш	1
11	BA88-32-3-63A автомат таслуур угсрах	ш	2
12	BA88-32-3-32A автомат таслуур угсрах	ш	4
13	BA88-32-3P-125A автомат таслуур угсрах	ш	2
14	BH88-32-3-80A ачаалал таслагч угсрах	ш	1
15	BH88-32-3-63A ачаалал таслагч угсрах	ш	2
16	RAL-C-4/380B/63A электрон тоолуур угсрах	ш	1
17	RAL-C-4/380B/50A электрон тоолуур угсрах	ш	2
18	BA47-100-4P-100A/B автомат таслуур угсрах	ш	1
19	BA47-29-2-16а хар.В автомат таслуур угсрах	ш	11
20	BA47-29-1-16а хар.В автомат таслуур угсрах	ш	4
21	BA47-100-3-63A\ -хар.С автомат таслуур угсрах	ш	1
22	BA47-100-3-50A\ -хар.С автомат таслуур угсрах	ш	2
23	BA47-100-2-16A\ -хар.D автомат таслуур угсрах	ш	9
24	BA47-100-2-16A\ -хар.В автомат таслуур угсрах	ш	4
25	BA47-100-3-32A\ -хар.D автомат таслуур угсрах	ш	2
26	BA47-100-3-25A\ -хар.С автомат таслуур угсрах	ш	2
27	ABDT-32.2P/40/30mA-УЗО-то автомат таслуур угсрах	ш	2
28	ABDT-32.2P/25/30mA-УЗО-то автомат таслуур угсрах	ш	16
29	ABDT-32.2P/25/10mA-УЗО-то автомат таслуур угсрах	ш	4
30	Газардуулга холболтын хайрцаг самбар угсрах	ш	1
31	Соронзон залгуур угсрах КМИ-10960 In=9A, 220V	ш	5
32	Соронзон залгуур угсрах КМИ-23260 In=32A, 380V	ш	2
33	Ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тоноглох флуорисцент чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 220вт 2*36вт IP44	ш	16
34	Таазанд тоноглох LED чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 220вт 40вт IP20	ш	53
35	Люминесцент чийдэнтэй таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч угсрах 220ВТ 1*60вт, IP20	ш	18
36	Ус чийгнээс хамгаалагдсан хананд тоноглох гэрэлтүүлэгч угсрах 220вт 1х60вт IP44	ш	3
37	Люминесцент чийдэнтэй таазанд тоноглох хөдөлгөөн мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч угсрах 220ВТ 1*60вт, IP20	ш	6
38	Таазанд тоноглох флуорисцент чийдэн бүхий хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах 220вт 2*36вт IP20	ш	12
39	Флуорисцент чийдэнтэй "Гарах" дохионы бичигтэй цэнэг хуримтлууртай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	8
40	Ослын цэнэг хуримтлууртай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	16
41	Ус чийгнээс хамгаалагдсан далд тоноглох 1 туйлт унтраалга угсрах	ш	8
42	Далд тавих 1 туйлт унтраалга угсрах	ш	26
43	Далд тавих 2 туйлт унтраалга угсрах	ш	5
44	Далд тавих 3 туйлт унтраалга угсрах	ш	1
45	Далд тавих газардуулгын контакттай 2-лосон розетка угсрах	ш	53
46	Шаланд тоноглох тавих газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка угсрах	ш	11
47	Ил тавих газардуулгын контакттай тагтай хамгаалагдсан розетка угсрах	ш	18
48	Хананд ил тавих газардуулгын контакттай гурван туйлт розетка угсрах	ш	2
49	Розетка унтраалагын хайрцаг угсрах	ш	124
50	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	6
51	1х2.5мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	2700
52	1х4мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	1450

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

53	1х6мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	260
54	1х10мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	150
55	5х6мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай гал дэмждэггүй утас сүвлэх	м	25
56	5х16мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай гал дэмждэггүй утас сүвлэх	м	55
57	1х16+4х25мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай гал дэмждэггүй утас сүвлэх	м	22
58	Пластмассан хоолой ф20мм угсрах /гал дэмждэггүй	м	1300
59	Пластмассан хоолой ф32мм угсрах /гал дэмждэггүй	м	90
60	Пластмассан хоолой ф80мм угсрах /гал дэмждэггүй	м	85
61	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шиннийг байрлуулсан кабелийн хийцэнд гагнаж угсрах	м	80
62	40*4мм огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	158
63	25*4мм огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	50
64	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	37
65	Аянга хүлээн авагч тавих	ш	2
66	Кабелийн тавиур угсрах В=400, L=3мм	ш	4
67	Кабелийн босоо тавиур угсрах В=400, L=3мм	ш	3

## ТЕЛЕФОНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	IP Дотуур холбооны станц угсрах /20 хэрэглэгчийн багтаамжтай/	ш	1
2	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тус-тай ПЭ бүр-тэй эрчилсэн хос кабель cat.5 4х2х0.5мм угсрах	100м	5.7

## КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ком-н сулжээний салаалагчийг угсрах Swtch 32port	ш	1
2	Router угсрах	ш	1
3	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж тавих /FDF/	1шир-хэг	1
4	Шилэн кабелийн хувиргагч төхөөрөмж угсрах	ш	1
5	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тус-тай ПЭ бүр-тэй галд тэсвэртэй хамгаалалтын эрчилсэн хос кабель 4х2х0.5мм татах	100м	9.3

## КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн телевизийн өсгөгч	ш	1
2	Кабелийн телевизийн гол салбарлагч2 чиглэл	ш	2
3	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тус-тай ПЭ бүр-тэй коаксаль кабель РК 75-5мм угсрах	100м	0.8

## ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮҮР ХАЙРЦАГНЫ ХАМТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Интернет-н хананд байрлах хэрэглэгчийн үүр RG45	шир	4
2	Интернет-н шаланд байрлах хосолсон хэрэглэгчийн үүр RJ11+RG45	шир	3
3	Интернет телефоны хананд байрлах хосолсон хэрэглэгчийн үүр RJ11+RG45	шир	16

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Интернет телефоны шаланд байрлах хосолсон хэрэглэгчийн үүр RJ11+RG45	шир	217
5	Интернет,коаксалт катв-н хананд байрлах хосолсон хэрэглэгчийн үүр RG45+коаксал	шир	3

## ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	16 чиглэл хянах галын дохиололын хүлээн авах станц угсрах	ш	1
2	Үл тасалдах тэжээлийн блок угсрах	ш	1
3	Утаа мэдрэх галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	33
4	Галын дохиололын дулаан мэдээлэгч	ш	13
5	Түгшүүрийн дохио өгөгч угсрах	ш	6
6	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээлэгч угсрах	ш	5
7	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тус-тай ПЭ бүр-тэй галд тэсвэртэй хамгаалалтын кабель 4x0.8мм татах	100м	5.6
8	Пластмассан хоолой /нимгэн ханатай уян/ угсрах	м	430

## АЖИГЛАЛТЫН ДОХИОЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дүрс хүлээн авах NVR төхөөрөмж угсрах	ш	1
2	Сүлжээний сэлгэгч угсрах	ш	1
3	Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах дэлгэц 32"	ш	1
4	Хяналтын компьютер	ком	1
5	Хамгаалалтын дохиоллын хяналтын дуран дотор угсрах	ш	14
6	Хамгаалалтын дохиоллын хяналтын дуран гадна угсрах	ш	4
7	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тус-тай ПЭ бүр-тэй галд тэсвэртэй хамгаалалтын эрчилсэн хос кабель 4x2x0.5мм татах	100м	3.8
8	Пластмассан хоолой /нимгэн ханатай уян/ угсрах	м	220

## ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зарлан мэдээлэх системийн өсгөгч /600watt/	ш	1
2	Алсын удирдлагатай микрофон угсрах	ш	1
3	Таазанд далд суурилуулах чанга яригч угсрах	ш	26
4	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тус-тай ПЭ бүр-тэй дан хосын кабель 2x2.5мм татах	100м	3.2
5	Пластмассан хоолой /нимгэн ханатай уян/ угсрах	м	260

## БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холбооны ниш сөхдөг тагтай нимгэн төмөр хайрцаг 600x800x160мм	ш	3
2	Холбооны мэдээллийн зогсвор gask 19	ш	1
3	Хүчдэл гүйдэл баригч	ш	1
4	Пластмассан хоолой /нимгэн ханатай уян/ ф16мм угсрах	м	550
5	Пластмассан хоолой ф63мм угсрах	м	18
6	Кабелийн тавиур W400x50mm	ш	6
7	Кабелийн тавиурын Т хэлбэрийн эргэлт W400x50mm	ш	1

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1.25м <sup>3</sup> багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м <sup>3</sup>	13
2	2м хүртэл гүн 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м <sup>3</sup>	1
3	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м <sup>3</sup>	10.5
4	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м <sup>3</sup>	2.5

## ДХ-1 ДУЛААНЫ ХУДГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган бөмбөлгөн хаалт d=100мм байрлуулах	ш	2
2	Хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	2
3	Цахилгаан гагнааст шулуун заадаст ган хоолой угсрах хоолойн голч d = 45*3.5мм	км	0.002
4	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф108х5.0 мм	ш	2
5	1800х250х250(н) ялуу угсрах Тип ПР-18	ш	1
6	1800х120х240(н) ялуу угсрах Тип Я-18	ш	1

## ДХ-1 -С ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ БАРИЛГА ХҮРТЭЛХ ДУЛААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цахилгаан гагнааст шулуун заадаст ган хоолой угсрах хоолойн голч d = 108*5.0мм	км	0.03
2	Яндан хоолойд полиуретан дулаалга хийх , d=100 мм	м <sup>2</sup>	20.35
3	Яндан хоолойд өнгийн лент хийх	м <sup>2</sup>	15
4	Ган хэвлэмэл чиг өөрчлөгч тавих ф108х5.0 мм	ш	14
5	Хоолойн үл хөдлөх тулгуур угсрах ф108х5.0 Т3.07	ш	2
6	Хоолойн гулсах тулгуур угсрах ГТ 17,10-108	ш	8
7	Бетон дэр угсрах ОП-2	ш	8
8	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг 1000х460h	м <sup>3</sup>	1.57

## ХОЛИГЧ НАСОСНЫ УЗЕЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холигч насос 2.09м <sup>3</sup> /ц n=10м р=1.5квт	ш	1
2	Контроллер	ш	1
3	Температур тохируулах автомат хаалт ф65	ш	1
4	Гадна ба дотор агаарын температур мэдрэгч	ш	3
5	Бөмбөлгөн хаалт ф100мм /фланцтай/	ш	3
6	Бөмбөлгөн хаалт ф32мм /фланцтай/	ш	4
7	Бөмбөлгөн хаалт ф25мм /фланцтай/	ш	2
8	Бөмбөлгөн хаалт ф40мм	ш	3
9	Бөмбөлгөн хаалт ф20мм	ш	1
10	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 100мм	км	0.02
11	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 65мм	км	0.004

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

12	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 40мм	км	0.002
13	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 20мм	км	0.001
14	Балансын хаалт ф100мм	ш	1
15	Балансын хаалт ф32мм	ш	2
16	Балансын хаалт ф25мм	ш	1
17	Магниттай хог шүүгч ф100	ш	2
18	Үл буцах хаалт ф65мм	ш	1
19	Хэвлэмэл шилжвэр тавих ф100 - ф65 мм	ш	2
20	16 кгс/см хүртэл хэмжих пуржинт манометр	шир	8
21	Мөнгөн уст техникийн термометр оправын хамт	ш	7
22	Температурын датчик тавих	ш	2
23	Яндан хоолойд полиуретан дулаалга хийх , ф100мм	м2	12.56
24	Яндан хоолойд полиуретан дулаалга хийх , ф65мм	м2	1.633
25	Тоноглолд дулаалга хийх	м2	3
26	Яндан хоолойд өнгийн лент хийх	м2	12.56
27	Даралтын датчик тавих	ш	1
28	Даралтын зөрүү тохируулах хаалт, датчикийн хамт тавих. ф65мм	ш	1
29	Ган хэвлэмэл чиг өөрчлөгч тавих ф108х5.0 мм	ш	4
30	Дулааны тоолуур угсрах ду65	ком	1

## АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	50
2	Мөн гараар ухах	м3	3.7
3	Шуудууны ёроолыг гараар тэгшлэх	м2	25.5
4	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	1.65
5	150 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	16
6	Яндан хоолойд полиуретан дулаалга хийх , ф150мм	м2	15.1
7	Дулаалгатай яндан хоолойг шигшсэн шороогоор хучиж дулаалах	м3	8.25
8	Шуудууг бульдозероор түрж нягтруулж булах	м3	43.7
9	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
10	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	31.4

## ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.006
2	Яндан хоолойд полиуретан дулаалга хийх , ф50мм	м2	1.884
3	Фланцтай хаалт d=50мм байрлуулах	ш	1
4	Ган хэвлэмэл чиг өөрчлөгч тавих ф50 мм	ш	1
5	Юүлэх хаалт d=32мм байрлуулах	ш	1

## 0.4КВ-ЫН КАБЕЛ ТАТАХ АЖИЛ

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	35.8
2	2м хүртэл гүн 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.7
3	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	26.26
4	0.4 кВ-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х35+1х25мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.22
5	Кабелийн тулгуурт тавих төгсгөлийн муфт тавих GUS-01/4*35/1000	ш	4
6	Кабелийн хамгаалалтын тууз	м	90
7	Кабелийн тэмдэглэл тавих	1 ш	4
8	Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх	м	90
9	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	90
10	Ган цайрдсан хоолой суулгах д-100 мм	м	30

## ГАДНА ХОЛБОО

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	279
2	Сувагчлалын шуудуу гараар ухах	м3	21
3	Шуудууны ёроолыг гараар тэгшлэх	м2	240
4	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	4
5	PVC 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	3
6	Холбооны сувагчлалын 100мм голчтой ган хоолой угсрах	м	6
7	Анхааруулгын тууз дэвсэх	м	150
8	Олон хосын тосон шахалттай сувагчлалын кабель сүвлэх JF 20x2x0.4мм	1км	0.6
9	Төгсгөлийн төхөөрөмж DP 20*2	ш	1
10	Кабелийн хамгаалалтын яндан хоолой PVC-ф180мм	м	40
11	Худгийн суурь цутгах B25	м3	1.24
12	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.064
13	Төмөр бетон дунд худаг	1худаг	2
14	Физик кабелийн муфт 100*2	1 зал-гаа	1
15	Шилэн кабель /12 шөрмөс/	км	0.48
16	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж суурилуулах	ш	2
17	Зам талбайг сэргээх	1м3	3
18	Шигшсэн шороогоор булах	м3	60
19	Шуудууг бульдозероор түрж нягтруулж булах	м3	202.32

## ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 3-р зэргийн хөрс	м2	233
2	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	35
3	Явган хүний замын хучилтыг хиймэл гантис чулуун хавтангаар хийх	1м2	116
4	Талбайн хучилтыг хиймэл чулуун хавтангаар хийх	1м2	117
5	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	113

## АВТО ЗАМЫН АЖИЛ

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын корыг ухах	м2	378
2	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	56.7
3	Бетон хучилтаар зам, талбайг хийх В30	1м3	75.6
4	Замын хашлага тавих	1у/м	118

## НОГООН БАЙГУУЛАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	690
2	Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах	м2	690
3	Зүлэг суулгах талбайн хог цэвэрлэх	м2	690
4	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	690
5	Гоёлын засмал зүлэг ба шилэн хүлэмжинд үржүүлсэн суулгацийг гараар хийх	м2	690