

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТАЙЗНЫ ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Одоо байгаа модон тайзны рамыг буулгах модон кабин буулгах	м2	20.8
2	Хана болон шаланд бэхэлгээний анкер төмөр суулгах	тн	0.05
3	Бэхэлгээний анкер төмөр элементүүдийг метал каркастай боож бэхлэх	ш	16
4	Тайзны метал рам угсрах	Зу/м	16
5	Тайзны метал каркасыг ОСБ хавтангаар бүрэх	м2	27
6	ОСБ хавтан хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	27
7	Ханын хөөсөнцөр чимэглэл -1, 2, 3 нааж бэхлэх	ш	7
8	Ханын хөөсөнцөр чимэглэл -4 нааж бэхлэх	ш	2
9	Баганын хөөсөнцөр чимэглэл -1, 3 нааж бэхлэх	ш	16
10	Баганын хөөсөнцөр чимэглэл -2, 4 нааж бэхлэх	у/м	25.5
11	Эмульсэн будгаар ОСБ хавтан ханыг өнгөлөх	м2	27
12	Баримал чимэглэлийг гоёлын будгаар хоёр удаа будах	м2	3
13	Тайзны нүүр, шатны хажуу шанаа, гишгүүрийн нүүрийг шаргал модон хавтанг буудаж бэхлэх /Хавтан-02/	м2	13.5
14	Металл ам дарагч хийх	м	18

ХОГ ХАЯГДАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	3