

НОГООН БАЙГУУЛАМЖ, ТОХИЖИЛТ (52 ДУГААР БАЙР) 6-Р ХОРОО

Гадна тохижилтын ажил, авто зогсоол

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Авто зам, зогсоолын доорх суурийг элс хайрганы хольцоор хийх	1м3	46.41
2	Асфальт бетон хучилт Н=70 мм	1м3	21.65
3	Авто замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м	1у/м	151

Явган зам талбайн ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын суурийг элс хайрга хольцоор хийх	1м3	79
2	Элс бетон багсармалаар зам, талбайг гараар хийх	1м3	19.75
3	Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	314.9
4	Явган хүний замын хучилтыг саарал хавтангаар хийх	1м2	672.6
5	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	195
6	Гадна талбайд сандал суурилуулах	ш	8
7	Гадна талбайд хогийн сав суурилуулах	ш м3	7
8	Тамхины цэг /сав / суурилуулах	ш	1

Тоглоомын талбайн ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоглоомын талбайн суурийг элс хайрганы хольцоор хийх h=100мм	1м3	4.78
2	Цемент бетон хольцоор резин хавангийн дор талбайг гараар хийх	1м3	3.82
3	Резинэн хавтангийн дор 20 мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	М2	0.96
4	Резинэн хавтангаар хүүхдийн тоглоомын талбайг бүрэх	М2	47.8
5	Гулсуур бүхий 3 цамхагт ком тоглоом угсрах	ш	1

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чийрэгжүүлэх талбайн суурийг элс хайрга хольцоор хийх h=100 мм	1м3	2.72
2	Цементбетон хольцоор чийрэгжүүлэх талбайг гараар хийх	1м3	2.72
3	Резинэн будгийн дор 30 мм зузаан тэгшилгээ хийх	М2	27.2
4	Талбайд резин будаг гараар будах	М2	27.2
5	Гадна талбайд биеийн тамирын тоноглол суурилуулах	ш	4

Ногоон байгууламжийн ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах	M2	314.1
2	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	M2	314.1
3	Ургамлын хар шороон хөрсийг автосамосвалд ачиж ирэх	M3	47.12
4	15 см зузаан ургамлын хар шороон хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	M2	47.12
5	10 см зузаан бордоотой хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	M2	31.41
6	Зүлэгний суулгацны үр	M2	314.1
7	Бут суулгах стандартын бус нүхийг гараар ухаж 25% ургамлын хөрс нэмэх	M3	7
8	Үндэс, шороотой голт борын бут сөөгийг нүхэнд суулгах	Ш	55
9	Модны нүхийг гараар ухаж 25% ургамлын хөрс нэмэх	M3	18
10	Нүхэнд навчит модны суулгацыг суулгах	ш	8

Сүүдрэвч 1 /1 ш/

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сүүдрэвчний төмөр каркас угсрах	Tн	0.497
2	Сандлын төмөр каркас угсрах	Tн	0.035
3	Банзаар саравчны сараалжин дээвэр хийх	M2	8.9
4	Сандалын модон давцан 50x50мм дүнзэнцэрээр угсрах	M2	1.49

Сүүдрэвч-2 /2 ширхэг/

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сүүдрэвчний төмөр каркас угсрах	тн	0.576
2	Сандлын төмөр каркас угсрах	тн	0.07862
3	Банзаар саравчны сараалжин дээвэр хийх	M2	10.92
4	Сандалын модон тавцан 50x50 мм дүнзэнцэрээр угсрах	M2	2.01

Дугуйн зогсоол

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=50мм голчтой ган хоолойгоор дугуйн зогсоол угсрах	Ш	4
2	Төмрийн будгаар будах	M2	1.88

Ногоон байгууламжийн хашлага

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ногоон байгууламжийн хашлага	м	40.6

Гадна талбайн гэрэлтүүлэгчийн ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	МЗ	41.04
2	Кабелийн шуудууг эргүүлж булах	МЗ	32.06
3	Гэрлийн шонгийн нүх гараар ухах	МЗ	5.29
4	Гэрлийн шонгийн нүх эргүүлж булах	МЗ	5.02
5	Гадна талбайн 6.0 м өндөр төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч суурийн хамт угсрах	Ш	4
6	АВВГ 1кв 4х6 мм 2 кабелийг шуудуунд сунгах	М	350
7	4х6мм <sup>2</sup> огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвчтэй цорго шахах	ш	18
8	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	М	350
9	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	350

Бусад

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өргийн зуурмаг бэлтгэх	МЗ	34.15