

ЗАСАГ ДАРГА

БАТЛАВ:

Э.НАРАНГАРАВ

**БАРАА НИЙЛҮҮЛЭЛТЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, ТЕХНИКИЙН
ТОДОРХОЙЛОЛТ**

- 1. Ажлын тодорхойлолт:** Ажлыг техникийн тодорхойлолтод тусгагдсаны дагуу чанартай хийж гүйцэтгэнэ
- 2. Стандарт:** Монгол Улсын болон олон улсын стандартад нийцсэн байна.
- 3. Ажил хийх газар:** Баянтүмэн сум 1-р баг /цагаандэрс баг/

“МОРИНЫ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ТОХИЖИЛТ”

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ, ТАЛБАЙ БАЙГУУЛАХ, ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

д/д	Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	01-350-01	Талбайн доорхи газрыг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх /ургамлын үетэй өнгөн хөрсийг хуулах/	м2	420
2	01-270-12	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих /гүн 0.25-0.30м/	М3	105
3	01-050-03	Талбайн газрыг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж тэгшлэх	М3	3.15
4	25-07-20	Зам талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх /б=0.15м/	1м3	63
5	01-190-04	30см зузаан үеэр 10тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	М3	63
6	25-06-08	Цементобетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх б=0.18м /хошооний доорхи талбай 10*15.0м/	1м3	28.91
7	25-07-22	Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх /1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	200
8	25-12-02	Явган замын хашлага тавих /0.5*0.3*0.15/	1у/м	280
9	10-260-08	Сүүдрэвч зэрэг ширхэгийн эдлэлүүд угсрах /үнийг бусад зардалд тусгав/	Ш	3
10	37-240-04	Хог ангилан ялгах сав угсрах	Ш	2

ТАЛБАЙН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

д/д	Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	01-200-03	Сувгийн нүх 0.25м3 багтаамжтай шанагат	М3	9.2

		эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох		
2	01-050-03	Сувгийн нүх гараар ухах	M3	1.52
3	01-390-05	140 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10м зайд түрэх, булах	M3	6.23
4	01-070-03	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр гараар эргүүлж булах	M3	1.5
5	38-400-14	Гал хамгаалагчтай хайрцаг угсрах	Ширхэг	1
6	38-400-64	3 туйлт автоматыг угсрах	Ширхэг	4
7	38-560-04	Талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой нарнаы зайн цэнэг хураагууртай гэрэлтүүлэгч /толгойн хамт/ угсрах L=2.0м	Ширхэг	3

СҮҮДРЭВЧ

Д/ Д	Хийх ажил	Хэмжээ	Тоо ширхэг	Тайлбар
1	Сүүдрэвч	Сүүдрэвчийн 6 талтай, диаметр: 3.3м Багтаамж: 10-15 хүн	3ш	<p>Модон брус /Захын багана/ 2.4м урттай 8x8 см 8 ш -Модон брус /Гол багана/ 2.7м урттай 10x10 см -Шалны хүрээ, дай мод -Дээврийн нурууны банз -Дээврийн хавтан 12 м2 -Хайсны савх мод 2 боодол -Ширээ нь 6 талт хэлбэртэй -Сандал нь сүүдрэвчийн хана тойрч байрласан</p> 