

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5.2. БОХИР УС ДАМЖУУЛАХ ДАРАЛТАТ ШУГАМ. L=0.64 KM

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өнгөн хөрс хуулах.	м3	1913.1
2	Шуудууг механизмаар ухах. 2-р зэрэг	м3	6245.24
3	Шуудууг гараар засч ухах. 2-р зэрэг	м3	221.49
4	Элсэн дэвсгэр үе хийх. t=0.1м	м3	81.8
5	Шуудууг гараар булах. 1-р зэрэг	м3	963.21
6	Шуудууг механизмаар булах. 1-р зэрэг	м3	6322.9
7	Өнгөн хөрсөөр буцаан булах	м3	1913.1
8	HDPE хоолой. OD160мм. SDR17. PN10	м	0.64
9	Ган хоолой ф150мм	км	0.045
10	Сувагт хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.682
11	Ёроолын тэгшилгээ	м2	169.15
12	Ган футляр хоолой. ф350мм	км	0.011
13	Дулаалга. б=0.05м. l=69м	м2	34.45
14	Тоног төхөөрөмжийн төмөр бетон тулгуур цутгах. В15	м3	1.5
15	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах (-)	тн	-0.006
16	HDPE өвдөг. OD160мм. SDR17. PN10. 45*	ш	2
17	HDPE өвдөг. OD160мм. SDR17. PN10. 30*	ш	2
18	Ган хаалган хаалт. ф50мм. Ру10	ш	1
19	Ган хоолойн угсрах. ф57х3.5мм	м	0.3
20	Угсрамал төмөр бетон дугуй худаг. ф1500мм	ш	3
21	Угсрамал төмөр бетон дугуй худаг. ф1000мм	ш	2
22	Худгийн металл шат	тн	0.11
23	Шатанд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	тн	0.11
24	Ус тусгаарлах чигжээс	м3	0.09
25	Хар тосон ус тусгаарлагч 2 үе хийх	м2	148.98
26	Бетон хаяавч хийх. В10	м3	1.45
27	Улны ховил цутгах. В10	м3	2.2
28	Худгийн хананд хоолой сүвлэх нүх гаргах	1 нүх	10
29	Хутган хаалт. ф150мм. ру10	ш	2
30	Хутган хаалт. ф100мм. ру10	ш	1
31	Ган бөмбөлгөн хаалт. ф25мм. Ру10	ш	2
32	Хий оруулах, гаргах хаалт. Фланцах холболттой. Ф25мм. Ру10	ш	2
33	Цайрдсан ган гуравлагч. ф150х100мм. ру10	ш	1
34	Цайрдсан ган өвдөг. ф150мм. ру10. 45*	ш	2
35	Цайрдсан ган өвдөг. ф150мм. ру10. 60*	ш	1
36	Цайрдсан ган хоолой. ф150мм. ру10	м	0.6
37	Ган фланц. ф150мм (боолт, гайка, жийрэгтэй)	ш	7
38	Ган фланц. ф100мм (боолт, гайка, жийрэгтэй)	ш	1
39	Ган фланц. ф25мм (боолт, гайка, жийрэгтэй)	ш	4
40	Фланцтай богино хуванцар хоолой. OD160мм. L=55мм (боолт, гайка, жийрэгтэй)	ш	7
41	Фланцтай богино хуванцар хоолой. OD110мм. L=55мм (боолт, гайка, жийрэгтэй)	ш	1
42	Хамгаалалтын бетон тулаас цутгах. В10	м3	2
43	Зуурмаг бэлтгэх	м3	53.63

5.3. БОХИР УС ДАМЖУУЛАХ ШУГАМ-2. L=1.6 KM

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өнгөн хөрс хуулах.	м3	4513.7
2	Шуудууг механизмаар ухах. 2-р зэрэг	м3	18407.28
3	Шуудууг гараар засч ухах. 2-р зэрэг	м3	748.11
4	Элсэн дэвсгэр үе хийх. t=0.1м	м3	192.6
5	Шуудууг гараар булах. 1-р зэрэг	м3	2822.03
6	Шуудууг механизмаар булах. 1-р зэрэг	м3	18199.54
7	Өнгөн хөрсөөр буцаан булах	м3	4513.7
8	Овоолго хийх. b=3.0м	1000 м3	1.37
9	Давхар ханатай, долгиолсон гадаргуутай хүчитгэсэн хуванцар хоолой. OD280мм. SN-8	м	1596
10	HDPE хоолой. OD225мм. SDR17. PN10	м	10
11	Сувагт хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	1.61
12	Хоолойг полиуретанаар дулаалах. OD280мм. б=50мм. l=10м	м2	8.79
13	Дулаалгын гадуур ороох материалаар ороох	м2	8.79
14	Ёроолын тэгшилгээ	м2	186.06
15	Угсрамал төмөр бетон дугуй худаг. ф1500мм	ш	33
16	Худгийн металл шат	тн	0.88
17	Шатанд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	тн	0.88
18	Ус тусгаарлах чигжээс	м3	0.24
19	Хар тосон ус тусгаарлагч 2 үе хийх	м2	1006.6
20	Бетон хаяавч хийх. В10	м3	9.57
21	Улны ховил цутгах. В10	м3	14.54
22	Худгийн хананд хоолой сүвлэх нүх гаргах	1 нүх	99
23	Зуурмаг бэлтгэх	м3	56.76