

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6.1.1. БНС-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсийг механизмаар ухах. 2-р зэрэг	м3	220.13
2	Шуудууг гараар засч ухах. 2-р зэрэг	м3	16.57
3	Шуудууг гараар булах. 1-р зэрэг	м3	60.06
4	Шуудууг механизмаар булах. 1-р зэрэг	м3	140.14
5	Овоолго	1000м3	0.005
6	Бетон бэлтгэл үе. В10	м3	0.84
7	Төмөр бетон худаг цутгах. В15. t=200мм	м3	11.24
8	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах (-)	тн	-0.056
9	Хучилтын хавтан угсрах. ПП15н	100 ширхэг	0.01
10	Төмөр бетон цагираг. КС15-6	1ширхэг	1
11	Усан сангийн дотор хананд ус тусгаарлагч будаг 2 үе хийх	м2	122.6
12	Худгийн металл шат	тн	0.024
13	Шатанд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	тн	0.024
14	Асбестон шаваасаар нүх бөглөх	м3	0.025
15	Ширмэн таг	ш	1
16	Хог шүүх тор	тн	0.01
17	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	136
18	Зэвэрдэггүй ган хоолой. ф100мм. l=2500мм	м	5
19	Ган фланц. ф150мм (боолт, гайка, жийрэгтэй)	ш	2
20	Ган фланц. ф100мм (боолт, гайка, жийрэгтэй)	ш	2
21	Ган гуравлагч. ф100х100мм	ш	1
22	Ган өвдөг. ф100мм	ш	2
23	Хаалган хаалт. ф100мм	ш	2
24	Үл буцаах хаалт. ф100мм	ш	2
25	Ган шилжүүлэгч. ф100х65мм	ш	2
26	Ган шилжүүлэгч. ф150х100мм	ш	1
27	Бохирын насос. Q=2.5л/с. H=20м. P=4.8кВт.	ш	2
28	Агааржуулах хоолой. ф150мм	м	4
29	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.009
30	Зуурмаг бэлтгэх	м3	12.45

6.1.2. ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүчний хувиарлах самбар. IP44. ХС-1	ш	1
2	Улайсах чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч хананд угсрах. 1*60вт. IP44	ширхэг	1
3	Улайсах чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах. 1*100вт. IP44	ш	1
4	Ил тоноглох хамгаалагдсан, нэг туйлт унтраалга. 250В. 10А IP-44	ш	2
5	Ил утас салбарлах хайрцаг.	ш	6
6	1*2.5кв.мм хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай хавтгай утас. 600В	м	30
7	1*4кв.мм хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай хавтгай утас. 600В	м	50
8	1*46в.мм хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай хавтгай утас. 600В	м	50
9	Пластмассан хоолой. ф25мм (булан, муфьт)	метр	130

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Ил утас угсрах пластмассан суваг. ф16мм	метр	50
11	Пластмассан хоолой. ф100мм (булан, муфьт)	метр	3
12	Пластмассан хоолой. ф50мм (булан, муфьт)	метр	10
13	Бөөрөнхий төмөр. ф8мм	м	5
14	Туузан төмөр. 25*4мм	м	15
15	Газардуулгын хүрээ туузан цайрдсан ган. 40*40мм	м	20
16	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	3
17	Янз бүрийн холбох хэрэгсэл	тн	0.002
18	Газардуулгын нүх гараар ухах. 2-р зэрэг	м3	1.8
19	Гараар булах. 1-р зэрэг	м3	1.8

6.1.3. АВТОМАТЖУУЛАЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Насосны удирдлагын самбар/мр204. 800x600x300мм	ширхэг	1
2	LIT түвшин мэдээлэгч.	шир	1
3	Кабелийн хамгаалалтын ган хоолой. ф20мм	м	30
4	Насосны тэжээлийн кабель. 4x6мм ²	м	50
5	Экрантай мэдээлэл дамжуулах кабель шуудуунд сунгах. 2x0.5мм ²	м	100
6	Хүчдэл хяналтын реле NJYB3	ширхэг	1
7	Сувагт хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.1
8	Шуудууг гараар засч ухах. 2-р зэрэг	м3	10.05
9	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	100
10	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	100
11	Шуудууг механизмаар булах. 1-р зэрэг	м3	4.3

6.1.4. ТӨМӨР ТОРОН ХАШАА.. L=30М. Н=1.6М

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүх гараар ухах. 2-р зэрэг	м3	0.59
2	Бетон суурь цутгах. Шон тогтоох. В7.5	м3	0.6
3	Хашааны жижиг хаалга, цоож. 1.5xh1.5м. ТХ-1	ш	1
4	2.82*h1.5м төмөр торон хашааны секц угсрах	1 секц	8
5	Төмөр торон хашааны шон, рамыг будах	тн	0.48
6	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.612

6.2.1. БНС-2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсийг механизмаар ухах. 2-р зэрэг	м3	220.13
2	Шуудууг гараар засч ухах. 2-р зэрэг	м3	16.57
3	Шуудууг гараар булах. 1-р зэрэг	м3	60.06
4	Шуудууг механизмаар булах. 1-р зэрэг	м3	140.14
5	Овоолго	1000м3	0.005
6	Бетон бэлтгэл үе. В10	м3	0.84
7	Төмөр бетон худаг цутгах. В15. t=200мм	м3	11.24
8	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах (-)	тн	-0.056
9	Хучилтын хавтан угсрах. ПП15н	100 ширхэг	0.01
10	Төмөр бетон цагираг. КС15-6	1шир-хэг	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Усан сангийн дотор хананд ус тусгаарлагч будаг 2 үе хийх	м2	122.6
12	Худгийн металл шат	тн	0.024
13	Шатанд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	тн	0.024
14	Асбестон шаваасаар нүх бөглөх	м3	0.025
15	Ширмэн таг	ш	1
16	Хог шүүх тор	тн	0.01
17	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	136
18	Зэвэрдэггүй ган хоолой. ф100мм. l=2800мм	м	5
19	Фланцтай богино хуванцар хоолой. OD225мм.	ш	2
20	Ган фланц. ф100мм (боолт, гайка, жийрэгтэй)	ш	2
21	Ган гуравлагч. ф200мм	ш	1
22	Ган шилжүүлэгч. ф200х100мм	ш	1
23	Ган гуравлагч. ф100х100мм	ш	1
24	Ган хоолой. ф200мм	м	0.15
25	Ган өвдөг. ф100мм	ш	2
26	Хаалган хаалт. ф100мм	ш	2
27	Хаалган хаалт. ф200мм	ш	1
28	Үл буцаах хаалт. ф100мм	ш	2
29	Ган шилжүүлэгч. ф100х65мм	ш	2
30	Бохирын насос. Q=2.5л/с. H=5м. P=3.8кВт.	ш	2
31	Ган фланц. ф200мм	ш	2
32	Агааржуулах хоолой. ф150мм	м	4
33	Агааржуулах хоолой. ф150мм	м	4
34	Зуурмаг бэлтгэх	м3	12.45

6.2.2. ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүчний хувиарлах самбар. IP44. XC-1	ш	1
2	Улайсах чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч хананд угсрах. 1*60вт. IP44	ширхэг	1
3	Улайсах чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах. 1*100вт. IP44	ш	1
4	Ил тоноглох хамгаалагдсан, нэг туйлт унтраалга. 250В. 10А IP-44	ш	2
5	Ил утас салбарлах хайрцаг.	ш	6
6	1*2.5кв.мм хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай хавтгай утас. 600В	м	30
7	1*4кв.мм хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай хавтгай утас. 600В	м	50
8	1*46в.мм хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай хавтгай утас. 600В	м	50
9	Пластмассан хоолой. ф25мм (булан, муфьт)	метр	130
10	Ил утас угсрах пластмассан суваг. ф16мм	метр	50
11	Пластмассан хоолой. ф100мм (булан, муфьт)	метр	3
12	Пластмассан хоолой. ф50мм (булан, муфьт)	метр	10
13	Бөөрөнхий төмөр. ф8мм	м	5
14	Туузан төмөр. 25*4мм	м	15
15	Газардуулгын хүрээ туузан цайрдсан ган. 40*40мм	м	20
16	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	3
17	Янз бүрийн холбох хэрэгсэл	тн	0.002
18	Газардуулгын нүх гараар ухах. 2-р зэрэг	м3	1.8
19	Гараар булаах. 1-р зэрэг	м3	1.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6.2.3. АВТОМАТЖУУЛАЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Насосны удирдлагын самбар/mp204. 800x600x300мм	ширхэг	1
2	LIT түвшин мэдээлэгч.	шир	1
3	Кабелийн хамгаалалтын ган хоолой. ф20мм	м	30
4	Насосны тэжээлийн кабель. 4x6мм ²	м	50
5	Экрантай мэдээлэл дамжуулах кабель шуудуунд сунгах. 2x0.5мм ²	м	100
6	Хүчдэл хяналтын реле NJYB3	ширхэг	1
7	Сувагт хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.1
8	Шуудууг гараар засч ухах. 2-р зэрэг	м3	10.05
9	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	100
10	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	100
11	Шуудууг механизмаар булах. 1-р зэрэг	м3	4.3