

БАТЛАВ
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА **Г.НЯМХАНД**



**ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ТӨМӨРБУЛАГ СУМЫН ТҮҮХ ДУРСГАЛЫН ГАЗАР /УГТАХ,
ҮДЭХ ХААЛГА/-ЫГ ХАМГААЛАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

2023-12-05

№01

ЖАРГАЛАНТ

1	Үндэслэл	2024 оны ОНХС-гийн хөрөнгө оруулалтын иргэдийн саналд 1-ээр эрэмбэлэгдсэн.
	Байршил, талбай	1-р багт Самбартай дөрөлж
2	Зориулалт, хүчин чадал	Сумын түүх болон алдартнуудын танилцуулга бүхий 2 сүүдрэвч, угтах хаалга
3	Одоогийн байдал	Тус сумын түүх дурсгалын газар болох алдартны танилцуулга, угтах хаалга нь 2015 онд ашиглалтанд орсон бөгөөд 2 сүүдрэвчний 4 арслан алга болсон, танилцуулга хавтангууд алга болж, иргэд суух сандалгүй, угтах хаалга өнгө үзэмж, дизайны хувьд хоцрогдсон нь шинэчлэх шаардлага нөхцөл болж байна.
4	Ажил гүйцэтгэх хугацаа	2024 оны 6-р сар
5	Захиалагч	Засаг даргын Тамгын газар
6	Ажлын үе шат	<ul style="list-style-type: none">- Засварын ажлын зураг төсөв гаргах- Засварын ажлыг гүйцэтгэх- Ажлыг хүлээн авч, ашиглалтанд оруулах
7	Хийгдэх ажил	<ul style="list-style-type: none">- Сүүдрэвчийн ховхорсон шаварнуудыг нөхөж, будах- Танилцуулга самбаруудыг шинээр металл материалдээр хэвлэж тогтоох- Сүүдрэвчний торон хайсыг шинэчлэх- Угтах хаалгыг шинээр квадрат, швиллер, угольник төмрөөр араг бүтээц хийж, хэлбэр гарган босгох, өнгөөр будах

		<ul style="list-style-type: none"> - ТӨМӨРБУЛАГ гэсэн үгийг орчин үеийн загвар, материалаар өнгө үзэмжтэй, чанартай хийж байршуулах - Иргэдийг суун амрах сандал, хогын сав байрлуулах
8	Төсөл гүйцэтгэхэд ашиглагдах норм, дүрэм	Барилгын норм дүрэм <ul style="list-style-type: none"> - Заслын ажлын БНбд 31-10-05 - Барилга угсралтын ажилд хэрэглэх хөдөлмөр хамгааллын үлгэрчилсэн заавар БД 12-101-05
9	Төслийн иж бүрдэл	Зураг төсөв, ажил гүйцэтгэхээс өмнөх ба гүйцэтгэсний дараах зураг, холбогдох баримт бичгүүд
10	Нэмэлт нөхцөл	Засварын ажилд хэрэглэгдэх материал, өнгө, загвар зэргийг тухай бүр захиалагчтай зөвшилцөх Тухайн материалууд нь стандартын шаардлага хангасан байх

Хийгдэх ажил: Угтах хаалга

- 10-ийн угольникаар 4 босоо рамтай, 5-ийн угольникаар хэрээсэн холбоостой, өндөр 7м, өргөн 8м төмөр хийцтэй. 50см-ийн өргөнтэй, 6м урттай лист төмрөөр ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ, САЙН ЯВААРАЙ гэсэн үсэг байрлуулах. Цагаан болон цайвар өнгөөр будах
- 2 сүүдрэвчийн ховхорсон, хуурсан хэсгийг шавардаж, өнгөлөх. Төмөр саадан хашаа хийх
- ТӨМӨРБУЛАГ гэсэн нэр бүхий байгууламжийг хийх
- Суурийн өргөн 50см, өндөр 80 см, төмөр хийцийн өргөн 40см, өндөр 1м. 4мм-ийн зузаантай листэн төмрөөр, 20-ын арматураар рам зангидаж хийх.

Түүх соёлын цогцолбор сэргээн засварлах 1-р баг					
№	Материалын нэр	ХЭМЖИХ НЭГЖ	ТОО	НЭГЖ ҮНЭ	НИЙТ
Хаалга	10-ын угольник	м	80	33000	2640000
	5-ын угольник	м	100	13000	1300000
	Лист төмөр	м2	12	200000	2400000
	Тайрагч ир	ш	200	1000	200000
	Электрод	кг	10	20000	200000
	Будаг	л	30	7500	225000
	Суурь	ш	2	100000	200000
	Үсэг	ш	1	500000	500000
	Буулгалт				300000
					7965000
"ТӨМӨРБУЛАГ" төмөр хөшөө	Суурь	м3	10	350000	3500000
	Лист төмөр	м2	40	300000	12000000
	Арматур 20мм	кг	250	2500	625000
	Будаг	л	30	8000	240000
	Хэв хашмал	м2	6	50000	300000
	Тайрагч ир	ш	200	1000	200000
	Электрод	кг	10	20000	200000
					17065000
Сүүдрэвч	Хана шавардах, будах	м2	30	20000	600000
	Сүүдрэвч	ш	2	1000000	2000000
	Хайсан хашаа	м2	18	50000	900000
	Сандаг	ш	10	200000	2000000
	Будаг	л	10	7500	75000
	Ажлын хөлс				4000000
	Талбай цуггалт	м2	20	20000	400000
	Бүгд				35005000



