

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхыг битүүлж 120мм-н тоосгоор хана арматургүй өрөх /320 тоот/	м2	13.8
2	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	13.8
3	Төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах /320-1 тоот өрөөнд/	м2	7.85
4	Төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах /320-1 тоот өрөөнд/	м2	7.85
5	Хананд тор татаж сайн чанарын шавардлага хийх	м2	13.8
6	Эмульсэн будгаар шавардсан ханыг 100 % багсаар будах	м2	13.8
7	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	406.42
8	Таазанд замаск хийх	м2	406.42
9	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	406.42
10	Ханыг металл хавтангаар доторлох /320-1 тоот өрөөнд/	м2	35.12
11	Төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах /320-1 тоот өрөөнд/	м2	7.85
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон хаалга задалж буулгах	хайрцаг	6
2	Вакуум шилэн хаалт угсрах	м2	9.2
3	GMP стандартын хаалга суулгах	ш	6
4	Хаалганд цоож суулгах	ш	6
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	22.32
ШАЛНЫ АЖИЛ /317, 318, 319, 320, 321, 322, 328 ТООТ/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	356.08
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	356.08
3	Шалыг резинэн будгаар 2 удаа будах	м2	356.08
4	Паркетан шал хийх	м2	50.34