

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга цонхны хайрцаг задалж буулгах	1хайр-цаг	2
2	Таазанд буудаж тогтоосон бэхэлгээтэй өдрийн гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	2
3	Шаазан жорлон буулгах	ш	8
4	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	4
5	Шаазан биде буулгах	ш	2
6	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	76.62
7	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	32
8	Таазны хавтан өнгөлгөөг буулгах	м2	32
9	00-н хаалт задалж авах	хайрцаг	8
10	Салхивчийн решотка задлаж буулгах	ш	4

## ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосго, бетонон хананд лампиран хавтан өнгөлгөө хийх	м2	32
2	Хаалганы амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	11.6
3	3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	3.4
4	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	3.4
5	Хаалганд цоож суулгах	ш	2
6	Хаалганы нугас суулгах	хос	2
7	Дотор хананд өнгөлгөөний хавтанцар наах	м2	76.62
8	Вааран хавтанцар нааж шалны хөвөө хийх	м	34.02
9	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	32
10	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	16
11	Дээврийн вентилятор угсрах. 425м3/цаг	ш	1
12	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	8
13	Шаазан биде тавих	1ш	2
14	Хүйтэн усны салбар шугамтай ганцаарчилсан угаагуур тавих	1ш	4
15	Гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	2
16	Сараалж угсрах р300	ш	4

## ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	20.92
2	Шуудууг гараар ухах	м3	1.58
3	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	1.5
4	Гадна бохир усны яндан солих 100м	м	5
5	Худаг доторхи шугамын урсгалыг налуу гарган засах	м3	0.3
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	22.08
7	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	22
8	Булсан хөрсийг гар аргаар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 1-р зэргийн хөрс	м2	7.5
9	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	32
10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд ачих	м3	19.72

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ