

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



Д.ЭРДЭНЭТӨГС

2024 оны 05 дугаар сарын 03

Гүний худаг гаргах ажлын эзэлхүүн				
д/д	Хийгдэх ажил	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Өрөмдлөгийн агрегат байрлуулах буулгах	Цооног	1	
2	1 зэргийн хатуулагтай чулуулагт өрөмдөх (Д-325 мм)	м	5	
3	2 зэргийн хатуулагтай чулуулагт өрөмдөх (Д-325 мм)	м	5	
4	3 зэргийн хатуулагтай чулуулагт өрөмдөх (Д-325 мм)	м	0	
5	4 зэргийн хатуулагтай чулуулагт өрөмдөх (Д-325 мм)	м	25	
6	5 зэргийн хатуулагтай чулуулагт өрөмдөх (Д-325 мм)	м	30	
7	Цооногт суултын яндан суулгах (Д-150)	м	35	
	Цооногт шүүр суулгах (Д-150)	м	30	
8	Шүүр бэлтгэх (Д-150)	м	30	
9	Цооногт хайрган шүүр хийх	м3	2.2	
10	Желонкоор уст үеийг сэргээх цэвэршүүлэх	цаг	8	
11	Цооногт ус өргөх ба хийн яндан угсрах авах	м	65	
12	Эрлифтээр шавхалт хийх	цаг	24	
13	Худгийн орчны хог хаягдлыг зайлуулах	м3	3.8	
14	Барилгын суурийг гараар ухах	м3	2.56	
15	Элсэн бэлтгэл үе хийх	м3	0.38	
16	Чулуут бетоноор суурь цутгах В15	м3	1.92	
17	Блокоор худгын хана өрөх	м3	9.24	
18	Дүнзэн дан нуруу тавих	м3	0.37	
19	Дан нуруун дээр банзан хучилт хийх	м2	17.64	
20	Банзан хучилтан дээр 2 үе харцаас дэвсэх	м2	17.64	
21	Цул бетоноор шал цутгах В15	м3	0.72	
22	Бетон шалыг цементэн зуурмагаар өнгөлөх	м2	7.2	
23	Блокон хананд хаалга суулгах	м2	1.8	

24	Хаалганд цоож суулгах	ш	1	
25	Блокон хананд цонх суулгах	м2	0.6	
26	Дотор хана шавардах Т-2 см	м2	38.9	
27	Хаалга сайн чанартай будах	м2	4.3	
28	Цонх сайн чанартай будах	м2	2	
29	4мм зузаан шилээр цонх шиллэх	ш	1	
30	Цооногт гидрогеологийн ажиглалт хийх	цооног	1	

Шаардлагатай сэлбэг материалын жагсаалт

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Суултын яндан Д-150	м	65	
2	Өрмийн цүүц	ш	1	
3	Гүний цахилгаан насос	ком	1	
4	Цахилгааны утас	м	60	
5	Ус өргөх яндан Д-50мм	м	60	
6	Тросс	м	60	
7	Өрөмдлөгийн шавар	м3	12.5	
8	Шүүрийн хайрга	м3	5.22	
9	Шүүр ороох утас ф-2мм	кг	26	
10	Геофизикийн хайгуулын багаж	ком	1	
11	Цахилгааны удирдах самбар	ш	1	
12	Банз	м3	1.19	
13	Дүнз	м3	0.37	
14	Хадаас	кг	2.6	
15	Хар цаас	м2	39.2	
16	Нууц цоож	ш	1	
17	Цемент	тн	1.57	
18	Элс	м3	1.65	
19	Ус	м3	54.1	
20	Хайрга	м3	2.02	
21	Чулуу	м3	1.14	
22	Цонх	ш	1	
23	Хаалга	ш	1	
24	Ус өргөх хоолой шугам холбох хэрэгсэл арматур ажлын хамт	ком	1	

25	Цахилгаан холболт утас хэрэгсэл	КОМ	1	
26	Өнгийн будаг	КГ	1.82	
27	Цонхны шил Т-4мм	М2	1.41	

ХЯНАСАН:
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР
БОЛОВСРУУЛСАН:
ТУРБИН ХИМИ ЦЕХИЙН ДАРГА
ХҮЛЭЭН АВСАН:
ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕР



Б.ХУРЦБААТАР
Г.МӨНХ-АМГАЛАН
Э.ЭНХБОЛД