

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ | | | |
|------------------------------|---|------|------------|
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | 0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор ургамлын хөрсийг шороог автосамосвалд ачих | м3 | 198 |
| 2 | 0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох | м3 | 1095 |
| 3 | 20см гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах | м3 | 71 |
| 4 | 3-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах | м3 | 33.82 |
| 5 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 141 |
| 6 | 90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх | м3 | 817.74 |
| 7 | Булах, шал, хаяавч ,довжоо доор хийх хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах | м3 | 808.2 |
| 8 | 0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор дутах хөрсийг шороог автосамосвалд ачих | м3 | 544 |
| СУУРЫН АЖИЛ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Бетон бэлтгэл хийх | м3 | 11.5 |
| 2 | Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах | м3 | 58.9 |
| 3 | Нормоос илүүг арматурчилах | тн | 4.73 |
| 4 | Бетон бэлтгэл хийх | м3 | 9.17 |
| 5 | Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М250 | м3 | 24.45 |
| 6 | Нормоос илүүг арматурчилах | тн | 0.222 |
| 7 | Шугаман суурийн бетон хана цутгах | м3 | 116.13 |
| 8 | Бетон бэлтгэл хийх | м3 | 2.83 |
| 9 | Хүзүүвчний шугаман суурийн бетон хана цутгах | м3 | 35.87 |
| 10 | Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах м-250 | м3 | 7.55 |
| 11 | Бетон бэлтгэл хийх | м3 | 10.52 |
| 12 | Хамар ханын бетон шугаман суурь цутгах м200 | м3 | 21.04 |
| 13 | Бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх | м2 | 889.2 |
| 14 | Сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх | м2 | 81 |
| ЦУТГАМАЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Төмөр бетон багана цутгах | м3 | 72 |
| 2 | Нормоос илүүг арматурчилах | тн | 13.14 |
| 3 | Төмөр бетон дам нуруу цутгах М-250 | м3 | 119 |
| 4 | Нормоос илүүг арматурчилах | тн | 4.57 |
| 5 | Хучилтын нэмэлт арматурчилал | тн | 1.23 |
| 6 | Төмөр бетон хүчилт цутгах М-250 | м3 | 141.2 |
| 7 | Нормоос илүүг арматурчилах | тн | 16.2 |
| 8 | Төмөр бетон парпедний хана цутгах м250 | м3 | 18.7 |
| 9 | Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах м-250/хүзүүвчний/ | м3 | 7.15 |
| 10 | Нормоос илүүг арматурчилах | тн | 0.446 |
| 11 | Төмөр бетон хүчилт цутгах М-250 | м3 | 9.1 |
| 12 | Нормоос илүүг арматурчилах | тн | 0.953 |
| ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах | м3 | 4.1 |
| 2 | Нормоос илүүг арматурчилах | тн | 0.152 |
| 3 | Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах | м3 | 21.7 |
| МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Бэхэлгээний ган төмөр бүтэцүүд , сн | тн | 0.658 |
| 2 | Төмөр дам нуруу, гол нуруу, ригель угсрах | тн | 6.48 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|---|--|----|------|
| 3 | Хучилтын төмөр прогон угсрах | тн | 1.52 |
| 4 | Төмөр дам нурууг 2 удаа будах | тн | 8.66 |
| 5 | Чулуун хөвөнтэй сендвичин дээврийн хавтан угсрах 150мм / нягт 100кг/см3/ | м2 | 342 |

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | 360 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх | м3 | 227.8 |
| 2 | 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх | м3 | 74.5 |
| 3 | 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх | м3 | 22.2 |
| 4 | 1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх | м2 | 846.59 |
| 5 | 1\2-ын тоосгоор салхивчийн хана арматургүй өрөх | м2 | 91 |
| 6 | Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах | тн | 1.145 |
| 7 | Бэхэлгээний ган төмөр бүтэцүүд | тн | 0.26 |
| 8 | 0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я15.12.14/ | ш | 35 |
| 9 | 0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я18.12.14/ | ш | 22 |
| 10 | 0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я22.12.14/ | ш | 13 |
| 11 | Цементэн зуурмаг бэлтгэх | м3 | 71.6 |

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 482 |
| 2 | Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх | м2 | 2410 |
| 3 | Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх | м2 | 482 |
| 4 | EPS хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх 150мм | м2 | 482 |
| 5 | Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх 50-300мм | м3 | 84.35 |
| 6 | Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх | м2 | 482 |
| 7 | Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх тортой | м2 | 482 |
| 8 | Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх | м2 | 2410 |
| 9 | Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх | м2 | 482 |
| 10 | Ус чийг тусгаарлагч даавуун суурьтай дээврийн уян хучилт хийх /техноэлас/ | м2 | 506.1 |
| 11 | Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх | м2 | 879.65 |
| 12 | Дээвэр дээр салхивчийн хана өрөх | м3 | 4.6 |
| 13 | Салхивчийн яндан зуурмагаар шавардах | м2 | 38.2 |
| 14 | Салхивчийн суваг таг төмөрлөх | м2 | 8.5 |
| 15 | Парпедний хана хооронд шүршдэг хөөсөн дулаалга хийх | м2 | 53.1 |
| 16 | Саравч дээр 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 9 |
| 17 | Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх | м2 | 9 |
| 18 | Ус чийг тусгаарлагч даавуун суурьтай дээврийн уян хучилт хийх /техноэлас/ | м2 | 9 |
| 19 | Цементэн зуурмаг бэлтгэх | м3 | 22.7 |

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | 2м2 хүртэл талбайтай төмөр гадна дотор хаалга суулгах | ш | 3 |
| 2 | 3.6м2 хүртэл талбайтай гадна төмөр хаалга суулгах | ш | 6 |
| 3 | Металл рамтай шилэн хана хаалга угсрах | м2 | 12.6 |
| 4 | Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах | м2 | 33.2 |
| 5 | Дотор тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга усрах | м2 | 25.83 |
| 6 | Хаалганд цоож суулгах | ш | 31 |
| 7 | Вакум цонх угсрах | м2 | 174.72 |
| 8 | Цонхны хуванцар тавцан угсрах | м2 | 33.6 |

ШАЛНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх | м3 | 71.3 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|----|--|----|--------|
| 2 | Хөөсөнцөр хавтангаар дулаан тусгаарлалт хийх 100мм | м2 | 712.9 |
| 3 | Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1үе тусгаарлалт хийх | м2 | 712.9 |
| 4 | Шалны бетон бэлтгэл цутгах 100мм | м3 | 71.3 |
| 5 | 30мм зузаан бетон хучаас хийх | м2 | 1369.4 |
| 6 | Бетон хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах | м2 | 2738.8 |
| 7 | 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 662 |
| 8 | Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1үе тусгаарлалт хийх | м2 | 82.2 |
| 9 | Гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх к-1.02 | м2 | 607 |
| 10 | Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар наах / 1.02 | м2 | 83.84 |
| 11 | Паркетан шал хийх 1.02 | м2 | 123.62 |
| 12 | PVC хулдаас нааж шал хийх-1.02 | м2 | 551 |
| 13 | Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм | м2 | 21.5 |
| 14 | Цементэн зуурмаг бэлтгэх | м3 | 32.5 |

ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Гадна хананд төмөр рам зангидаж эрдэс хөвөн дулаалгатай/150мм/ металл хавтанцараар өнгөлөх | м2 | 1071.6 |
| 2 | Төмөр рам зангидаж металжсан хавтанцараар өнгөлөх / амалгаа саравч ,парпед / | м2 | 692.74 |
| 3 | Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр шат угсрах | м2 | 522.1 |
| 4 | Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд Гантиган хавтан хавтан наах | м2 | 85.6 |

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах | м2 | 2586.63 |
| 2 | Цутгамал багана дн-ны гадаргууд хар замаскан тэгшилгээ хийх | м2 | 491.5 |
| 3 | Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах | м2 | 176.24 |
| 4 | Эмульсэн будгаар шавардсан амалгааг 100 % багсаар будах | м2 | 176.24 |
| 5 | Тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх | м2 | 204.4 |
| 6 | Тоосго бетонон дотор хананд өнгөлгөөний плита хавтанцар наах | м2 | 204.4 |
| 7 | Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх | м2 | 1369.4 |
| 8 | Таазны гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх | м2 | 1369.4 |
| 9 | Эмульсэн будгаар таазыг будах | м2 | 1369.4 |
| 10 | Багана дн-ны гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх | м2 | 491.5 |
| 11 | Эмульсэн будгаар багана дам нуруу будах | м2 | 491.5 |
| 12 | Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх | м2 | 491.5 |
| 13 | Эмульсэн будгаар ханыг будах | м2 | 2586.63 |
| 14 | Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх | м2 | 18.1 |
| 15 | Шатны шавардсан хэсэгт эмульсэн будгаар 100 % багсаар будах | м2 | 18.1 |
| 16 | Цементэн зуурмаг бэлтгэх | м3 | 37.59 |

ГАДНА ШАТНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--------------------------------|------|------------|
| 1 | Бетон бэлтгэл хийх м100 | м3 | 0.75 |
| 2 | Бетон тулгуур цутгах | м3 | 4.8 |
| 3 | Төмөр шат угсрах гадна шат | тн | 1.614 |
| 4 | Шат тосон будгаар 2 удаа будах | тн | 1.614 |

БУСАД АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Бэлэн рамтай шилэн саравч угсрах | м2 | 12 |
| 2 | Тайзны төмөр каркастай хоёр талаасаа гипсэн өнгөлгөөтэй хана угсрах | м2 | 27 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|----|---|--------------|------|
| 3 | Гипсэн ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх | м2 | 54 |
| 4 | Эмульсэн будгаар ханыг будах | м2 | 54 |
| 5 | Технологийн хөндий шал хийх | м2 | 75 |
| 6 | Шатны төмөр хайс хийх | ү/м | 8.8 |
| 7 | Довжооны төмөр хайс хийх | ү/м | 8.7 |
| 8 | Довжооны гишгүүрт гантиг хавтан наах | м2 | 89.3 |
| 9 | Дээврийн төмөр шат угсрах | тн | 0.11 |
| 10 | Шат тосон будгаар 2 удаа будах | тн | 0.11 |
| 11 | Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах | м2 | 25.2 |
| 12 | АЦӨ -ний тусгай тоноглолын бариул 600мм тогтоох | иж бүрдэл | 1 |
| 13 | Угаалтуурын гантиг тавцан суулгах | м2 | 6 |
| 14 | Чийгтэй орчинд толийг хананд суулгах | м2 | 13.1 |
| 15 | Хаяавч бетон цутгах | м3 | 15.4 |
| 16 | Цементэн зуурмаг бэлтгэх | м3 | 2.2 |
| 17 | Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх | м2 | 1720 |
| 18 | Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих | м3 | 22.4 |

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ №1

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 120 |
| 2 | D=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 15 |
| 3 | D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 70 |
| 4 | D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 35 |
| 5 | Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах | м2 | 36.24 |
| 6 | Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх | м2 | 42.76 |
| 7 | Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах | м | 240 |
| 8 | Радиатор угсрах | экм | 85.56 |
| 9 | Радиатор гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах | м2 | 80.04 |
| 10 | Тохируулах хаалт голч d=20мм тавих | ком | 26 |
| 11 | Таслах хаалт голч d=20мм | ком | 26 |
| 12 | Хийн кран тавих | ш | 15 |
| 13 | Бөглөөт гуравлагч ф32 тавих | ш | 2 |
| 14 | Автомат хийн кран тавих | ш | 2 |

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ №2

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 120 |
| 2 | D=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 30 |
| 3 | D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 20 |
| 4 | D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 55 |
| 5 | D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 50 |
| 6 | Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах | м2 | 42.93 |
| 7 | Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх | м2 | 50.66 |
| 8 | Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах | м | 275 |
| 9 | Радиатор угсрах | экм | 106.02 |
| 10 | Радиатор гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах | м2 | 99.2 |
| 11 | Тохируулах хаалт голч d=20мм тавих | ком | 26 |
| 12 | Таслах хаалт голч d=20мм | ком | 26 |
| 13 | Хийн кран тавих | ш | 15 |
| 14 | Бөглөөт гуравлагч ф25 тавих | ш | 2 |
| 15 | Бөглөөт гуравлагч ф40 тавих | ш | 2 |
| 16 | Автомат хийн кран тавих | ш | 4 |

ХУВААРИЛАХ УЗЕЛЬ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|--|------|------------|
| 1 | Бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм тавих | ком | 2 |
| 2 | Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах | ш | 2 |
| 3 | Бөглөөт гуравлагч ф40 тавих | ш | 2 |
| 4 | Бөглөөт гуравлагч ф50 тавих | ш | 2 |
| 5 | Төмөр гэртэй термометр | ш | 6 |
| 6 | Гурвалсан кранттай монометр | ш | 6 |
| 7 | Хуваарилах ф108 500мм | ш | 2 |
| АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ О-1+С-1 | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | 0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах | м2 | 120.9 |
| 2 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм | м2 | 120.9 |
| 3 | Сэнс RP 80-50/40-4D 4860м3/ц 4.92квт 350па | ш | 1 |
| 4 | Сэнс RP 80-50/40-4D 5860м3/ц 4.92квт 350па | ш | 1 |
| 5 | Цахилгаан агаар халаагч байрлуулах 80-50/30 30квт | ш | 2 |
| 6 | Дулаан солилцуурыг суурилуулж холбох 4860м3/ц | ш | 1 |
| 7 | Төвөөс зугтах вентилятор зөөлөн холбоос хийх | ш | 4 |
| 8 | Шүүлтүүр 80-50 | ш | 1 |
| 9 | 80-50 /230 хавхлага тавих | ш | 1 |
| 10 | Агаар сорох өгөх сараалж р200*200 | ш | 4 |
| 11 | Агаар оруулах сараалж р800*500 | ш | 1 |
| 12 | Сэнс 100м3/ц 30вт угсрах | ш | 14 |
| АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-2 | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | 0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах | м2 | 36.3 |
| 2 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 36.3 |
| 3 | Дээврийн вентилятор угсрах. 2200м3/ц 0.12квт | ш | 1 |
| 4 | Төвөөс зугтах вентилятор зөөлөн холбоос хийх | ш | 1 |
| 5 | 350*200хавхлага тавих | ш | 2 |
| 6 | 2000*1700 шүхэр угсрах | ш | 2 |
| АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-3 | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | 0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах | м2 | 29.3 |
| 2 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 29.3 |
| 3 | Дээврийн вентилятор угсрах. 1500м3/ц 0.12квт | ш | 1 |
| 4 | Төвөөс зугтах вентилятор зөөлөн холбоос хийх | ш | 1 |
| 5 | Агаар сорох өгөх сараалж р150 | ш | 3 |
| 6 | Агаар сорох өгөх сараалж р150*200 | ш | 1 |
| 7 | Агаар сорох өгөх сараалж р200*200 | ш | 3 |
| АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-4 | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | 0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах | м2 | 13.2 |
| 2 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 13.2 |
| 3 | Сэнс 300м3/ц | ш | 1 |
| 4 | Төвөөс зугтах вентилятор зөөлөн холбоос хийх | ш | 2 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| 5 | Агаар сорох өгөх сараалж р150 | ш | 6 |
|--------------------------------------|--|------|------------|
| АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-5.6 | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | 0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах | м2 | 33.8 |
| 2 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 33.8 |
| 3 | Сэнс RP56/40-4D 2500м3/ц 0.554.92квт 350па | ш | 2 |
| 4 | Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх | ш | 2 |
| 5 | Агаар сорох өгөх сараалж р150 | ш | 12 |
| АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-7.8 | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | 0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах | м2 | 16.8 |
| 2 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 16.8 |
| 3 | Сэнс 300м3/ц | ш | 2 |
| 4 | Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх | ш | 4 |
| 5 | Агаар сорох өгөх сараалж р150 | ш | 7 |
| АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ О-2 | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | 0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах | м2 | 79.4 |
| 2 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм | м2 | 79.4 |
| 3 | Сэнс RP 80-50/40-4D 450860м3/ц 4.92квт 50350па | ш | 1 |
| 4 | Цахилгаан агаар халаагч байрлуулах 80-50/30 30квт | ш | 1 |
| 5 | Цахилгаан агаар халаагч байрлуулах 80-50/40 30квт | ш | 1 |
| 6 | Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх | ш | 2 |
| 7 | Шүүлтүүр 80-50 | ш | 1 |
| 8 | 80-50 /230 хавхлага тавих | ш | 1 |
| 9 | Агаар өгөх сараалж р250*250 | ш | 10 |
| 10 | Агаар оруулах сараалж р800*500 | ш | 1 |
| АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-1* | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | 100 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах | м2 | 5.02 |
| 2 | Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн бэлдэц хийх хоолойн голч d=100 мм | м2 | 5.02 |
| 3 | Сэнс 50м3/ц | ш | 2 |
| 4 | Агаар хаях сараалж р100 | ш | 1 |
| АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | 0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах | м2 | 63 |
| 2 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 63 |
| 3 | Агаар сорох сараалж р200*200 | ш | 12 |
| 4 | Дулаан хөшиг 9.3квт 21 а | ш | 1 |
| 5 | Дулаан хөшиг 18.3квт 28 а | ш | 2 |
| ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | D=50мм голчтой ган хоолой угсрах | м | 33 |
| 2 | D=32мм голчтой ган хоолой угсрах | м | 5 |
| 3 | D=25мм голчтой ган хоолой угсрах | м | 58 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|----|---|-----|-----|
| 4 | D=20мм голчтой ган хоолой угсрах | м | 30 |
| 5 | Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм | м | 88 |
| 6 | Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм | м | 5 |
| 7 | Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм | м | 33 |
| 8 | Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 16 мм | м | 104 |
| 9 | Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм | м | 42 |
| 10 | Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах | м | 126 |
| 11 | Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах | м2 | 19 |
| 12 | Яндан хоолойг дугуй хөөсөн хавтангаар дулаалж бүрэх | м2 | 48 |
| 13 | Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм тавих | ш | 61 |
| 14 | D=50мм голчтой ган хоолой угсрах | м | 8 |
| 15 | Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах | м2 | 1.4 |
| 16 | Яндан хоолойг дугуй хөөсөн хавтангаар дулаалж бүрэх | м2 | 1.7 |
| 17 | Галын кран голч d=50мм тавих | ком | 2 |

УС ХЭМЖИГЧИЙН УЗЕЛИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | 200л эзэлхүүний ус халаагч суурилуулах | ш | 1 |
| 2 | Халуун усны өргөлтийн насос 0.66м3/ц н-18м | ш | 1 |
| 3 | Ус хэмжигч ф32 | ш | 2 |
| 4 | Хаалт голч d=50мм байрлуулах | ш | 1 |
| 5 | Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм тавих | ком | 3 |
| 6 | Үл буцаах хаалт голч d=50мм тавих | ш | 1 |
| 7 | 50мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих | ш | 1 |
| 8 | Яндангийн шилжвэр голч 50*40мм угсрах | ш | 2 |
| 9 | Гурвалсан кранттай монометр | ш | 1 |
| 10 | Ус юүлэгч хаалт голч d=25мм тавих | ком | 1 |

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Ф100мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах | м | 94 |
| 2 | Ф50мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах | м | 26 |
| 3 | Суултуур байрлуулах /почкины хамт/ | ком | 11 |
| 4 | Угаагуур тавих | 1ш | 19 |
| 5 | Угаагуур тавих/үйлчлэгчийн/ | 1ш | 1 |
| 6 | Хүйтэн усны салбар шугамтай ганцаарчилсан угаагуур тавих | 1ш | 1 |
| 7 | Хүйтэн ба халуун усны салбар шугамтай бүлэг угаагуур тавих | 1ш | 3 |
| 8 | Холигч байрлуулах | ш | 24 |
| 9 | Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах | 1ш | 1 |
| 10 | Тос баригч | 1ш | 1 |

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|--------|------------|
| 1 | Оролтын ерөнхий самбарыг угсрах 2000*800*500 | ком | 2 |
| 2 | Ерөнхий хүчний хуваарилах самбарыг угсрах 2000*800*500 | ком | 4 |
| 3 | Ослын гэрэлтүүлгийн самбар ОГС-1 | ком | 1 |
| 4 | Гэрлийн самбар угсрах ГС1-2 | ком | 3 |
| 5 | Удирдлагын самбарыг хананд буудаж бэхлэх | ком | 2 |
| 6 | Хүчдэл салгагч бүхий хайрцаг | ком | 7 |
| 7 | 0.25 ква хүртэл чадалтай бууруулах трансформатор угсрах | ш | 5 |
| 8 | Цэнэглэгддэг батарей бүхий ослын гэрэлтүүлэгч , 5Вт, IP42 | ширхэг | 24 |
| 9 | Цэнэглэгддэг батарей бүхий ослын гэрэлтүүлэгч ,2* 5Вт, IP42 | ширхэг | 34 |
| 10 | 24 вт лэд чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч угсрах | ш | 19 |
| 11 | 40 вт лэд чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах IP44 | ш | 138 |
| 12 | 40 вт лэд чийдэнтэй хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах IP20 | ш | 15 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|----|--|--------|-------|
| 13 | 10вт лэд чийдэнтэй хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах IP44 | ш | 12 |
| 14 | 26 вт лэд чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч угсрах | ш | 18 |
| 15 | 26 вт эхх-тэй чийдэнтэй таазны хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах | ш | 34 |
| 16 | Далд тавих ердийн нэг туйлт унтраалга 230В, 15А | ширхэг | 1 |
| 17 | Далд тавих хоёр туйлт унтраалга 230В, 15А, IP20 | ширхэг | 23 |
| 18 | Нэг ба хоёр туйлт хамгаалагдсан унтраалга 230В, 15А, IP20 | ширхэг | 18 |
| 19 | Далд тавих, газардуулагч контакттай хоёрлосон розетка 230В, 15А, IP20 | ширхэг | 7 |
| 20 | Далд тавих, газардуулагч контакттай хоёрлосон розетка 2350В, 2*10А, IP20 | ширхэг | 40 |
| 21 | Газардуулагч контакттай тагтай розетка 230В, 1*15А, IP20 | ширхэг | 34 |
| 22 | Утас салбарлах хайрцаг | ш | 310 |
| 23 | Унтраалга розетк хайрцаг | ш | 91 |
| 24 | 20-25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах | м | 14100 |
| 25 | 32-40 мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах | м | 360 |
| 26 | 50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах | м | 200 |
| 27 | 2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх | м | 12000 |
| 28 | 4 мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх | м | 5000 |
| 29 | 6мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх | м | 200 |
| 30 | 10мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх | м | 750 |
| 31 | 16мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх | м | 700 |
| 32 | 35мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх | м | 300 |
| 33 | 1*70мм ² хүртэл огтлолтой ВВГ кабелийг түдүүлдэж тавих | м | 900 |
| 34 | 1*185мм ² хүртэл огтлолтой ВВГ кабелийг түдүүлдэж тавих | м | 30 |
| 35 | 6-10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах | ш | 60 |
| 36 | 16мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах | ш | 26 |
| 37 | 35мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах | ш | 16 |
| 38 | 70мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах | ш | 16 |
| 39 | 185мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах | ш | 24 |
| 40 | Кабелийн тавиур суурилуулах | 1 м | 35 |
| 41 | 12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон бэхэлгээний эд ангид гагнаж угсрах | м | 60 |
| 42 | 40х4мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах | м | 300 |
| 43 | 50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох | ш | 22 |
| 44 | 25*4мм ² хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх | м | 125 |
| 45 | 8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон бэхэлгээний эд ангид гагнаж угсрах | м | 300 |
| 46 | Газардуулгын шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах | м3 | 48 |
| 47 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 48 |
| 48 | Хөндийрүүлэгч тогтоох | ширхэг | 300 |
| 49 | Газардуулгын хэмжигч хайрцаг | м | 24 |

ТЕЛЕФОН ХОЛБООНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Телефон розетка | ш | 16 |
| 2 | Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй утас /ердийн/ UTP CAT .5 0.5мм-2 утас | м | 400 |
| 3 | Олон хосын каблийг хэрэглэгчтэй холбох хуваарилах хайрцаг DP 10 | ш | 2 |
| 4 | Задгай зэс дамжуулагчтай ПЭ хэлбэрийн бүрхүүлтэй утас татах 4 судастай кабель JF 10х2х0.5мм | 100м | 0.03 |

КОМПЬЮТЕР СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Компьютер сүлжээний розетка | ш | 16 |
| 2 | Компьютер сүлжээний swltch 16port | ш | 2 |
| 3 | Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж /FDF/ | ш | 1 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| 4 | Компьютер сүлжээний замчлагч | ш | 1 |
| 5 | Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй утас /ердийн/ UTP CAT .5 0.5мм-2 утас | м | 300 |
| ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллын видео дуран | ш | 11 |
| 2 | Дүрс бичлэгийн төхөөрөмж, ажиглалт ээлжлэн явуулах дэлгэц-1 ш хамт Dell 19Inch | ш | 1 |
| 3 | Компьютер сүлжээний switch 24port | ш | 1 |
| 4 | Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй утас /ердийн/ UTP CAT .5 0.5мм-2 утас | м | 400 |
| ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Галын дохиоллын хүлээн авах станц угсрах 20зона мэдэрдэг | ком | 1 |
| 2 | Галын утаа ажилладаг мэдээлэгч | ш | 50 |
| 3 | Галын дулаанаар ажилладаг мэдээлэгч | ш | 5 |
| 4 | Дуут дохио өгөгч угсрах | ш | 5 |
| 5 | Галд тэсвэртэй дохиоллын кабель 2Сх1мм2 утас угсрах | м | 600 |
| ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛЭХ СИСТЕМ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Зарлан мэдээлэх системтйн удирдлагын пульт, чадлын өсгөгч, тоглуулагч , зона хуваарилагч | ком | 1 |
| 2 | Чанга яригч суулгах | ш | 20 |
| 3 | Галд тэсвэртэй дохиоллын кабель 2х1мм2 утас угсрах | м | 200 |
| 4 | Чанга яригчийн системтйн микрофон | ш | 1 |
| БУСАД МАТЕРИАЛ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | 16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах | м | 1200 |
| 2 | 25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах | м | 800 |
| 3 | 50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах | м | 50 |
| 4 | Хүчдэл барих төхөөрөмж/шулуутгагч/ | шир | 1 |
| 5 | Давхрын самбар 500х600х130мм | ш | 2 |
| 6 | Холбооны шүүгээ /rack/ 12-16 и 19 " | ком | 1 |
| ГАДНА ДУЛААН АЖИЛ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | 0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох | м3 | 732 |
| 2 | Гараар ухах | м3 | 22 |
| 3 | Бетон бэлтгэл хийх м100 /суваг компенсатор/ | м3 | 27.2 |
| 4 | Сувгийн бетон хана цутгах | м3 | 29.5 |
| 5 | Оп-2 бетон дэр суурилуулах | ширхэг | 290 |
| 6 | Угсармал бетон таг хавтан угсрах гсх-9 | ш | 149 |
| 7 | Угсармал бетон таг хавтан угсрах гсх-7 | ш | 70 |
| 8 | Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 133мм | км | 0.296 |
| 9 | Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 89 мм | км | 0.044 |
| 10 | Яндан хоолой тавих хоолойн голч 50мм | км | 0.022 |
| 11 | П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=80 мм | ш | 2 |
| 12 | П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=125 мм | ш | 2 |
| 13 | Төмөр дам нуруу угсрах | тн | 0.12 |
| 14 | Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах | м2 | 86.4 |
| 15 | Яндан хоолойг дулаалж бүрэх | м2 | 101 |
| ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|---|--|------------|-------|
| 1 | Яндан хоолой тавих хоолойн голч 50мм цайрдсан | км | 0.167 |
| 2 | Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах | м2 | 31 |
| 3 | Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх | м2 | 36.6 |
| 4 | Усан хангамжийн хаалт тавих. хаалтны голч d = 50мм | ш | 3 |
| 5 | Хоолой ба фланцны голч d=50мм угсрах | 1 хол-боос | 6 |
| 6 | Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм | км | 0.167 |
| 7 | Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм | км | 0.167 |
| 8 | Ус юүлэгч голч d=20мм тавих | ком | 2 |
| 9 | Галын гидранты пф125 | ш | 1 |

БУУЛГАХ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|--------|------------|
| 1 | 0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох | м3 | 179 |
| 2 | Гараар ухах | м3 | 5.4 |
| 3 | Гадна сувгийн хавтан 1.5 м2 хүртэл ховхолж авах | хавтан | 92 |
| 4 | Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон суваг задлаж буулгах | м3 | 12 |
| 5 | 100 голчтой гадна дулааны яндан буулгах | м | 92 |
| 6 | Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих | м3 | 25.8 |

ДХ -2 ХИЙХ АЖИЛ 3000Х2000Х2000

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Бетон бэлтгэл хийх м100 | м3 | 0.6 |
| 2 | Худгийн бетон хана цутгах м150 | м3 | 12 |
| 3 | Төмөр дам нуруу угсрах | тн | 0.18 |
| 4 | 0,1тн хүртэл жинтэй ялуу | ш | 6 |
| 5 | Худгийн угсармал бетон таг хавтан угсрах/нүхтэй нүхгүй/ | ш | 9 |
| 6 | 2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах | м2 | 4 |
| 7 | Ширмэн таг тавих | ш | 4 |
| 8 | Худгийн ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх | м2 | 38 |
| 9 | Шат ,гишгүүр төмөр байрлуулах | тн | 0.04 |
| 10 | Бөмбөлгөн хаалт голч d=125мм байрлуулах | ш | 2 |
| 11 | Бөмбөлгөн хаалт голч d=80мм байрлуулах | ш | 2 |
| 12 | Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах | ш | 4 |
| 13 | Агаар гаргагч голч d=15мм тавих | ком | 2 |
| 14 | Ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах | м | 2 |
| 15 | Ган яндан хоолойн голч d=125мм угсрах | м | 8 |
| 16 | Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах | м2 | 12 |
| 17 | Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх | м2 | 12 |
| 18 | Бетон зуурмаг бэлтгэх | м3 | 12.6 |

ДХ -3 ХИЙХ АЖИЛ 3000Х2000Х2000

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Бетон бэлтгэл хийх м100 | м3 | 0.6 |
| 2 | Худгийн бетон хана цутгах м150 | м3 | 12 |
| 3 | Төмөр дам нуруу угсрах | тн | 0.18 |
| 4 | 0,1тн хүртэл жинтэй ялуу | ш | 6 |
| 5 | Худгийн угсармал бетон таг хавтан угсрах/нүхтэй нүхгүй/ | ш | 9 |
| 6 | 2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах | м2 | 4 |
| 7 | Ширмэн таг тавих | ш | 4 |
| 8 | Худгийн ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх | м2 | 38 |
| 9 | Шат ,гишгүүр төмөр байрлуулах | тн | 0.04 |
| 10 | Бөмбөлгөн хаалт голч d=125мм байрлуулах | ш | 2 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|----|--|----|------|
| 11 | Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах | ш | 2 |
| 12 | Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах | ш | 4 |
| 13 | Бөмбөлгөн хаалт голч d=20мм байрлуулах | ш | 2 |
| 14 | Ган яндан хоолойн голч d=125мм угсрах | м | 10 |
| 15 | D=50мм голчтой ган хоолой угсрах | м | 6 |
| 16 | Шилжвэр 50/125мм | ш | 2 |
| 17 | Яндангийн отвод голч-125мм угсрах | ш | 2 |
| 18 | Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах | м2 | 12 |
| 19 | Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх | м2 | 12 |
| 20 | Бетон зуурмаг бэлтгэх | м3 | 12.6 |

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | 0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох | м3 | 320 |
| 2 | Гараар ухах | м3 | 9 |
| 3 | Элсэн дэвсгэр үе хийх | м3 | 4.8 |
| 4 | Дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах Ф-100мм | м | 6 |
| 5 | Дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах Ф-160мм | м | 54 |
| 6 | Яндан хоолойг хамгаалалтын бүрхүүлээр бүрэх | м2 | 33.5 |
| 7 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 49.4 |
| 8 | 90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх | м3 | 280 |
| 9 | Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах | ш | 4 |
| 10 | Худгийн ханыг гадаргууг хар тосоор будах | м2 | 28 |
| 11 | Худагт шат бэхэлгээ скоб хийх | тн | 0.08 |
| 12 | Бэхэлгээ скоб тосон будгаар 2 удаа будах | тн | 0.08 |
| 13 | 2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах | м2 | 4 |
| 14 | Тосон будгаар й будах | м2 | 4 |

ГАДНА БОХИР УСНЫ 10М3 СЕПТИК

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | 0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор ургамлын хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих | м3 | 11 |
| 2 | Шудуу механизмаар ухаж овоолох | м3 | 163 |
| 3 | Гараар ухах | м3 | 5 |
| 4 | Шуудууны ёроолыг гараар тэгшлэх | м2 | 22 |
| 5 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 25 |
| 6 | 90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх | м3 | 143 |
| 7 | Ургамлын хөрсөөр хучих | м3 | 11 |
| 8 | Хуванцар хоолойг угсрах Ф-150мм Нүхтэй | м | 46 |
| 9 | 10м3 септик угсрах | ш | 1 |
| 10 | Шүүрүүлэх талбайд хайрган дэвсгэр үе хийх | м3 | 12 |

630 КВА / 10/0.4КВ ЧАДАЛ БҮХИЙ ДЭД ӨРТӨӨ КТПН

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|-------------|------------|
| 1 | Суурийн нүх гараар ухах | м3 | 6 |
| 2 | Хайрган дэвсгэр хийх | м2 | 0.6 |
| 3 | 1,5тн хүртэл жинтэй гулдмай угсрах | ш | 6 |
| 4 | 630 ква 10/0.4кв чадал бүхий дэд өртөө КТПН угсрах | иж бүрэн | 1 |
| 5 | Хүчний хувьгуур ба раекторт үзлэг шалгалт хийх | ширхэг | 1 |
| 6 | Хүчний хувьсгуур ба реакторт хатаалт хийх | ширхэг | 1 |
| 7 | Газардуулгын шуудууг гараар ухах | м3 | 8.2 |
| 8 | Нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 8.2 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|----|--|--------|----|
| 9 | 100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах | м | 51 |
| 10 | 16 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг цооног өрөмдөх машинаар зоох | ш | 30 |
| 11 | 0,065 тонн хүртэл жинтэй төмөр торон хашаа угсрах | 1 секц | 4 |
| 12 | Г?йдлийн трансформатор угсрах 400/5а | ш | 3 |
| 13 | 3 фазын электрон тоолуур угсрах | ш | 1 |
| 14 | 0.4 кв-ын хэт хүчдлийн хязгаарлагч угсрах | ш | 3 |
| 15 | 10 кв-ын хэт хүчдлийн хязгаарлагч угсрах | ш | 3 |
| 16 | 10квт гал хамгаалагч угсрах | иж бүр | 3 |
| 17 | 50мм2 хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфтийг байрлуулах | 1 ш | 6 |

10КВ-ЫН ЦДАШ-ЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|-------------|------------|
| 1 | Тулгуурын нүх гараар ухах | м3 | 2.04 |
| 2 | Нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 1.84 |
| 3 | 0.4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын эргэлтийн төмөр бетон тулгуур угсарч босгох УАН-2Б | 1 тулгуур | 1 |
| 4 | Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах | тонн | 1.32 |
| 5 | Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах | тонн | 1.11 |
| 6 | Агаарын шугамын ас-маркийн 25 мм2 хүртэл огтлолтой утсыг зөрлөггүйгээр татах. | км (Зу-тас) | 0.3 |
| 7 | 0.4 кв-ын шугамын анкерын босгосон тулгуурт газардуулгын буулт хийх | 1 тулгуур | 1 |
| 8 | Газардуулгын шуудууг гараар ухах | м3 | 1.43 |
| 9 | 22мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох | ш | 5 |
| 10 | 100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах | м | 5 |
| 11 | Нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 1.3 |

БУУЛГАХ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|-------------|------------|
| 1 | Хүчний трансформатор буулгах , байрнаас гаргаж зөөх | ш | 1 |
| 2 | Агаарын шугамын ас-маркийн 25 мм2 хүртэл огтлолтой утсыг буулгах к-0.6 | км (Зу-тас) | 0.064 |
| 3 | Төмөр бетон тулгуур УАН-2Б буулгах к-0.6 | 1 тулгуур | 1 |

0.4 КВ КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------------|------------|
| 1 | Кабелийн шуудууг гараар ухах | м3 | 35.96 |
| 2 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 30.6 |
| 3 | Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх | м | 97 |
| 4 | Кабелийг шуудуунд сунгах АВБбШв 3х120+1*70мм2 | м | 225 |
| 5 | Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх | км | 0.085 |
| 6 | Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх | м | 97 |
| 7 | 100мм хүртэл голчтой хуванцар хоолой | 1 м хоолой | 12 |
| 8 | 70мм2 хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих | 1 ш | 4 |
| 9 | 120мм2 хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих | 1 ш | 12 |

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, БУСАД КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Кабелийн шуудууг гараар ухах | м3 | 20.5 |
| 2 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 17.41 |
| 3 | Кабелийг шуудуунд сунгах АВБбШв 4х6мм2 | м | 100 |
| 4 | Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх | м | 100 |
| 5 | Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх | м | 100 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|----|---|------------|-------|
| 6 | Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх | км | 0.065 |
| 7 | Гэрэлтуулгийн суурийн нух гараар ухах | м3 | 0.4 |
| 8 | Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурь цутгах | м3 | 0.4 |
| 9 | Гагнасан сараалж хэлбэрийн анкерын боолт суулгах бетондох | тн | 0.02 |
| 10 | Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах /3.5м,40Вт чадалтай лэд гэрэлтүүлэгчтэй/ | ш | 4 |
| 11 | 100мм хүртэл голчтой хуванцар хоолой | 1 м хоолой | 24 |
| 12 | Удирдлагын самбарыг угсрах | ширхэг | 1 |

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|----------|------------|
| 1 | Шонгийн нүх 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах | м3 | 15 |
| 2 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 13.5 |
| 3 | УКШ 15.40.19 төмөр бетон шон угсарч босгох | ширхэг | 2 |
| 4 | Дан зогсуурыг байрлуулах | 1 ширхэг | 2 |
| 5 | Шилэн кабель 12 core тулгуурт татах | км | 0.23 |
| 6 | Төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах | ш | 2 |
| 7 | Медиа конвертор | ш | 2 |

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ЯВГАН ЗАМ-3173М2

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх | м2 | 3173 |
| 2 | 0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор тохиромжгүй шороог автосамосвалд ачих | м3 | 634.6 |
| 3 | 0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор нэмэх шороог автосамосвалд ачих | м3 | 32 |
| 4 | Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах | м3 | 32 |
| 5 | Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх | 1м3 | 13 |
| 6 | Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/ | 1м2 | 3173 |
| 7 | Явган хүний замын хашлага тавих | 1у/м | 1200 |

БЕТОНОН ТАЛБАЙН АЖИЛ-360М2

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх | м2 | 360 |
| 2 | 0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор тохиромжгүй шороог автосамосвалд ачих | м3 | 144 |
| 3 | 0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор нэмэх шороог автосамосвалд ачих | м3 | 54 |
| 4 | Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах | м3 | 54 |
| 5 | Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх 15см | 1м3 | 54 |
| 6 | Резинин будаг хийх | м2 | 360 |
| 7 | Бетон зуурмаг бэлтгэх | м3 | 54 |

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ-3548М2

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх | м2 | 3548 |
| 2 | Ургамлын хөрсөн үеийг өөрчлөгдөх 15см тутамд нэмэх ба хасах | м2 | 3548 |
| 3 | Зүлэг үрээр тарих | м2 | 3548 |

ТОНОГЛОЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон рейкен тавцантай түшлэгтэй 2*0.5*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах | ш | 20 |
| 2 | Хогийн сав суурилуулах | ш | 10 |

СҮҮДРЭВЧНИЙ АЖИЛ -10Ш

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | 2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр гараар ухах | м3 | 6 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|---|---|----|-----|
| 2 | Саравчний шон чигжиж цутгах м100 | м3 | 6 |
| 3 | Саравчны модон хийц угсрах | м3 | 22 |
| 4 | 05 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах | м2 | 160 |
| 5 | Шалны дэр мод тавих | м2 | 160 |
| 6 | Шал тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах /лазур/ | м2 | 160 |
| 7 | Гоёлын наадаг чулуутай хар цаасаар дээврийг бүрэх | м2 | 200 |

ТАЛБАЙН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | 2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр гараар ухах | м3 | 2.2 |
| 2 | Гадна талбайн төмөр шонтой зүлэгний гэрэлтүүлэгч угсрах | ш | 35 |
| 3 | Шонгийн нүх бетоноор чигжих | м3 | 2.2 |