

**УЛИАСТАЙ СУМ, ЖИНСТ БАГ АТМОР БАЙРНЫ ХАЙСЫГ ЧӨЛӨӨЛЖ ЖИНСТ
ТӨГӨЛ ХҮРТЭЛ АВТО ЗОГСООЛ ХИЙХ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

Газрын ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	650
2	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холитогоор нягтруулах	м2	559.9
3	Нягтруулсан 3-р зэргийн сөрсөнд шуудууг 0,3м гүн гараар ухах	м2	60

Тохижилтын ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	7.76
2	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх /1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	37.73
3	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	104.21
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	55.99
5	Шал резин будгаар гараар будах	м2	17.22
6	Тэмдэглэл шон суулгах	ш	1

Тайлбар:

Захиалагчийн албаны зардлын норм дүрмийн дагуу

- Зураг төслийн зардал 2,200,000
- Магадлашгүй ажил, Захиалагчийн албаны зардал, Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал

Дээрх зардлуудыг ажлын төсөвт заавал тусгаж өгнө.

Хянасан:

Ч.Наранбат

Боловсруулсан:

Э.Аззаяа