



**НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН  
155 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГ**

Ц155, Дээд Салхит, 19 дүгээр хороо,  
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15060  
Утас: 9986-9928

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ХУРЛЫН  
ТӨЛӨӨЛӨГЧ Ч.ТӨМӨРТӨМӨӨ  
ТАНАА

2024.04.12 № 04  
танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-т

**ХҮСЭЛТ ХҮРГҮҮЛЭХ ТУХАЙ**

Тус цэцэрлэг нь 2010 онд 75 хүүхдийн хүчин чадалтай байгуулагдсан. Энэ хичээлийн жилд 200 хүүхэд суралцаж байгаа. Цэцэрлэг байгуулагдснаас хойш өнөөг хүртэл гадна пасад, цонх, хаалгыг шинэчилж засварлаагүй. Дулаан алдалт ихтэй, цонхнуудын жийрэг резиний чанар муудсан, өвлийн улиралд маш хүйтэн байдаг тул суралцахад хүндрэлтэй байна. Иймд цэцэрлэгийн гадна пасад, цонх хаалгыг шинэчлэн засварлахад дэмжлэг үзүүлнэ үү.

Хавсралт хуудастай

ЭРХЛЭГЧ



С.ОТГОНБАТ

**ЧД-ийн 19-р хороо 155-р цэцэрлэг цонх, хаалганы ажил**

Д/Д	Цонх, хаалга	Тоо ширхэг	Периметр /м/	Гадна амалгаа м <sup>2</sup> /0,35 м/	Хэмжээс урт х өргөн /м/
1	Ц-1	16	6,36	53.424	1,44 x 1,74
2	Ц-2	4	6,96	14.616	1,74 x 1,74
3	Ц-3	5	5,16	13.545	0,84 x 1,74
4	Ц-4	6	7,76	24.444	2,14 x 1,74
5	Ц-6	2	6,28	6.564	1,4 x 1,74
6	Ц-7	1	2,16	1,134	0,54 x 0,54
7	Х-1	2	5,2	5.46	2,1 x 1,0
8	Х-2	1	5,7	2.99	2,1 x 1,5
9	Нийт цонх			113.743	
10	Нийт хаалга			8.45	
11	Нийт Ц+Х			122.195	
12	Цонхны жиирэг резин солих			776,62 м	


**ТООЦОО No . 155 дугаар цэцэрлэгийн  
Барилгын дулаан хамгаалалтын ажил**

	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	<b>СУУРИЙН АЖИЛ</b>		
1	Барилгын суурийн периметр /	м	57,7
2	Шугаман суурийн дагуу ус тусгаарлагч праймер шинээр түрхэх	м.кв	41,4
3	10 см зузаантай XPS хавтангаар дулаалга хийх / XPS – ээр дулаалж тор татаж шаварлага хийж өнгө чулуун будаг хийх /иж бүрэнээр тооцож оруулах/	м.кв	41,4
4	Хаяавч бетон шинээр налуу гаргаж цутгах В20 марктай бетон, 15 см зузаантай, 1м өргөнтэй	м.кв /м3/	8,655
	<b>ХЭСГИЙН ДҮН</b>		
	<b>ХАНА ДУЛААЛГЫН АЖИЛ</b>		

1	Гадна ханын заслалын ажилд төмөр шат угсрах ба задлах	м2	18
2	Барилгын фасаданд тэгшилгээ хийх	м2	14
3	Одоо байгаа дулаалгатай сайдингийг гэмтээхгүйгээр буулгах	м2	192,33
4	Барилгын гадна фасад тогтоох төмөр хийц газар дээр нь бэлтгэх /кронштейн тулгуур, угольник/	тн	1,08
5	Гадна ханыг / Эрдэс хөвөн/ чулуун хөвөнгөөр дулаалах /10 см зузаан/	м2	561.77
6	Дулаалгын гадна талаар зориулалтын зориулалтын ус тусгаарлагчийг 1 үе хийх	м2	561.77
7	Гадна ханыг металл сайдингаар өнгөлөх	м2	561.77
8	Борооны усны хаялга Ф100 мм цайрдсан ган хоолойг шинээр угсарч, 1.5м тутамд бэхлэх /4 ш/	м	28
9	Цонхны гадна амалгаанд 3-5см зузаан эрдэс хөвөнгөөр тоосгон хананы амдаруулж дулаалга хийх	м2	75,838
	<b>ХЭСГИЙН ДҮН</b>		
	<b>ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ</b>		
2	Одоо байгаа тавиуртай цонхыг задлаж буулгах /34ш/	м2	100,5
3	3 давхар шилтэй, 70мм-ээс ерген профилтой вакуум цонх угсрах	м2	100,5
	0.9 мм-ийн төмрөөр Цонхны төмөр амалгаа хийх	м2	113.743
4	Камертай хуванцар цонхны тавиур суулгах	м2	22,59
5	Цонхны дотор амалгаа хийх	м2	56,88
6	Барилгын урагш ургашаа харсан одоо байгаа хаалгыг буулгах	ш	1
7	Шинээр металл дулаалгатай хаалга бэлтгэж угсрах /2,1х1,5м/	м2	3,15
8	Гадна аваарын гарцны хаалга буулгах	м2	2,94
9	Гадна аваарын гарцны хаалга угсрах (хатаасан шилтэй, металл зурхэвчтэй, вакуум хаалга)	м2	2,94
10	Барилгын баруун талын хаалгыг хаалга буулгах	хайрцаг	1

11	Баруун талын хаалгыг металл рамтай эрдэс хөвөн дулаалгатай 10 см зузаантай металл хаалгаар солих	м2	3,78
12	Хаалганы гадна амалгаанд 3-5см зузаан эрдэс хөвөнгөөр тоосгон хананы амдаруулж дулаалга хийх, төмөр амалгаа хийх	м2	8,45
13	Хаалганы дотор амалгаанд 3-5см зузаан эрдэс хөвөнгөөр тоосгон хананы ам даруулж дулаалга хийх	м2	1,93
<b>АГААРЖУУЛАЛТЫН ХООЛОЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ</b>			
1	Гал тогооны өрөөнөөс гадагшаа уур зайлуулах хоолойг 1.2 мм гелмен төмрөөр 180ммх2100мм агаар дамжуулах тэгш енцэгт хоолойгхийж угсрах (ханын фасаднаас гадагш 25см, дээврийн оройноос дээш 40смгаргах)	м2	4.6
2	Агааржуулалтын хоолойг пенополиуретан хавтангаар дулаалах	м2	4.6
5	Агааржуулалтын хоолойд гелмен төмрөөр малгай хийх /1ш/	м2	0,06
	Хэсгийн дүн		
<b>БУСАД АЖИЛ</b>			
	Гадна аваарын шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.9
	Дээврийн парпет төмөр шинэчлэх /0.9мм цайрдсан төмөр/	м2	85,11
	Барилгын гадагш гарсан хаалга болон үүдний гонхны дээвэрт 2 је уян хучилт хийх	м2	23
	Гонхны дээвэрт борооны усны хаялга төмөр хийх /25см ергөн/	м2	6.45
	Барилгын гадагш гарсан хаалганы дээд саравчийг хусч цэвэрлэж, хар замаск татаж эмульс хийх	м2	8,5
A.	ТООЦОО No 2-ын НИЙТ ДҮН (НӨАТ ороогүй)		

Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн  
155 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн *Д.Д.* оны *04* сарын  
*12*-ны өдрийн *04* тоот тушаалын хавсралт



Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн  
155 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн *О.У.* оны *О.У.* сарын  
*12*-ны өдрийн *О.У.* тоот тушаалын хавсралт

