

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ц1 буулгах	хайрцаг	6
2	Хаалга хайрцгаар нь задлаж буулгах	хайрцаг	6
3	Дээврийн үнсэн дулаалга буулгах	м2	62.3
4	Парпетны 380см-н тоосгон өрлөг буулгах	м3	12
5	Дээврийн хуйлмал материал буулгах	м2	62.29
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	16x09м хэмжээтэй вакум цонх угсрах	м2	8.8
2	1.2x1.6м хэмжээтэй вакум цонх угсрах	м2	1.8
3	2.0x08м хэмжээтэй вакум цонх угсрах	м2	3.2
4	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга усрах	м2	3.15
5	ХБ-21-9 хэмжээтэй хаалга угсрах	м2	1.89
6	ХБ-21-8 хэмжээтэй хаалга угсрах	м2	3.36
7	ХБ-18-8 хэмжээтэй хаалга угсрах	м2	1.44
8	ХБ-18-7 хэмжээтэй хаалга угсрах	м2	1.26
9	Цонхны нүх таглаж өрөх	м3	5.4
ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна заслын ажилд зориулж шат угсрах ба задлах	м2	342.5
2	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	342.5
3	Фасадны 1 блок нь 1м2 хүртэл шилэн фасад угсрах	м2	13.85
ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Парпетны 510 мм өрлөг өрөх	м3	17.7
2	Үнсэн дулаалга жигд тарааж өгөх	м2	62.29
3	Тулах бүтээц дээр анкерын боолт суулган бетонодох	тн	0.0624
4	Ул нуруу угсрах	м3	1.44
5	Банзан татанги угсрах	м3	4.78
6	Туслах ферм угсрах	м3	2.0319
7	Шувуу нуруу мауэрфат зэрэг хийцүүдэд галаас хамгаалах бодис түрхэх	м3	4.78
8	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	280
9	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	92.32
ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	6
2	Цайрдсан туузан ган 25x4мм	м	15
3	Цайрдсан туузан ган 40x4мм	м	26
4	Гар унтраагууртай галын хор самбарын хамт байрлуулах	ш	5