

**Завхан аймгийн Хөгжим бүжгийн коллежийн барилгад
их засвар хийх ажлын тоо хэмжээ.**

Улиастай хот

2024.05.29

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
ХИЙХ АЖИЛ			
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	M2	561.4
2	Парапетны төмөр буулгах к-0,5	M2	13
3	Салхивчийн яндангийн шавардлагыг ховхолж унагах	M2	16.8
4	Салхивчийн сувгийн шаврын нөхөөс хийх	M2	16.8
5	Салхивчийн сувгийн хана эмульдэх	M2	16.8
6	Дээврийн цементэн тэгшилгээг 30мм-ийн зузаантай хийх	M2	561.4
7	Дээврийн ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	M2	584.8
8	Дээврийг 3 үе хар цаасаар бүрж наах	M2	584.8
9	Парапет цайрдсан төмрөөр бүрж хадах	M2	13
10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба машинд эксковатораар ачих	M3	9.5
ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ			
11	Гадна хаалга задлаж буулгах	хайрцаг	8
12	Гадна цонх, хаалганы амалгааг 30-50мм дулаалгын хөөсөнцөр хадаж дулаалж, будах	M2	235
13	Цонхны гадна талд усны хаялга төмөр хийх	M2	56.7
14	Гадна фасадны хүрээг шохойн будгаар гар аргаар будах	M2	68
15	Вакум хана суулгах	M2	125.4
16	Вакум хананы зай завсарыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	M2	125.4
17	800x2000 мм хаалга суулгах	ш	4
18	1500x2600 мм хаалга суулгах	ш	4
19	Хаалганы зай завсарыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	M2	22
20	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16м хүртэл өндөрт төмөр шат угсрах ба задлах	M2	1255

Тайлбар:

1. Зураг төсвийн үнэ 8 000 000 төгрөг.
2. Захиалагчийн хяналт 3 327 093 төгрөг.
3. Зохиогчийн хяналтын зардал 1 663 546 төгрөг.
4. Магадлашгүй ажил 2% байна.

Дээрх зардалуудыг норм дүрмийн дагуу ажлын төсөвт заавал тусгаж өгнө.

Хянасан:

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Д.Асжаргал

Гаргасан:

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн

Х.Дэлгэрдалай

