

### III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

#### **БАГЦ №1: ЭМ ЗҮЙН АЛБАНЫ ЗАСВАР**

#### АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

##### **БУУЛГАХ АЖИЛ**

Д/д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тавиуртай цонхыг задалж буулгах	М <sup>2</sup>	46.35
2	Дотор хаалга задалж буулгах, шавардлагыг ховхлох	ш	20
3	Шилэн хана буулгах	М <sup>2</sup>	7.90
4	Тоосгон хананд хаалганы нүх гаргаж буулгах	М <sup>3</sup>	1.97
5	Тоосгон хамар хана буулгах	М <sup>3</sup>	4.93
6	Гипсэн тааз буулгах	М <sup>2</sup>	76.97
7	Ховхорч муудсан таазны шавардлага хусаж цэвэрлэх 20%	М <sup>2</sup>	30.74
8	Ханын плита буулгах	М <sup>2</sup>	159.08
9	Шалны плита буулгах	М <sup>2</sup>	74.78
10	Шалны хуучин хулдаас хуулах	М <sup>2</sup>	176.09
11	Паркетан шалыг задалж буулгах	М <sup>2</sup>	60.16
12	Шаазан суултуур буулгах	ш	1
13	Шаазан угаалтуур холигчийн хамт буулгах	ш	5
14	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд ачих	М <sup>3</sup>	35

##### **УС ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ**

Д/д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаалгуурын ус холигч байрлуулах	ш	5
2	Угаалгуур угсрах	ш	5
3	Дүш угсрах хаалттай	ш	1
4	Шулуун гаргалгаатай суултуур	ком	1

##### **ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ**

Д/д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакуум цонх хананд суулгах	М <sup>2</sup>	46.35
2	Тоосгон ханын цонхны амалгаа шавардах	М <sup>2</sup>	25.48
3	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	М <sup>2</sup>	10.30
4	Төмөр бетон ялуу угсрах /15.12.14/	Ш	2
5	Төмөр бетон ялуу угсрах /18.12.14/	Ш	6
6	0.12м-ийн өргөн ердийн тоосгон хамар хана суулгах	М <sup>2</sup>	2

7	250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өгөх	M <sup>3</sup>	1.8
8	380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өгөх	M <sup>3</sup>	1.23
9	Хуучин будагтай хананд замаск тэгшилгээ хийх	M <sup>2</sup>	767.45
10	Дотор хана эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	M <sup>2</sup>	767.45
11	Хананд плита наах	M <sup>2</sup>	131.97
12	Модон рек хавтан өнгөлгөө хийх	M <sup>2</sup>	4.5
13	Өрөөнүүдэд дуу тусгаарлагчтай акустик хавтангаар хана хийх	M <sup>2</sup>	30.56
14	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх 50%	M <sup>2</sup>	76.85
15	Таазыг эмульсэн будгаар сайн чанартай будах	M <sup>2</sup>	153.7
16	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гоёлын тааз угсрах	M <sup>2</sup>	72.63
17	Хөнгөн цагаан рамтай 60x60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	M <sup>2</sup>	78.89
18	Хөнгөн цагаан рамтай 40x40 панелэн таазыг хийх /ариун цэврийн өрөөнд/	M <sup>2</sup>	4.7
19	Цонх хаалганы амалгаа шавардах	У/М	116.9
20	Дотор хананд металл эмжээртэй модон хаалга угсрах	M <sup>2</sup>	38.96
21	Хаанганд цоож суулгах	Ш	18
22	Дотор хананд шилэн хана суулгах	M <sup>2</sup>	5.52
23	Өнгөлгөөтэй модон хийцээр тусгаарлах хана угсрах	M <sup>2</sup>	3.80
24	Плитан шал наах	M <sup>2</sup>	29.37
25	Шал тэгшлэгч /хулдаас наах хэсэгт/	M <sup>2</sup>	258.43
26	Хулдаас нааж шал хийх	M <sup>2</sup>	258.43
27	Хивсэнцэр наах /3-р өрөө/	M <sup>2</sup>	28.32
28	Лифт угсрах /Багаж хэрэгсэлд/	Ш	1
29	Хаяг тогтоох	Ш	2

### ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	1x48 8мм-ын Led хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгчийг шилбэнд угсрах	ш	40
2	Далд угсрах унтраалга тавих /1 даралтад 230В, 16А, IP20/	ш	20
3	Хананд далд тоноглох газардуулгын каталкттай хоёр туйлт разетка. 220В	ш	16

### ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/д	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Лифт /ачаа/ Багаж хэрэгсэл зөөх 100кг /Sigma/	ш	1

**БАГЦ №2: МЭДРЭЛ СУДЛАЛЫН ТАСГИЙН ИХ ЗАСВАР****АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ**

ЭМЯ

Улсын нээгдсэн 3-р төв эмнэлэг Мэдрэлийн 7-р тасаг. Засвар

**АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ**

<b>БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалганы хавтас авах	хайрцаг	11
2	Хананы хаалга цонхны углуурга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	59
3	Шалны хуучин хулдаас линолеум хуулах.	м2	454
4	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах.	м2	300.2
5	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг буулгах	м2	96.9
6	Тоосго, бетонон таазны лампиран хавтан өнгөлгөө буулгах	м2	10.3
7	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон суурийг задлаж буулгах	м3	0.4
8	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	21
9	Шаазан жорлон буулгах	ш	12
10	Кабинтай душ буулгах	ш	2
11	Далд суурилсан унтраалга, разетка буулгах	100ш	1.15
12	Таазанд буудаж тогтоосон бэхлэгээтэй өдрийн гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	61
<b>ЦОНХ, ХААЛГАНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар вакум цонх шинээр суулгах .	м2	95.3
2	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах21*08	м2	14.3
3	Хаалганд бариултай цоож суулгах.	ш	9
4	Хамар хананд үйлчилгээний хаалганы самбар солих	м2	15.4
5	Металл самбартай шилтэй хаалга суулгах 1.25x2	ш	9
6	Металл самбартай шилтэй хаалга суулгах 0.8x2	ш	7
7	Металл самбартай шилтэй хаалга суулгах 0.9x2	ш	2
8	Металл самбартай шилтэй хаалга суулгах 1.47x2	ш	1
9	Резидент эмчийн өрөөний 2.1x0.9 хэмжээтэй пластмасан хаалгыг буулгаж дахин шинээр гараар суулгах ((k1=1.4))	1 блок	1
10	Ариун цэврийн өрөөний хана буулгаж шинээр угсрах ((k1=1.4))	м2	13.7
<b>ШАЛНЫ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны тэгшилгээ хийх	м2	553.8
2	Хүйтэн түрхлэг дээр PVC хулдаас нааж шал хийх	м2	463.1
3	Паркетан шал буулгаж шинээр хийх ((k1=1.8))	м2	99.8
4	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	96.9
<b>ӨНГӨЛГӨӨ, ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонх хаалганы амалгааны шаврын засвар	м2	61.1
2	Тааз эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	656
3	Хана эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	1282.9
4	Цонхны тавцан, хана 35 % хүртэл цэвэрлэж тосон будгаар сайн чанартай, багсаар будах	м2	94.4
5	Сараалж, далавч, радиоторууд, 50мм бага голчтой хоолойнууд будах	м2	64
6	Гадаргууд сайн чанарын цаас наах	м2	20.3
7	Бие засах өрөөний хавтанцарыг оролцуулан тоосгон ба бетон ханан дээр өнгөлгөө хийх	м2	300.2
8	Хөнгөн цагаан рамтай 60x60 хэмжээтэй дүүжин таазыг буулгаж дахин шинээр хийх . ((k1=1.6))	м2	18
9	Дуу тусгаарлагч хана эсгий хавтангаар бүрж хийх. ((k1=1.4))	м2	47.4
<b>ДОТОР БОХИР УСНЫ ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаазан угаагуур тавих	1ш	21
2	Холигч байрлуулах	1ш	21
3	Кабинтай душ угсрах	ш	3

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	12
<b>ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	60х60 хэмжээтэй өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	61
2	Плафон гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	52
3	12 хүртэл ламптай дүүжин гэрэлтүүлэгч ба люстр угсрах	ширхэг	1
4	Таазны нүдэн гэрэл буулгаж солих ([k1=1.4])	ш	6
5	Далд угсралтын унтраалга угсрах	ш	32
6	Разетка тавих	ширхэг	67
<b>БУСАД АЖИЛ.</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбай дээр өрлөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	17.8
2	Барилгын буулгалтаас гарах хог ,хаягдал ачих	м3	11.9