

Шифр: 04/2023

**Өмнөговь аймгийн Баяновоо сумын Гэр хороололын
гудамжны гэрэлтүүлэгийн өргөтгөл, засварын
ажлын төсөв**

Төсөвт өртөг: 180.4 сая төгрөг

Төсвийн тайлбар: Баяновоо сумын төвийн гэр хороололын ажиллахгүй байгаа 50 ширхэг хуучин гэрэлтүүлэгчийг буулгаж 150 вт чадалтай лед гэрлээр шинэчлэх, хуучин 1.5 км 3x16+1x54 мм² СИП кабель шугамыг буулгаж 3x35+1x25 мм² СИП кабелиар шинэчлэх, шинээр нарны эрчим хүчээр ажиллах 200 вт 70 ширхэг гэрэлтүүлэгчийг шонгийн хамт цогцоор нь техникийн шаардлагын дагуу ашиглалтын нөхцлийг хангаж, угсрах ажлын төсвийн тооцоог БХБЯамны 2006 оны 9-р сарын 26-ны өдрийн шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн хурлаар зөвшөөрөгдсөн ESTIMATOR – 21 программаар боловсруулав.

МОНГОЛ УЛС
Чимэлсүх НАСАНБАЯР
МЭРГЭШЛЭН ТӨСӨВЧИН
Төсөв зохиосон:  Ч.Насанбаяр

Утас: 89225588

2023 он Даланзадгад

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь гараар ухах	м3	45.36
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг эргүүлж булах	м3	26.88
3	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	42
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг эргүүлж булах	м3	42

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонд бэхлэгдсэн гэрэл буулгах	ш	50
2	Гэрэлтүүлэгчийн хуучин 3x35+1x25 мм2 сип кабель буулгах	км	1.5
3	Гэрэлтүүлгийн уирдлагын самбарыг буулгах	ш	3

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгийн удирдлагын самбарыг суурилуулах	ширхэг	3
2	Гудамжны 150 вт цагаан лёд гэрэлтүүлэгч шонд угсрах	ш	50
3	Гадна талбайн Нарны тольтой 200Вт 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах / суурьтай хамт/	ш	70
4	Гадна гэрэлтүүлгийн бүрээстэй 3x35+1x25 мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	1.75
5	0.4 кв-ын 3 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	10
6	0.4 кв-ын 3 судастай 25мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	36
7	0.4 кв-ын 3 судастай 16мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	4
8	35мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10
9	25мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	36
10	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	4
11	Тулгуурт татагч суулгах	ш	9
12	Тулгуурт татагч суулгах	ш	2
13	Тулгуурт баригч суулгах	ш	40
14	Сип утасны фазын салбарлагч угсрах	ш	50
15	22 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 2.5 метр урт газардуулгын гадас зоож шонтой холбож гагнах.	ширхэг	70

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	17 687 352
2	Материал	90 353 450
3	Тээвэр	11 832 257
4	Машин ашиглалт	8 234 534
	Шууд зардлын дүн	128 107 593
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /58.6 %/	5 254 006
6	Ашиг / 15%/	20 004 240
	Барилга угсралтын ажлын дүн	153 365 839
7	НӨАТ 10%	15 336 584
8	Нормчлолын сан 0.18%	276 059
	Дүн	168 978 482
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	3 067 317
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	3 800 000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1 533 658
	Дүн	177 379 457
12	Магадлашгүй ажил 2 %	3 067 317
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	180 446 774

